

ACLARACIONES:

Contratación de Geotecnia – Ampliación del Servicio – Cuenca Huaura

La campaña geotécnica tendrá que ser ejecutado en 2 etapas, siendo éstas de la siguiente forma:

Etapla 1, Ejecución de las calicatas en canteras de río, canteras de cerro y DMEs, así mismo, ejecución de los estudios geofísicos (refracción sísmica, MASW-1D) y un porcentaje de estaciones geomecánicas en las canteras de rocas según los resultados de la evaluación geológica-geotécnica de cada cantera.

Etapla 2, Ejecución de las perforaciones diamantinas y el porcentaje restante de las estaciones geomecánicas de la etapa 1 siempre y cuando se tengan los accesos disponibles, donde se podrán definir de mejor manera la ubicación de la ejecución de las estaciones geotécnicas.

Cabe mencionar que, la ejecución de las perforaciones de diamantina debe realizarse en dos (02) fases:

- Fase 01: Cantera de Roca Tres Montones 01, en el primer trimestre del 2025.
- Fase 02: Canteras de roca la Cumbre y/o Moroc – SD de Nava, en el segundo o tercer trimestre del 2025.

Se debe considerar que la ejecución de las calicatas en las áreas auxiliares (cantera de cerro, cantera de río y DMEs), se deben desarrollar de manera manual, y evaluando la accesibilidad se podrá trabajar con equipo mecánico a riesgo del postor.