ANIN AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO

ACEPTADO

Ivan Carrasco Valenzuela 29/02/2024

FIRMA FECHA

ANIN AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS POR LAS OBRAS (INTERFERENCIAS) EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) FINAL RIO HUAURA

400200-OHL001-501-XX-BD-SE-004001

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES MULTISECTORIALES Y DE EMERGENCIA

REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELAB. POR	REV. POR	APROB. POR
R00	11/11/2022	Emitido para Revisión y Comentarios	(TYPSA)	B. Lucas	J. López Q.
R01	19/03/2023	Emitido para Aprobación	A. Bravo (TYPSA)	B. Lucas	J. López Q.
R02	17/05/2023	Emitido para Aprobación	A. Bravo (TYPSA)	B. Lucas	J. López Q.
R03	21/07/2023	Emitido para Aprobación	A. Bravo (TYPSA)	B. Lucas	J. López Q.
R04	27/10/2023	Emitido para Aprobación	A. Bravo (TYPSA)	B. Lucas	A. Meira D.V.
R05	08/12/2023	Emitido para Aprobación	A. Bravo (TYPSA)	J. Huertes	A. Meira D.V.
R06	14/02/2024	Emitido para Aprobación	A. Bravo (TYPSA)	D. Talledo	A. Meira D.V.
		CARGO:	Jefe de Diseño	Coordinador de Diseño	Gerente de Proyecto
		FIRMAS:	BRAVO BLANCO ALBERTO INGENIERO AGRONOMO CIP N°: 2735 – T	TALLEDO SOBRINO DANA MABEL INGENIERO CIVIL CIP N°: 228017	

"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)"

Proyecto3: "Creación del servicio de protección en las riberas del Río Huaura Vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 Distritos de la Provincia de Oyón y 6 Distritos de la Provincia de Huaura – Departamento de Lima"

Octubre 2022

ANIN AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OHLA Perú

TYPSA

Hoja de control de calidad

Documento	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS POR LAS OBRAS (INTERFERENCIAS)						
Proyecto	**Proyecto3: "Creación del servicio de protección en las riberas del Río Huaura Vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 Distritos de la Provincia de Oyón y 6 Distritos de la Provincia de Huaura – Departamento de Lima"**						
Código	400200-OHL001-501-XX-BD-SE-004001-R06						
Autores:	Firma:	SCR	SCR	SCR	SCR	SCR	SCR
	Fecha:	10/10/2022	27/02/2023	10/05/2023	17/07/2023	20/10/2023	01/12/2023
Verificado	Firma:	ABB	ABB	ABB	ABB	ABB	ABB
	Fecha:	10/10/2022	27/02/2023	10/05/2023	17/07/2023	20/10/2023	01/12/2023
Destinatario	Autoridad Nacional de Infraestructura						
Notas							

ÍNDICE

ESTUDIO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS POR LAS OBRAS (INTERFERENCIAS) 7
1. Introducción 7
2. Clasificación de los servicios a reponer 8
3. Procedimiento para la identificación de interferencias 9
3.1. Revisión de información existente 9
3.2. Trabajo de campo 9
3.3. Trabajo de gabinete 9
4. Identificación de interferencias 10
4.1. Interferencia muro MU-PR-02-I 10
4.1.1. Canales de riego y drenes 10
4.1.2. Caminos 10
4.2. Interferencia muro MU-PR-01A-D 11
4.2.1. Canales de riego y drenes 11
4.2.2. Caminos 11
4.3. Interferencia muro MU-PR-53A-D 11
4.3.1. Canales de riego y drenes 11
4.3.2. Postes eléctricos y telecomunicaciones 12
4.4. Interferencia muro MU-PR-53B-D 12
4.4.1. Canales y drenes 12
4.4.2. Postes eléctricos 12
4.5. Interferencia muro MU-PR-54A-I 13
4.5.1. Canales de riego y drenes 13
4.5.2. Caminos 14
4.5.3. Postes eléctricos 14
4.5.4. Buzones 15
4.6. Interferencia muro MU-PR-54B-I 15
4.6.1. Postes eléctricos 15
4.7. Interferencia muro MU-PR-57-I 16
4.7.1. Postes eléctricos 16
4.8. Interferencia dique DI-PR-58C-I 16
4.8.1. Canales de riego y drenes 16
4.9. Interferencia dique DI-PR-59-I 17
4.9.1. Caminos 17
4.9.2. Postes eléctricos 17
4.10. Interferencia dique DE-PR-59-I 17

ÍNDICE

4.10.1. Canales de riego y drenes 17
4.10.2. Caminos 18
4.11. Interferencia dique DI-PR-61A-D 18
4.11.1. Canales de riego y drenes 18
4.11.2. Postes eléctricos 19
4.11.3. Caminos 19
4.12. Interferencia dique DI-PR-61B-D 19
4.12.1. Canales de riego y drenes 19
4.12.2. Caminos 19
4.13. Interferencias dique DI-PR-61Bis-D 20
4.13.1. Canales de riego y drenes 20
4.13.2. Postes eléctricos 20
4.14. Interferencias dique DI-PR-52BIS-1-D 20
4.14.1. Canales de riego y drenes 20
4.15. Interferencias dique DI-PR-52BIS-2-D 21
4.15.1. Canales de riego y drenes 21
4.15.2. Postes eléctricos 21
4.16. Interferencias en Parque Sayán 22
5. Descripción de las interferencias 22
5.1. Muro MU-PR-02-I 22
5.1.1. Canales de riego y drenes de riego 22
5.1.2. Caminos 22
5.2. Muro MU-PR-01A-D 22
5.2.1. Canales de riego y drenes de riego 22
5.2.2. Caminos 22
5.3. Muro MU-PR-53A-D 23
5.3.1. Canales de riego y drenes de riego 23
5.3.2. Postes eléctricos y de telecomunicaciones 23
5.4. Muro MU-PR-53B-D 23
5.4.1. Canales de riego y drenes de riego 23
5.4.2. Postes eléctricos y Alumbrado público 24
5.5. Muro MU-PR-54A-I 24
5.5.1. Canales de riego y drenes de riego 24
5.5.2. Caminos 24
5.5.3. Postes eléctricos y Alumbrado público 24

ÍNDICE

5.5.4. Buzones 24
5.6. Muro MU-PR-54B-I 24
5.6.1. Postes eléctricos y Alumbrado público 24
5.7. Muro MU-PR-57-I 24
5.7.1. Postes eléctricos 24
5.8. Dique DI-PR-58C-D 25
5.8.1. Canales de riego y drenes de riego 25
5.9. Dique DI-PR-59-I 25
5.9.1. Caminos 25
5.9.2. Postes eléctricos 26
5.10. Dique DE-PR-59-I 26
5.10.1. Canales de riego y drenes de riego 26
5.10.2. Caminos 26
5.11. Dique DI-PR-61A-D 26
5.11.1. Canales de riego y drenes 26
5.11.2. Postes eléctricos 26
5.12. Dique DI-PR-61B-D 26
5.12.1. Canales de riego y drenes 26
5.12.2. Caminos 27
5.13. Dique DI-PR-61Bis-D 27
5.13.1. Canales de riego y drenes de riego 27
5.13.2. Postes eléctricos 28
5.14. Dique DI-PR-52BIS-1-D 28
5.14.1. Canales de riego y drenes de riego 28
5.15. Dique DI-PR-52BIS-2-D 28
5.15.1. Canales de riego y drenes de riego 28
5.15.2. Postes eléctricos 28
6. Anexo 01-Fichas de interferencias 29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Canales y drenes en MU-PR-02-I 10
Tabla 2 Camino en MU-PR-02-I 10
Tabla 3 Canales y drenes en MU-PR-01A-D 11
Tabla 4 Camino en MU-PR-01A-D 11
Tabla 5 Canales y drenes en MU-PR-53A -D 11
Tabla 6 Postes eléctricos y Alumbrado público en MU-PR-53A -D 12
Tabla 7 Canales y dren en MU-PR-53B -D 12
Tabla 8 Postes eléctricos y Alumbrado público en MU-PR-53B -D 13
Tabla 9 Canales y Drenes en MU-PR-54A-I 13
Tabla 10 Camino en MU-PR-54A-I 14
Tabla 11 Postes en MU-PR-54A-I 14
Tabla 12 Buzones en MU-PR-54A-I 15
Tabla 13 Postes en MU-PR-54B-I 15
Tabla 14 Postes en MU-PR-57-I 16
Tabla 15 Canales y Drenes en DI-PR-58C-I 16
Tabla 16 Caminos DI-PR-59-I 17
Tabla 17 Postes en DI-PR-59-I 17
Tabla 18 Canales y Drenes en DE-PR-59-I 17
Tabla 19 Camino en DE-PR-59-I 18
Tabla 20 Canales y Drenes en DI-PR-61A-D 18
Tabla 21 Poste DI-PR-61A-D 19
Tabla 22 Camino DI-PR-61A-D 19
Tabla 23 Canales y drenes en DI-PR-61B-D 19
Tabla 24 Camino en DI-PR-61B-D 19
Tabla 25 Canales y drenes en DI-PR-61bis-D 20
Tabla 26 Postes en DI-PR-61bis-D 20
Tabla 27 Canales y drenes en DI-PR-52bis-1-D 21
Tabla 28 Canales y drenes en DI-PR-52bis-2-D 21
Tabla 29 Postes en DI-PR-52bis-2-D 21
Tabla 30 Postes en parque Sayán 22

ESTUDIO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS POR LAS OBRAS (INTERFERENCIAS)

1. Introducción

El presente documento se desarrolla con la finalidad de cumplir con los alcances y planificación recogida en la Hoja de Ruta acordada entre la ARCC y OHLA para el desarrollo de la Fase RIBA 4.

Dicho acuerdo contempla que cada una de las secciones o tramos definidos en el informe de paquetización contará con los siguientes entregables que se describen a continuación:

- Expediente Técnico *Fast-Track* – Tramo 1.1 (Paquete 1) – Ingeniería para construcción de Diques Pioneros.
- Expediente Técnico *Fast-Track* – Tramo 1.2, 2.1 y 2.2 (Paquetes 2, 3 y 4) / – Ingeniería para liberación de predios y elaboración de IGAPRO.
- Expediente Técnico Fast-Track – Tramo 1.1, 1.2 y 2.1 (Paquetes 1, 2 y 3) – Final
- Informes específicos
    - Informes canteras
    - Informes de fuentes de aguas
    - Informes de DME's
- Estudio Definitivo de Ingeniería por CUI

En tal sentido, en esta entrega para la cuenca del río Huaura, deberá contar con:

- Expediente Técnico Fast-Track – Tramo 2.2 (Huaura 3-Paquete 4) - Final

De acuerdo con el diseño geométrico y ejecución de los diques proyectados, los servicios básicos de infraestructura tales como postes de tendido eléctrico, instalaciones de telefonía, canales de riego etc, pueden resultar afectados, los mismos que deberán ser reubicados, esto de acuerdo con lo establecido a los Reglamentos y Leyes vigentes correspondientes para cada tipo de interferencia.

2. Clasificación de los servicios a reponer

Para determinar los servicios que resultarán afectados y la medida de contingencia necesarias que deben ejecutarse para reponerlos en obra, se ha clasificado los mismos teniendo en cuenta la función que desempeñan y las características de red e infraestructura civil que poseen, para ser removidas, desplazadas, clausuradas o repuestas de tal forma que durante y después de realizada la ejecución de obra, mantenga la misma calidad de prestación que venían realizando

Los servicios que se hacen evaluar, al encontrarse en el área de la construcción de la obra son los siguientes.

- Abastecimiento de agua
- Saneamiento de aguas residuales
- Telefonía
- Alumbrado, Electricidad alta tensión, media tensión y baja tensión.
- Canales de riego, drenajes, bocatomas etc.

3. Procedimiento para la identificación de interferencias

Con la finalidad de identificar las interferencias en todo el tramo del proyecto, se ha establecido el siguiente procedimiento, el cual se divide en tres fases:

3.1. Revisión de información existente

Consiste en la recopilación de la información detallada existente en los antecedentes técnicos de este proyecto, que son los denominados Planes Integrales de Cuenca (PI) redactados por el PSI (Programa Subsectorial del Irrigaciones adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego). Existiendo un PI para el río Huaura.

De acuerdo con la documentación revisada se cuenta con un informe de identificación de interferencias que sirvió para identificar en campo la existencia de dichas interferencias y tenerlas en cuenta.

3.2. Trabajo de campo

Luego de evaluar la información anterior, se procedió a la visita de campo, donde se realizó una inspección de los diques proyectados en el perfil, que, aunque difieren en los proyectados finalmente, sirvieron de guía para poder hacer un inventario de servicios y estructuras existentes en la zona y que permitieran conocer las posibles afecciones con los diques finalmente proyectados.

3.3. Trabajo de gabinete

Luego de hacer la cuantificación en campo, se procede a evaluar cada una de las interferencias y poder identificar los propietarios (Entidades Públicas o Privadas)

De acuerdo con la identificación de cada una de las interferencias, se procede con las coordinaciones correspondientes para solicitar cotizaciones para la reubicación de cada una de estas, para lo cual, se coordinan visitas in situ. A los Propietarios se les proporción la documentación necesaria para poder ser verificada y revistar posibles errores u omisiones que puedan afectar a sus estructuras y servicios. En el anexo 1 se adjuntan la identificación de dichas interferencias al igual que la liberación de estas, mediante fichas que permitan la informar de forma rápida a los implicados.

4. Identificación de interferencias

De acuerdo con el levantamiento en campo y tomando en cuenta la ingeniería del proyecto, se han identificado las siguientes interferencias, según el dique proyectado

4.1. Interferencia muro MU-PR-02-I

4.1.1. Canales de riego y drenes

En este muro se localiza una interferencia que corresponde a un canal cuya coordenada de intersección se incluyen en la siguiente tabla.

Tabla 1 Canales y drenes en MU-PR-02-I
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Canal	MU-PR-02-I-CA01	0+440	0+440	0+440	216017.98	8774404.480	216017.98	8774404.48	216017.88	8774404.23

4.1.2. Caminos

Se ha identificado dos interferencias que correspondes a dos caminos sobre el que discurre todo el muro proyectado MU-PR-02-I

Tabla 2 Camino en MU-PR-02-I
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Dren	MU-PR-02-I-CT01	0+000	0+050	0+070	215669.10	8774242.64	215714.03	8774238.11	215729.36	8774227.58
Camino	MU-PR-02-I-CT02	0+099	0+110	0+130	215764.31	8774221.52	215781.21	8774222.78	215803.86	8774223.19

4.2. Interferencia muro MU-PR-01A-D

4.2.1. Canales de riego y drenes

Se ha identificado una interferencia que corresponde a un dren o descarga que cruza el dique o muro proyectado en las siguientes coordenadas:

Tabla 3 Canales y drenes en MU-PR-01A-D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Dren	MU-PR-01A –D-DR01	0+025	0+050	0+050	216176.52	8774664.85	216174.75	8774644.94	216174.75	8774644.94

4.2.2. Caminos

Se ha identificado una interferencia que corresponde a un camino sobre el que discurre todo el muro proyectado MU-PR-01A-D

Tabla 4 Camino en MU-PR-01A-D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Camino	MU-PR-01A-D-CT01	0+000	0+025	0+050	216208.49	8774669.63	216196.06	8774645.08	216189.59	8774630.95

4.3. Interferencia muro MU-PR-53A-D

4.3.1. Canales de riego y drenes

Se han identificado tres interferencias que corresponden a tres drenes que cruzan el muro diseñado, la localización de dichos drenes se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 5 Canales y drenes en MU-PR-53A -D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Canal	MU-PR-53A-D-CA01	0+000	0+013	0+025	259419.74	8767790.41	259420.39	8767794.69	259421.19	8767808.66
Dren	MU-PR-53A-D-DR01	0+033	0+035	0+037	259440.25	8767789.40	259431.88	8767806.59	259432.11	8767811.32
Canal	MU-PR-53A-D-DR02	0+339	0+339	0+339	259658.97	8768006.70	259658.76	8768006.72	259661.88	8768003.60

4.3.2.Postes eléctricos y telecomunicaciones

Se han localizado cuatro postes eléctricos de y un alumbrado público, los cuales interfieren con el muro diseñado:

Tabla 6 Postes eléctricos y Alumbrado público en MU-PR-53A -D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Poste	MU-PR-53A-D-PT01		0+097				259477.56	8767839.59		
Poste	MU-PR-53A-D-MT01		0+100				259481.55	8767841.97		
Poste	MU-PR-53A-D-PT02		0+185				259552.10	8767893.22		
Alumbrado público	MU-PR-53A-D-PA01		0+607				259841.22	8768202.70		
Poste	MU-PR-53A-D-CE01		0+565				259816.08	8768170.83		

4.4. Interferencia muro MU-PR-53B-D

4.4.1. Canales y drenes

En este muro se ha localizado una interferencia que corresponde a un canal de riego cuyas coordenadas de localización de la interferencia se indica en la siguiente tabla.

Tabla 7 Canales y dren en MU-PR-53B -D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Canal	MU-PR-53B-D-CA01	0+174	0+175	0+177	260033.13	8768436.60	260036.27	8768434.27	260036.68	8768433.41

4.4.2. Postes eléctricos

Se han localizado dos postes eléctricos de media tensión y tres alumbrados públicos, los cuales interfieren con el muro diseñado.

Tabla 8 Postes eléctricos y Alumbrado público en MU-PR-53B -D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Poste	MU-PR-53B-D-MT01		0+094				259958.41	8768355.07		
Poste	MU-PR-53B-D-MT02		0+149				259990.44	8768399.68		
Alumbrado público	MU-PR-53B-D-PA01		0+000				259907.57	8768276.09		
Alumbrado público	MU-PR-53B-D-PA02		0+050				259932.82	8768315.27		
Alumbrado público	MU-PR-53B-D-PA03		0+060				259948.68	8768330.95		

4.5. Interferencia muro MU-PR-54A-I

4.5.1. Canales de riego y drenes

En el tramo se ha identificado tres drenes que quedan afectados por la construcción del muro MU-PR-54A-I, ubicado en la margen izquierda del cauce del río Huaura.

En la siguiente tabla se indica la localización de las interferencias detectadas con el dique diseñado.

Tabla 9 Canales y Drenes en MU-PR-54A-I
(Elaboración propia, 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Dren	MU-PR-54A-I-DR01	0+187	0+189	0+190	259510.46	8767807.77	259556.81	8767856.12	259504.65	8767814.34
Dren	MU-PR-54A-I-DR02	0+199	0+200	0+201	259567.63	8767859.50	259560.03	8767869.79	259560.90	8767866.10
Dren	MU-PR-54A-I-DR03	0+340	0+400	0+430	259730.84	8768040	8768040	8768017.41	259739.74	8768031.66

4.5.2. Caminos

Se ha identificado una interferencia que corresponde a un camino sobre el que discurre todo el muro proyectado MU-PR-54A-I.

Tabla 10 Camino en MU-PR-54A-I
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Camino	MU-PR-54A-I-CA01	0+105	0+300	0+621	259509.72	8767807.50	259635.99	8767943.76	259867.98	8768170.87

4.5.3. Postes eléctricos

A lo largo del muro diseñado se localizan postes eléctricos los cuales interfieren en la construcción del mismo.

Tabla 11 Postes en MU-PR-54A-I
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Poste	MU-PR-54A-I-MT01		0+157				259544.73	8767836.55		
Poste	MU-PR-54A-I-MT02		0+179				259560.44	8767852.11		
Poste	MU-PR-54A-I-MT03		0+260				259620.37	8767913.97		
Poste	MU-PR-54A-I-BT01		0+125				259521.84	8767813.18		
Poste	MU-PR-54A-I-BT02		0+147				259537.25	8767829.35		
Poste	MU-PR-54A-I-MT04		0+350				259679.83	8767975.72		
Poste	MU-PR-54A-I-MT05		0+430				259739.59	8768037.58		
Poste	MU-PR-54A-I-MT06		0+525				259801.32	8768095.9		
Poste	MU-PR-54A-I-MT07		0+621				259862.30	8768174.89		
Poste	MU-PR-54A-I-PA01		0+475				259768.5	8768064.43		
Alumbrado público	MU-PR-54A-I-PA02		0+550				259812.46	8768109.34		
Alumbrado público	MU-PR-54A-I-PA03		0+575				259835.26	8768135.1		
Poste	MU-PR-54A-I-CE01		0+603				259854.51	8768159.20		
Poste	MU-PR-54A-I-CE01		0+613				259859.40	8768168.10		

4.5.4. Buzones

En la zona de diseño del muro se ha localizado buzones, quedando uno de ellos interferido por la construcción del muro

Tabla 12 Buzones en MU-PR-54A-I
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Buzón	MU-PR-54A-I-BZ01		0+470				2259727.55	8768018.67		
Buzón	MU-PR-54A-I-BZ02		0+465				259765.18	8768059.50		
Buzón	MU-PR-54A-I-BZ03		0+540				259806.54	8768103.66		
Buzón	MU-PR-54A-I-BZ04		0+570				259844.51	8768149.53		

4.6. Interferencia muro MU-PR-54B-I

4.6.1. Postes eléctricos

En la zona de construcción de este muro se localizan dos postes eléctricos los cuales quedan interferidos. La localización de dichos postes es la siguiente:

Tabla 13 Postes en MU-PR-54B-I
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Poste	MU-PR54B-I-MT01		0+050				259964.01	8768297.10		
Poste	MU-PR54B-I-MT02		0+105				259994.48	8768342.96		

4.7. Interferencia muro MU-PR-57-I

4.7.1. Postes eléctricos

Debido a la construcción de este muro se localiza una interferencia que corresponde a un poste eléctrico de media tensión cuya posición queda reflejada en la siguiente tabla:

Tabla 14 Postes en MU-PR-57-I
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Poste	MU-PR-57-I-MT01		0+05				260145.00	8768480		

4.8. Interferencia dique DI-PR-58C-I

4.8.1. Canales de riego y drenes

En el tramo se ha identificado un canal de riego afectado por la construcción del dique DI-PR-58C-I, ubicado en la margen izquierda del cauce del río Huaura. El tramo de canal interceptado discurre a lo largo del donde se localiza el dique diseñado.

En la siguiente tabla se indica la localización de la interferencia detectada con el dique diseñado.

Tabla 15 Canales y Drenes en DI-PR-58C-I
(Elaboración propia, 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
CANAL	DI-PR-58C-I-CA01	0+022	0+035	0+070	260442.48	8768842.61	260444	8768856	260464.13	8768885.06

4.9. Interferencia dique DI-PR-59-I

4.9.1. Caminos

Se ha identificado una interferencia que corresponde a un camino que intercepta con la parte del derrame del dique, DI-PR-59-I.

Tabla 16 Caminos DI-PR-59-I
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Camino	DI-PR-59-I-CT01	0+040	0+050	0+090	260344.18	8768709.93	260348.62	8768732.44	260378.29	8768761.27

4.9.2. Postes eléctricos

Debido a la construcción de este muro se localiza una interferencia que corresponde a un poste eléctrico de baja tensión cuya posición queda reflejada en la siguiente tabla:

Tabla 17 Postes en DI-PR-59-I
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Poste	DI-PR-59-I-BT01		0+099				260388.22	8768767.07		

4.10. Interferencia dique DE-PR-59-I

4.10.1. Canales de riego y drenes

En el tramo se ha identificado tres interferencias que corresponden a tres canales de riego son interceptados por el dique diseñado en los puntos que se indica en la tabla siguiente.

Tabla 18 Canales y Drenes en DE-PR-59-I
(Elaboración propia, 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Canal	DE-PR-59-I-CA01	0+000	0+025	0+043	260467.39	8768888.89	260480	8768905	260476.04	8768886.51
Canal	DE-PR-59-I-CA02	0+048	0+049	0+049	260481.69	8768935.77	260493	8768923	260498.31	8768914.37
Canal	DE-PR-59-I-CA03	0+115	0+110	0+111	260543.47	8768947.35	260552	8768939	260558.04	8768931.19
Canal	DE-PR-59-I-CA04	0+115	0+110	0+110	260463.86	8768885.06	260681.07	8769039.68	260491.38	8768922.25

4.10.2. Caminos

Se ha identificado una interferencia que corresponde a un camino que intercepta en un extremo del dique proyectado, DE-PR-59-I.

Tabla 19 Camino en DE-PR-59-I
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Camino	DE-PR-59-I-CT01	0+200	0+020	0+285	260634.49	8768961.28	260663.87	8769008.76	260682.67	8769041.14

4.11. Interferencia dique DI-PR-61A-D

4.11.1. Canales de riego y drenes

En el tramo donde se localiza el dique proyectado DI-PR-61A-D se han identificado tres interferencias que corresponde a tres canales de riego. Las estructuras interceptan con el dique en las siguientes coordenadas.

Tabla 20 Canales y Drenes en DI-PR-61A-D
(Elaboración propia, 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Canal	DI-PR-61A-D-CA01	0+000	0+050	0+120	260214.09	8768626.58	260324	8768755	260406.49	8768881.83
Canal	DI-PR-61A-D-CA02	0+170	0+165	0+160	260316.73	8768747.1	260317.3	8768771.5	260313.65	8768776.5
Canal	DI-PR-61A-D-CA03	0+247	0+265	0+269	260371.8	8768828.09	260367.28	8768843.84	260367.59	8768850.21

4.11.2. Postes eléctricos

Se ha identificado una interferencia que corresponde a un poste de baja tensión.

Tabla 21 Poste DI-PR-61A-D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Poste	DI-PR-61A-D-BT01		0+220				260388.22	8768767.07		
Poste	DI-PR-61A-D-AT01		0+223				260404	8768762		

4.11.3. Caminos

Se ha identificado una interferencia que corresponde a un camino

Tabla 22 Camino DI-PR-61A-D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Camino	DI-PR-61A-D-CT01	0+210	0+220	0+223	260376.72	8768758.30	260388.22	8768767.07	260409.91	8768765.5

4.12. Interferencia dique DI-PR-61B-D

4.12.1. Canales de riego y drenes

En el dique DI-PR-61B-D se ha localizado una interferencia que corresponde a un canal de riego, que interceptan con el dique diseñado.

Tabla 23 Canales y drenes en DI-PR-61B-D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Canal	DI-PR-61B-D-CA01	0+001	0+010	0+000	260400.29	8768890.47	260411.42	8768900.16	260406.42	8768881.89

4.12.2. Caminos

Se ha identificado una interferencia que corresponde a un camino que intercepta en un extremo del dique proyectado, DI-PR-61-D.

Tabla 24 Camino en DI-PR-61B-D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Camino	DI-PR-61B-D-CT01	0+000	0+020	0+035	260404.04	8768895.94	260417	8768899	260432.87	8768930.67

4.13. Interferencias dique DI-PR-61Bis-D

4.13.1. Canales de riego y drenes

Se ha localizado una interferencia en el muro de este dique que corresponde a un canal de riego que intercepta con él en un extremo.

Tabla 25 Canales y drenes en DI-PR-61bis-D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Canal	DI-PR-61Bis-D-CA01	0+020	0+020	0+010	260197.47	8768618.59	260417	8768899	260209.14	8768607.3

4.13.2. Postes eléctricos

En este dique se localiza una interferencia correspondiente a un poste eléctrico de baja tensión, cuyas coordenadas quedan incluidas en la siguiente tabla:

Tabla 26 Postes en DI-PR-61bis-D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Poste	DI-PR-61BIS-D-BT01		0+115				260189.69	8768593.86		

4.14. Interferencias dique DI-PR-52BIS-1-D

4.14.1. Canales de riego y drenes

Se han localizado tres interferencias que correspondes a tres canales los cuales son interferidos con el diseño del dique.

Tabla 27 Canales y drenes en DI-PR-52bis-1-D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Canal	DI-PR-52BIS-1-D-CA01	0+305	0+307	0+299	259024.10	8767751.30	259031.91	8767768.57	259032.68	8767771.70
Canal	DI-PR-52BIS-1-D-CA02	0+415	0+521	0+709	259138.17	8767745.75	259232.61	8767723.16	259419.55	8767790.26
Canal	DI-PR-52BIS-1-D-CA03	0+615	0+607	0+603	259330.68	8767742.95	259330.64	8767737.46	259328.77	8767727.02

4.15. Interferencias dique DI-PR-52BIS-2-D

4.15.1. Canales de riego y drenes

Se han localizado tres interferencias que correspondes a tres canales los cuales son interferidos con el diseño del dique.

Tabla 28 Canales y drenes en DI-PR-52bis-2-D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Canal	DI-PR-52BIS-2-D-CA01	0+065	0+065	0+065	259035.79	8767832.57	259035.42	8767829.37	259035.45	8767827.25
Canal	DI-PR-52BIS-2-D-CA02	0+087	0+200	0+377	259054.29	8767825.45	259168.37	8767816.41	259346.34	8767804.32
Canal	DI-PR-52BIS-2-D-CA03	0+185	0+187	0+189	259169.04	8767820.29	259167.60	8767817.60	259167.82	8767815.12

4.15.2. Postes eléctricos

A lo largo del muro se han localizado 4 postes eléctricos los cuales interfieren con el diseño del dique.

Tabla 29 Postes en DI-PR-52bis-2-D
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Poste	DI-PR-52BIS-2-D-MT01		0+070				259040.71	8767828.70		
Poste	DI-PR-52BIS-2-D-MT02		0+140				259110.20	8767822.51		
Poste	DI-PR-52BIS-2-D-MT03		0+219				259189.73	8767815.42		
Poste	DI-PR-52BIS-2-D-MT04		0+300				259269.95	8767808.28		

4.16. Interferencias en Parque Sayán

Dentro del informe de Paisajismo se incluye las interferencias detectadas y su reubicación, en este caso indicamos lo que se incluye dentro de los planos de paisajismo, en concreto en ellos planos eléctricos. Donde se indica que los postes existentes no se reubican, únicamente dos postes de madera los cuales se reubican para la disposición del cableado proyectado. Los postes que se van a reubicar se localizan en las siguientes coordenadas.

Tabla 30 Postes en parque Sayán
(Elaboración propia 2023)

TIPO	Código de interferencia	PROGRESIVAS REFERENCIAS AL DIQUE			COORDENADAS REFERENCIA AL DIQUE (UTM)					
		PUNTO INICIO	PUNTO EJE	PUNTO FIN	PUNTO INICIO		PUNTO EJE		PUNTO FIN	
					ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
Poste	Parque Sayán						260038.68	8768381.16		
Poste	Parque Sayán						260039.91	8768382.09		
Poste	Parque Sayán						259189.73	8767815.42		

Igualmente se tiene previsto reubicar tres puntos de riego actualmente en operación, y se hará el traslado de acometida para riego en la misma dirección de tal forma que no coincida con la nueva vereda. Toda esta información se localiza dentro del informe de paisajismo.

5. Descripción de las interferencias

5.1. Muro MU-PR-02-I

5.1.1. Canales de riego y drenes de riego

La interferencia corresponde a un canal de derivación existen, el cual interfiere con la construcción del muro. Para la liberación de dicha interferencia se ha diseñado una estructura que cruce por encima el canal de forma que se no interfiera el mismo, colocándose en esta zona una compuerta plana mural.

5.1.2. Caminos

En este dique se ha identificado dos interferencias que corresponde a dos caminos que interfieren con el muro en parte de su recorrido. En los planos de accesos se indica el paso a lo largo del muro.

5.2. Muro MU-PR-01A-D

5.2.1. Canales de riego y drenes de riego

En este muro se ha localizado una interferencia debido a l drenaje de la planta existente cerca del muro. Para realizar esta descarga y liberar la interferencia se procede al paso a través del muro de dos tuberías que permiten la descarga al cauce.

5.2.2. Caminos

En este dique se ha identificado una interferencia que corresponde a un camino que interfiere con el muro a lo largo del mismo. En los planos de accesos se indica el paso a lo largo del muro.

5.3. Muro MU-PR-53A-D

5.3.1. Canales de riego y drenes de riego

Los trabajos propuestos para cada intervención y/o afectación de canales y drenes, se encuentran inmersos en el desarrollo total de obra, para ello se tendrá en cuenta las actividades de liberación de canales o drenes interferidos por la obra proyectada de defensa ribereña, mediante reposición con canal o con tubería dependiendo del caso, siempre teniendo en cuenta no interrumpir su funcionalidad tanto en su definición final como en el proceso de ejecución de las obras.

Se han identificado tres estructuras de riego que quedan interceptadas por la construcción del muro, dichas estructuras corresponden a un canal y dos drenes para la liberación del canal se procedo variar el trazado del mismo de forma que se elimine la interferencia, y en el caso de los dos drenes que descargan al cauce se propone estructuras de paso a través del muro quedando de esta forma eliminada la interferencia.

5.3.2. Postes eléctricos y de telecomunicaciones

Se localizan interferencia referente a líneas aéreas y postes pertenecientes a la compañía de Telefónica en el caso de telecomunicaciones y de la compañía Adinelsa en referencia a las líneas y postes eléctricos.

Para la liberación de estas interferencias se pondrá en contacto con ambas compañías para que procedan a la reubicación de sus instalaciones.

5.4. Muro MU-PR-53B-D

5.4.1. Canales de riego y drenes de riego

Se ha detectado una estructura de riego la cual es interferida por el muro diseñado, dicha estructura cruza el muro y descargando al cauce. Para la liberación de dicha interferencia se procede a realizar una estructura de paso con la misma funcionalidad y capacidad que la existente actualmente.

5.4.2. Postes eléctricos y Alumbrado público

A lo largo de donde se localiza el muro diseñado, se encuentra dos postes eléctricos de media tensión y tres alumbrados públicos los cuales se verán afectados por la ejecución del muro.

Para la liberación de dichas interferencias, se procede a informa a la empresa que gestiona el servicio en este caso Adinelsa, para que proceda a la reubicación de sus instalaciones.

5.5. Muro MU-PR-54A-I

5.5.1. Canales de riego y drenes de riego

Los trabajos propuestos para cada intervención y/o afectación de canales y drenes, se encuentran inmersos en el desarrollo total de obra, para ello se tendrá en cuenta las actividades de liberación de canales o drenes interferidos por la obra proyectada de defensa ribereña, mediante reposición con canal o con tubería dependiendo del caso, siempre teniendo en cuenta no interrumpir su funcionalidad tanto en su definición final como en el proceso de ejecución de las obras.

Se han detectado tres interferencias debido a la construcción del muro que intercepta la salida de dichas interferencias al cauce del rio. Para la liberación de dichas interferencias se propone el pase atreves del muro mediante tubería realizándose la descarga hacia el cauce del rio Huaura.

5.5.2. Caminos

En este dique se ha identificado una interferencia que corresponde a un camino que interfiere con el muro a lo largo del mismo. En los planos de accesos se indica el paso a lo largo del muro.

5.5.3. Postes eléctricos y Alumbrado público

Debido al diseño del muro MU-PR-54A-I se verán afectados once postes eléctricos y tres alumbrados públicos pertenecientes a la empresa Adinelsa, a la cual se le informa de dichas interferencias para proceder a la reubicación de las instalaciones interferidas.

5.5.4. Buzones

Se ha localizado interferencia referente a l existencia de un buzón, solicitando a la empresa gestionadora del servicio Aguas Lima Norte y a la Municipalidad para proceder con las labores de desplazamiento del mismo en el caso que seas necesario.

5.6. Muro MU-PR-54B-I

5.6.1. Postes eléctricos y Alumbrado público

Debido al diseño del muro MU-PR-54B-I se verán afectados dos postes de media tensión pertenecientes a la empresa Adinelsa, a la cual se le informa de dichas interferencias para proceder a la reubicación de las instalaciones interferidas.

5.7. Muro MU-PR-57-I

5.7.1. Postes eléctricos

Debido al diseño del muro MU-PR-57-I se ve afectado un poste eléctrico perteneciente a la empresa Adinelsa, a la cual se le informa de dicha interferencia para proceder a la reubicación de las instalaciones interferidas.

5.8. Dique DI-PR-58C-D

5.8.1. Canales de riego y drenes de riego

Los trabajos propuestos para cada intervención y/o afectación de canales y drenes, se encuentran inmersos en el desarrollo total de obra, para ello se tendrá en cuenta las actividades de liberación de canales o drenes interferidos por la obra proyectada de defensa ribereña, mediante reposición con canal o con tubería dependiendo del caso, siempre teniendo en cuenta no interrumpir su funcionalidad tanto en su definición final como en el proceso de ejecución de las obras.

En el caso de la interferencia denominada DI-PR-58C-D-CA01, que se localizan en la margen derecha del rio Huaura, y que cruza el dique proyectado, corresponde a un canal de riego. Para dar solución a la interferencia producida en dicho canal, se procede a la construcción de un nuevo canal paralelo al dique, con la misma funcionalidad del existente actualmente, realizándose una descarga al rio, mediate el cruce del dique con tubería de HDPE corrugado.

Finalmente, hay que indicar que las dimensiones y justificaciones de tuberías, diámetros, clapetas, y compuertas etc, quedan reflejado y justificado en el documento de hidráulica que se incluye en esta entrega del expediente.

5.9. Dique DI-PR-59-I

5.9.1. Caminos

En este dique se ha identificado una interferencia que corresponde a un camino que interfiere con el dique en un tramo del mismo, en la parte del derrame del mismo. Para la liberación de dicha interferencia se propone el uso de los accesos vehiculares al dique proyectado, que tienen como objetivo labores de mantenimiento, esto permite continuar con la funcionalidad de los caminos existentes actualmente. Dichos accesos se realizan mediante rampas de acceso y salida que permiten cruzar el dique y de esta forma permitir la comunicación de la parte seca con la húmeda. Para el diseño de dichos accesos se realiza ampliaciones o sobreanchos en la coronación del dique de forma que permita un mejor ajuste de las rampas de acceso y salida permitiendo el paso del vehículo de diseño. El diseño geométrico de estas vías se ha realizado teniendo en cuenta las normas vigentes peruanas, en este caso el Manual de carreteras diseño geométrico DG-2018.

Indicar que dichos planos de accesos se incluyen en este expediente, dentro del apartado de planos.

5.9.2. Postes eléctricos

Debido al diseño del muro DI-PR-59-I se ve afectado un poste eléctrico de baja tensión perteneciente a la empresa Adinelsa, a la cual se le informa de dicha interferencia para proceder a la reubicación de las instalaciones interferidas

5.10. Dique DE-PR-59-I

5.10.1. Canales de riego y drenes de riego

Los trabajos propuestos para cada intervención y/o afectación de canales y drenes, se encuentran inmersos en el desarrollo total de obra, para ello se tendrá en cuenta las actividades de liberación de canales o drenes interferidos por la obra proyectada de defensa ribereña, mediante reposición con canal o con tubería dependiendo del caso, siempre teniendo en cuenta no interrumpir su funcionalidad tanto en su definición final como en el proceso de ejecución de las obras.

En el tramo se han identificado como interferencias las denominadas DE-PR-59-I-CA01, DE-PR-59-I-CA02, DE-PR-59-I-CA03 y DE-PR-59-I-CA04, que corresponde a cuatro canales de riego. Para la liberación de dichas interferencias se construye un canal paralelo y descargas al rio mediante pase con tubería.

Finalmente, hay que indicar que las dimensiones y justificaciones de tuberías, diámetros, clapetas, compuertas etc, quedan reflejado y justificado en planos y en el documento de hidráulica que se incluye en esta entrega del proyecto.

5.10.2. Caminos

Se ha detectado la interferencia de un camino paralelo al muro, dicho camino se reubica es la zona disponible paralela al dique.

5.11. Dique DI-PR-61A-D

5.11.1. Canales de riego y drenes

En este tramo se ha identificado cuatro interferencias, que corresponden a cuatro canales de riego que interceptan con el dique. Para su liberación se desvía el trazado de dichos canales haciendo uno paralelo al muro y descargando en el cauce mediante estructura de cruza en la progresiva aproximada pk 0+165 respecto al eje del muro.

Para mantener el funcionamiento de este canal durante el proceso de construcción del dique, se construye el nuevo canal antes de la ejecución del dique de forma, que la liberación de dicha interferencia esté finalizada, antes de proceder a la construcción del dique diseñado. Indicar que, para la realización de los empalmes o conexiones de los elementos afectados del canal existente con el nuevo, se realizará mediante coordinación con los usuarios afectados.

Hay que indicar que las dimensiones y justificaciones de tuberías, diámetros, clapetas, compuertas correspondientes, queda reflejado en el documento de hidráulica que se incluye en esta entrega del expediente.

5.11.2. Postes eléctricos

Debido al diseño del dique DI-PR-61A-D se ve afectado un poste eléctrico perteneciente a la empresa Adinelsa, a la cual se le informa de dicha interferencia para proceder a la reubicación de las instalaciones interferidas.

5.12. Dique DI-PR-61B-D

5.12.1. Canales de riego y drenes

En este caso se localiza únicamente una interferencia que corresponde a un canal de riego el cual intercepta con la parte final del dique proyectado. Para la liberación de dicha interferencia se proyecta un canal paralelo al dique con la misma capacidad y función que el interferido.

Hay que indicar que las dimensiones y justificaciones de este canal nuevo, queda reflejado en los planos y en el documento de hidráulica que se incluye en esta entrega del expediente.

5.12.2. Caminos

En este dique se ha identificado una interferencia que corresponde a un camino que interfiere con el dique en un tramo del mismo. Para la liberación de dicha interferencia se propone el uso de los accesos vehiculares al dique proyectado, que tienen como objetivo labores de mantenimiento, esto permite continuar con la funcionalidad de los caminos existentes actualmente. Dichos accesos se realizan mediante rampas de acceso y salida que permiten cruzar el dique y de esta forma permitir la comunicación de la parte seca con la húmeda. Para el diseño de dichos accesos se realiza ampliaciones o sobreanchos en la coronación del dique de forma que permita un mejor ajuste de las rampas de acceso y salida permitiendo el paso del vehículo de diseño. El diseño geométrico de estas vías se ha realizado teniendo en cuenta las normas vigentes peruanas, en este caso el Manual de carreteras diseño geométrico DG-2018.

Indicar que dichos planos de accesos se incluyen en este expediente, dentro del apartado de planos.

5.13. Dique DI-PR-61Bis-D

5.13.1. Canales de riego y drenes de riego

Se ha identificado una interferencia que corresponde a un canal el cual cruza el dique proyectado. Para su liberación se procede a la ejecución de una estructura de paso en el dique que permite realizar la descarga a l rio Huaura.

5.13.2. Postes eléctricos

Debido al diseño del dique DI-PR-61BIS-D se ve afectado un poste eléctrico perteneciente a la empresa Adinelsa, a la cual se le informa de dicha interferencia para proceder a la reubicación de las instalaciones interferidas.

5.14. Dique DI-PR-52BIS-1-D

5.14.1. Canales de riego y drenes de riego

Se han identificado tres interferencias que corresponde a tres estructuras de riego, dos cruzan el muro proyectado y un canal es afectado en su longitud. Pal liberación de estas estructuras se procede a ejecuta un canal paralelo al dique proyectado y en la zona que existe interferencia en el cruce se procede hacer este mediante tubería que descarguen al cauce.

5.15. Dique DI-PR-52BIS-2-D

5.15.1. Canales de riego y drenes de riego

Los trabajos propuestos para cada intervención y/o afectación de canales y drenes, se encuentran inmersos en el desarrollo total de obra, para ello se tendrá en cuenta las actividades de liberación de canales o drenes interferidos por la obra proyectada de defensa ribereña, mediante reposición con canal o con tubería dependiendo del caso, siempre teniendo en cuenta no interrumpir su funcionalidad tanto en su definición final como en el proceso de ejecución de las obras.

En el tramo se han identificado como interferencias las denominadas DI-PR-52BIS-2-D-CA01, DI-PR-52BIS-2-D-CA02, y DE-PR-52BIS-2-D-CA03, que corresponde a tres canales de riego. Para la liberación de dichas interferencias se construye un canal paralelo y descargas al rio mediante pase con tubería.

Finalmente, hay que indicar que las dimensiones y justificaciones de tuberías, diámetros, clapetas, compuertas etc, quedan reflejado y justificado en planos y en el documento de hidráulica que se incluye en esta entrega del proyecto

5.15.2. Postes eléctricos

Debido al diseño del dique DI-PR-52BIS-2-D se ven afectados un total de cuatro postes eléctricos de media tensión pertenecientes a la empresa Adinelsa, a la cual se le informa de dichas interferencias para proceder a la reubicación de las instalaciones interferidas.

6. Anexo 01-Fichas de interferencias

En este anexo, se incluye un esquema de cada una de las interferencias detectadas en cada uno de los diques correspondientes a este expediente. En el momento de redactar este informe, se está realizando las gestiones con los afectados por dichas interferencias, de recopilar toda la información y aceptación de los diseños propuestos.

RESUMEN DE INTERFERENCIAS EXISTENTES - HUAURA - PAQUETE 4

	DIQUE	CODIGO	TIPO DE INTERFERENCIA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACTIVIDAD SOCIAL	FECHA	SOLUCIÓN ACEPTADA	SOLUCIÓN NO ACEPTADA	CONSENSO CON DISEÑO		PROTEGE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (detalle)		SITUACIONES DE TENSIÓN SOCIAL IDENTIFICADA			JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.- Medio 3.- Bajo
											SI	NO	SI	NO	SI	NO	DESCRIPCIÓN	
1	MU-PR-02-I	MU-PR-02-I-CA01	CANAL	DE PK 0+440 HASTA PK 0+440	C.P CARQUIN CHICO	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	16/05/2023	Estructura de Cruce + Compuerta		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
2	MU-PR-01A-D	MU-PR-01A-D-DR01	DREN	DE PK 0+025 HASTA PK 0+050	C.P CARQUIN CHICO	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	16/05/2023	Paso con Tuberia Doble		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
3	MU-PR-53A-D	MU-PR-53A-D-CA01	CANAL	DE PK 0+000 HASTA PK 0+025	C P SAYAN-COSTA VERDE	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	9/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
4	MU-PR-53A-D	MU-PR-53A-D-DR01	DREN	DE PK 0+033 HASTA PK 0+037	C P SAYAN-COSTA VERDE	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	12/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
5	MU-PR-53A-D	MU-PR-53A-D-DR02	DREN	DE PK 0+339 HASTA PK 0+339	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	10/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
6	MU-PR-53B-D	MU-PR-53B-D-CA01	CANAL	DE PK 0+174 HASTA PK 0+177	C P SAYAN-MANI ALTO	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	15/05/2023	Estructura de Cruce + Clapeta		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
7	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-DR01	DREN	DE PK 0+187 HASTA PK 0+190	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	15/05/2023	Estructura de Cruce + Clapeta		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
8	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-DR02	DREN	DE PK 0+199 HASTA PK 0+201	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	16/05/2023	Estructura de Cruce + Clapeta		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
9	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-DR03	DREN	DE PK 0+340 HASTA PK 0+430	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	10/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
10	DI-PR-58C-I	DI-PR-58C-I-CA01	CANAL	DE PK 0+022 HASTA PK 0+070	C P SAYAN-CASA BLANCA	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	10/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
11	DE-PR-59-I	DE-PR-59-I-CA01	CANAL	DE PK 0+000 HASTA PK 0+043	C P SAYAN-CASA BLANCA	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	10/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
12	DE-PR-59-I	DE-PR-59-I-CA02	CANAL	DE PK 0+048 HASTA PK 0+049	C P SAYAN-CASA BLANCA	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	10/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
13	DE-PR-59-I	DE-PR-59-I-CA03	CANAL	DE PK 0+115 HASTA PK 0+111	C P SAYAN-CASA BLANCA	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	10/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
14	DE-PR-59-I	DE-PR-59-I-CA04	CANAL	DE PK 0+115 HASTA PK 0+110	C P SAYAN-CASA BLANCA	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	10/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
15	DI-PR-61A-D	DI-PR-61A-D-CA01	CANAL	DE PK 0+000 HASTA PK 0+120	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	9/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
16	DI-PR-61A-D	DI-PR-61A-D-CA02	CANAL	DE PK 0+170 HASTA PK 0+160	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	9/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
17	DI-PR-61A-D	DI-PR-61A-D-CA03	CANAL	DE PK 0+247 HASTA PK 0+269	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	9/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
18	DI-PR-61Bis-D	DI-PR-61BIS-D-CA01	CANAL	DE PK 0+020 HASTA PK 0+010	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	9/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
19	DI-PR-61B-D	DI-PR-61B-D-CA01	CANAL	DE PK 0+001 HASTA PK 0+000	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	9/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
20	DI-PR-52BIS-1-D	DI-PR-52BIS-1-D-CA01	CANAL	DE PK 0+305 HASTA PK 0+299	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	9/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
21	DI-PR-52BIS-1-D	DI-PR-52BIS-1-D-CA02	CANAL	DE PK 0+415 HASTA PK 0+709	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	9/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
22	DI-PR-52BIS-1-D	DI-PR-52BIS-1-D-CA03	CANAL	DE PK 0+615 HASTA PK 0+603	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	9/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
23	DI-PR-52BIS-2-D	DI-PR-52BIS-2-D-CA01	CANAL	DE PK 0+065 HASTA PK 0065	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	9/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
24	DI-PR-52BIS-2-D	DI-PR-52BIS-2-D-CA02	CANAL	DE PK 0+087 HASTA PK 0+377	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	9/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo
25	DI-PR-52BIS-2-D	DI-PR-52BIS-2-D-CA03	CANAL	DE PK 0+185 HASTA PK 0+189	C P SAYAN	Registro de Acompañamiento Social Ficha Ténica de Interferencias	Visita de campo con el área de diseño a fin de socializar información sobre las soluciones definitivas de las interferencias.	9/05/2023	Paso con Tuberia y Canal Alternativo		X		Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego			X		Bajo

	DIQUE	CODIGO	TIPO DE INTERFERENCIA	UBICACIÓN	LOCALIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACTIVIDAD SOCIAL	FECHA	SOLUCIÓN ACEPTADA	SOLUCIÓN NO ACEPTADA	CONSENSO CON DISEÑO		PROTEGE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (detalle)		SITUACIONES DE TENSIÓN SOCIAL IDENTIFICADA			JERARQUIA DE RIESGO: 1.- Alto 2.- Medio 3.- Bajo
											SI	NO	SI	NO	SI	NO	DESCRIPCIÓN	
26	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-BZ01	BUZÓN	DE PK 0+440 HASTA PK 0+440	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-BZ02	BUZÓN	DE PK 0+455HASTA PK 0+455	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-BZ03	BUZÓN	DE PK 0+470 HASTA PK 0+470	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-BZ04	BUZÓN	DE PK 0+540HASTA PK 0+540	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	MU-PR-53A-D	MU-PR-53A-D-PT01	POSTE ELCT.	0+097	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MU-PR-53A-D	MU-PR-53A-D-MT01	POSTE ELCT.	0+100	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	MU-PR-53A-D	MU-PR-53A-D-PT02	POSTE ELCT.	0+185	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	MU-PR-53A-D	MU-PR-53A-D-CE01	POSTE ELCT.	0+565	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	MU-PR-53B-D	MU-PR-53B-D-MT01	POSTE ELCT.	0+094	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	MU-PR-53B-D	MU-PR-53B-D-MT02	POSTE ELCT.	0+149	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-BT01	POSTE	0+125	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-BT02	POSTE	0+147	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-MT01	POSTE	0+157	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Proteccion Temporal Soil Nailing	-	X	-	Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego	-	-	X	-	Bajo
39	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-MT02	POSTE	0+179	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Proteccion Temporal Soil Nailing	-	X	-	Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego	-	-	X	-	Bajo
40	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-MT03	POSTE	0+260	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Proteccion Temporal Soil Nailing	-	X	-	Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego	-	-	X	-	Bajo
41	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-MT04	POSTE	0+350	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Proteccion Temporal Soil Nailing	-	X	-	Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego	-	-	X	-	Bajo
42	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-MT05	POSTE	0+430	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Proteccion Temporal Soil Nailing	-	X	-	Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego	-	-	X	-	Bajo
43	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-MT06	POSTE	0+525	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Proteccion Temporal Soil Nailing	-	X	-	Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego	-	-	X	-	Bajo
44	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-MT07	POSTE	0+621	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Proteccion Temporal Soil Nailing	-	X	-	Vias de Acceso, Terrenos Agricolas, Canales de Riego	-	-	X	-	Bajo
45	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-PA01	POSTE	0+475	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-PA02	POSTE	0+550	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-PA03	POSTE	0+575	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-CE01	POSTE	0+603	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	MU-PR-54A-I	MU-PR-54A-I-CE02	POSTE	0+613	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	MU-PR-54B-I	MU-PR54B-I-MT01	POSTE	0+050	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	MU-PR-54B-I	MU-PR54B-I-MT02	POSTE	0+105	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	MU-PR-57-I	MU-PR-57-I-MT01	POSTE	0+05	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	DI-PR-59-I	DI-PR-59-I-BT01	POSTE	0+099	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	DI-PR-61A-D	DI-PR-61A-D-BT01	POSTE	0+220	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	DI-PR-61A-D	DI-PR-61A-D-AT01	POSTE	0+223	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	DI-PR-61Bis-D	DI-PR-61BIS-D-BT01	POSTE	0+115	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	DI-PR-52BIS-2-D	DI-PR-52BIS-2-D-MT01	POSTE	0+070	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	DI-PR-52BIS-2-D	DI-PR-52BIS-2-D-MT02	POSTE	0+140	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	DI-PR-52BIS-2-D	DI-PR-52BIS-2-D-MT03	POSTE	0+219	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	DI-PR-52BIS-2-D	DI-PR-52BIS-2-D-MT04	POSTE	0+300	C P SAYAN	-	Se enviara carta a empresa prestadora del servicio para coordinar sobre el proyecto y la Interferencia	-	Solicitud de Reubicar Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	HUALMAY	Localidad:	C.P. CARUMIN
Fecha:	16/05/23	Hora:	11:15am				

Asunto/Tipo Reunión:	Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	x	Socialización de Interferencias - Pake. 4.			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- Programa de Acompañamiento de Afectaciones Prediales
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Ronald A. Flores Hidalgo	RRLL	44724223	
2	Rosario Oré Cavarema	RRCC	20645744	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Guillermo Feza Salinas Leon	Presidente de la Asociación de Viviendas C.P Carumin Chico	15731090	926524880	
2	Richard Milagreso Briceño	Tesorero de la Asociación de Viviendas C.P. Carumin Chico	09221859	906282163	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- Acompañamiento social a área de diseño OHLA y socialización de las soluciones de interferencia del Paquete 4 (MU-PA-02-I) a representantes de la Asociación de viviendas del C.P. Carumin Chico.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- - Los representantes se mostraron conformes con la socialización y se procedió a firmar la ficha de socialización de interferencias
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

—


PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS


DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-02-I			0+440		0+440	0+440
DISTRITO:	Huaura	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-02-I-CA01		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL		
COORDENADAS	**INICIO:**	216017.980	8774404.480
	EJE:	216017.980	8774404.480
VTM-WAS8418T	**FIN:**	216017.880	8774404.230

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA



INTERFERENCIA



- los dirigentes se encuentran conformes con la solución de interferencias.

Richard Melgarejo Balcazar
tesorero

Guillermo Fred Solivos
Presidente asociación

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR

NOMBRE CONTACTO:	GUILLERMO FRED SALINAS LEON
EMPRESA:	—
DNI:	15731090
DOMICILIO FISCAL:	C. P. CARLOS CHICO - CHURURO (ASOCIACION DE VIVIENDAS CARLOS CHICO)
TELEFONO:	926524880
CORREO ELECTRÓNICO:	—

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	16-05-2023	**FECHA:**	16/05/23
CARGO:	Ing. 01 - DISEÑO	**CARGO:**	PRESIDENTE ASOCIACIÓN

RICHARD MALCARAZO BRICEÑO
tesorero.

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Huaura	**Distrito:**	Huaura	**Localidad:**	Puente Huaura
Fecha:	16-05-23	**Hora:**	12:30				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X	Socialización de Interferencia			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Programa de Acompañamiento de Afectaciones Prediales
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	JOSE JAUREGUI SANDOVAL	ING. OPERACIONES	47674834	
2	Rosario Del Carmen	RR CC	20645744	
3	Jonny A. Flores Moreno	RRCC	44724723	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Cosme Segundo Villanueva	Ocupante	15653728	942427466	
2	Leandro Pantoja S.	Ocupante	41701905	936095797.	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Acompañamiento Social al área de diseño en la Socialización de Solucion de Interferencia en Dique HU-PR-01A-D Paquete 4.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- - Los ocupantes manifiestan estar de acuerdo con la
2.- información alcanzada
3.-
4.- - OHLA GESTOR mantendrá informados de reuniones
Posteriores sobre la ejecución del proyecto

OBSERVACIONES:

—


PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)
FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS	

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-01A-D			0+025		0+050	0+050
DISTRITO:	Huaura	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-01A-D-DR01		
TIPO INTERFERENCIA:	DREN		
COORDENADAS	**INICIO:**	216176.520	8774664.850
	EJE:	216174.750	8774644.940
VTM-WAS8418T	**FIN:**	216174.750	8774644.940

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA





Alexander Pantoja Solas
DNI 41701905
Ocupante

Cosme Segundo Villanueva

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR

NOMBRE CONTACTO:	Cosme Segundo Villanueva
EMPRESA:	Ocupante
DNI:	15653728
DOMICILIO FISCAL:	
TELEFONO:	942427486
CORREO ELECTRÓNICO:	—

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez Salazar		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	16-05-2023	**FECHA:**	16-5-23
CARGO:	Ing-01-DISEÑO	**CARGO:**	Ocupante

Damian pantoja Solis
Dni 41701905
ocupante

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	AZUCARERA ANDAHUASI
Fecha:	09/05/23	Hora:	11:00 AM				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	✓	SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	ROMAN A. FLORES HIDALGO	R.R.C.C.	44724223	
2	EDGAR JIMENEZ SAAVEDRA	Ing. Of.	47674834	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	EXNER TREJO JIMENEZ	ADMINISTRADOR CAMPO	40860647	975101869	
2	HEYNER ABEL ROSAS CERVANTES	GERENTE DE CAMPO	40126418	984147518	
3	Mendoza Vega Victor M.	Adm. Anexos y MC	45542541	953157680	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA DEL PAQUETE 4 A REPRESENTANTES DE LA AZUCARERA ANDAHUASI (dique D1-PA-52 BIS-2-0, muro D1-PA-52 BIS-1-0, dique D1-PA-61A-0).

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- • LOS REPRESENTANTES DE LA AZUCARERA ANDAHUASI SE MOSTRARON DE ACUERDO CON LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA PLANTEADAS.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayan	Localidad:	Sector Costa Verde
Fecha:	12/05/23	Hora:	09:15 AM				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X	Socialización de Interferencias Paq. 4			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- Programa de Acompañamiento a Afectaciones Prediales
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Ruvas A. Flores Hidalgo	RRCC	44724223	
2	Edgar Jiménez Saavedra	Ing. Of	4767 4834	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Teofanes Carlos Alejo	Ocupante	15675589	989389094	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- Socialización de las soluciones de interferencias del Paquete 4 a ocupante del sector Costa Verde.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- • Acompañamiento social permanente.
2.- • El Sr. Teofanes mencionó estar de acuerdo con la socialización de
3.- de soluciones interferencia y procedió a firmar ficha respectiva.
4.-

OBSERVACIONES:

—


PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS


DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53A-D			0+000		0+025	0+013
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:		MU-PR-53A-D-CA01	
TIPO INTERFERENCIA:		CANAL	
COORDENADAS	INICIO:	259419.740	8767790.410
	EJE:	259420.390	8767794.690
VTM-WAS8418T	FIN:	259421.190	8767808.660

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA



INTERFERENCIA



-El representante de la empresa Andalmosi se encuentra conforme con la solución de interferencias.

HEYNER ABEL ROJAS CERVANTES
40126418

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR

NOMBRE CONTACTO:	HOYNER ABEL ROSAS CERVANTES
EMPRESA:	AZUCARERA ANDAHUASI
DNI:	40126418
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA HUARAL - SAYAN KM 41.5
TELEFONO:	984142518
CORREO ELECTRÓNICO:	HOYNERRC@HOTMAIL.COM

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	09/05/23	**FECHA:**	09/05/23
CARGO:	Ing. oficina técnica	**CARGO:**	RESIDENTE DE CAMPO (1)


PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS


DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53A-D			0+033		0+037	0+035
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:		MU-PR-53A-D-DR01	
TIPO INTERFERENCIA:		DREN	
COORDENADAS	INICIO:	259440.250	8767789.400
	EJE:	259431.880	8767806.590
VTM-WAS8418T	FIN:	259432.110	8767811.320

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA



INTERFERENCIA



El señor Teofanes ocupante del predio se encuentra conforme de la solución de interferencias, ademas indica que por el dren se evacuan aguas de los chacras del margen derecho posterior a la carretera.

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR

NOMBRE CONTACTO:	TEOTANES CARLOS ALEJO
EMPRESA:	OCUPANTE
DNI:	15695589
DOMICILIO FISCAL:	COSTA VERDE - SAYAN
TELEFONO:	989388094
CORREO ELECTRÓNICO:	—



NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	12/05/2023	**FECHA:**	12/05/23
CARGO:	Ing. oficina tecnica	**CARGO:**	OCUPANTE

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53A-D			0+339		0+339	0+339
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-53A-D-DR02		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL		
COORDENADAS	INICIO:	259658.970	8768006.700
	EJE:	259658.760	8768006.720
VTM-WAS8418T	FIN:	259661.880	8768003.600

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
	

- Las aguas que evacuara la estructura de cruce provienen de la alcantarilla tipo marco existente en la carretera y no se emplean para ningun tipo de riego, por tanto recae sobre propiedad del estado, la solucion simplemente plantea continuar con el vertimiento de agua al rio sin ninguna afectacion existente.

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayán	Localidad:	Sayán
Fecha:	15-05-23	Hora:	15:20				

Asunto/Tipo Reunión:									
	Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		Socialización de Interferencias			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Protocolo de Relacionamiento Comunitario
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Edgar Jiménez Saavedra	Ing. of Diseño	47614836	
2	Rosario Ore Cuadros	RR.CC	20645744	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	George Solari Romero	Propietario	43087614	920109367	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- Socialización de interferencia Dique HU-PR 53-B-D

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- Propietario con predisposición de colaborar con el
2.- Proyecto.
3.-
4.-



OBSERVACIONES:

- El propietario manifiesta estar comunicado de las reuniones posteriores sobre el proyecto.

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)
FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS	

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53B-D			0+174		0+177	0+175
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	


CODIGO INTERFERENCIA:		MU-PR-53B-D-CA01	
TIPO INTERFERENCIA:		CANAL	
COORDENADAS	INICIO:	260033.130	8768436.600
	EJE:	260036.270	8768434.270
VTM-WAS8418T	FIN:	260036.680	8768433.410

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
	

George Solari Romero.

43087614

- El señor George esta conforme con la solución de interferencias y de acuerdo con el proyecto.

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	George Solari Romero
EMPRESA:	"Pizzeria Maximiliano"
DNI:	43087614
DOMICILIO FISCAL:	Jaen Alto S/N
TELEFONO:	920109367
CORREO ELECTRÓNICO:	george.solari.gsr@gmail.

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez SA		RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:	
FIRMA		FIRMA	
FECHA:	15-05-23	FECHA:	15-05-23.
CARGO:	Ing-Of-Diseño	CARGO:	Propietario

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayán	Localidad:	Sayán
Fecha:	16-05-23	Hora:	17:30				

Asunto/Tipo Reunión:										
	Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		Socialización de Interferencias PGT4			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.- Programa de Acompañamiento a afectaciones prediales
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Jurenes Saavedra Edgar	SIG - 01 DISEÑO	47674835	
2	Rosario Oré Cavarena	RR. CC	20645744	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Osvaldo Vargas Ruiz	Propietario		986023633	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- Socialización de Interferencias en Dique HU-PR-54A-I Paquete 4.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- - Propietario de acuerdo con la información alcanzada
2.- sobre la socialización de la Interferencia
3.- - Se acuerda mantener comunicación para posteriores
4.- reuniones en relación al proyecto

OBSERVACIONES:

—

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayán	Localidad:	Sayán
Fecha:		Hora:	16.10 pm				

Asunto/Tipo Reunión:									
	Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	Socialización de Interferencias			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Protocolo de Relacionamiento Comunitario
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Rosario Ore Camarena	RR.CC	20645244	
2	JIMENEZ SANCHEZ EDGAR	PVG.01-DISEÑO	47674834	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Luis Daniel Cabiel Vargas	Propietario	15763718	997681550	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Socialización de interferencias a Huso de Conducción MU-PR-54A-1-DR01 – Paquete 4

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- El propietario manifiesta estar de acuerdo con el proyecto
2.- y desea tener información oportuna sobre el proyecto
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

el propietario comenta que no usa la canaleta

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)
FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS	


DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+187		0+190	0+189
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:			
		MU-PR-54A-I-DR01	
TIPO INTERFERENCIA:		DREN	
COORDENADAS	INICIO:	259510.460	8767807.770
	EJE:	259556.810	8767856.120
VTM-WAS8418T	FIN:	259504.650	8767814.340

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA



INTERFERENCIA



- El señor luis esta de acuerdo con el proyecto, solicito tener nuevos reuniones de coordinación.

Luis Daniel Cabrel Vargas

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR



NOMBRE CONTACTO:	Luis Daniel Cabrel Vargas
EMPRESA:	Propietario Vivienda
DNI:	15763718
DOMICILIO FISCAL:	La Noyada S/N
TELEFONO:	997681550
CORREO ELECTRÓNICO:	Ldcv2000@hotmail.com

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez SA		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	15-05-23	**FECHA:**	15-05-23
CARGO:	Ing-Of-Diseño	**CARGO:**	Propietario

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)
FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS	

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+199		0+201	0+200
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:			
		MU-PR-54A-I-DR02	
TIPO INTERFERENCIA:		DREN	
COORDENADAS	INICIO:	259567.630	8767859.500
	EJE:	259560.030	8767869.790
VTM-WAS8418T	FIN:	259560.900	8767866.100

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
	

- El señor OSWALDO está conforme con la solución de interferencias.

Oswaldo Vargas

15698705

OSWALDO Vargas Ruiz

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	Oswaldo Luis Vargas Ruiz
EMPRESA:	Propietario
DNI:	15698755
DOMICILIO FISCAL:	Fundo Tinajitas - La Hoyada
TELEFONO:	986023633
CORREO ELECTRÓNICO:	———

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez Saavedra		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	16-05-2023	**FECHA:**	16-5-23
CARGO:	Ing - Of - Diseño	**CARGO:**	Propietario

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5							Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	C.P. CASA BLANCA		
Fecha:	10/05/23	Hora:	03:30 PM						

Asunto/Tipo Reunión:	Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X	SOCIALIZACIÓN DE INTERFERENCIAS - Paq. 4			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE AFECT. POTENCIALES
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	RONNY A. FLORES HIDALGO	RRCC	44724223	
2	EDGAR JIMENEZ SANCHEZ	Ing. OT	47674834	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	RUBEN TOMAS CASTILLO	OCUPANTE	80647899	972282360	
2	BLAS FELIX PORTILLA DAVILA	OCUPANTE	15696483	991815014	
3	MARCO BARRIOS RAMIREZ	OCUPANTE	15694974	992344281	
4	FLOAURA ROMERO FERNANDEZ	OCUPANTE	80564642	997650026	
5	DAVITA BARRIOS GUILLEN	ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS CASA BLANCA	40687166	922687005	
6	FEOFILA GUILLEN AGUIRRE	OCUPANTE	15694516	951703464	
7	EUGENIA JAMANCA HINOSTROZA	OCUPANTE	31613887	935833410	
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ÁREA DE DISEÑO OHLA Y SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIAS DEL PAQUETE 4 A OCUPANTES DEL COLINDANTES DEL C.P. CASA BLANCA.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- • SE MOSTRARON CONFORMES CON LA SOCIALIZACIÓN Y SE PROCEDIO A FIRMAR LAS FICHAS DE SOCIALIZACIÓN DE INTERFERENCIA CORRESPONDIENTE A CADA OCUPANTE.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayan	Localidad:	C.P. Casa Blanca
Fecha:	12/05/23	Hora:	08:15 PM				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	x	Socialización de Interferencias Paq. 4.			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- Programa de Acompañamiento de Afectaciones Prediales
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Ronald A. Flores Hidalgo	RR CC	44724223	
2	Edgar Jimenez Saavedra	Ing. Of Dis	47674834	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Eutropia Apolinario Jimenez	Ocupante	15364708	(No brindó)	(No firmó)
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- Acompañamiento Social a Area de Diseño OHLA y Socialización de las Soluciones de Interferencias del Paquete 4 a ocupantes colindantes del C.P. Casa Blanca.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- • La Sra. Eutropia indica no firmará ningún documento hasta que sepa cuanto será el reconocimiento por su afectación.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:



—

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-58C-I			0+022		0+070	0+067.00
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:			
		DI-PR-58C-I-CA01	
TIPO INTERFERENCIA:		DREN	
COORDENADAS	INICIO:	260442.480	8768842.610
	EJE:	260444.000	8768856.000
VTM-WAS8418T	FIN:	260464.130	8768885.060

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
	

- El señor Marcos está conforme con la solución de interferencia

MARCOS BARRIOS RAMIREZ.

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	MARCOS BARRIOS RAMIREZ
EMPRESA:	- OCUPANTE
DNI:	15694974
DOMICILIO FISCAL:	CASA BLANCA
TELEFONO:	992344281
CORREO ELECTRÓNICO:	-

NOTIFICADO POR: OHL Edgar JIMENEZ		RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:	
FIRMA		FIRMA	
FECHA:	10/05/2023	FECHA:	10/05/2023
CARGO:	Ing. oficina tecnica	CARGO:	OCUPANTE


PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS


DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-58C-I			0+022		0+070	0+067.00
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-58C-I-CA01		
TIPO INTERFERENCIA:	DREN		
COORDENADAS	INICIO:	260442.480	8768842.610
	EJE:	260444.000	8768856.000
VTM-WAS8418T	FIN:	260464.130	8768885.060

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA



INTERFERENCIA



- La señora Eutropia MEDICA, no firmara ninguna Documentación hasta que sepa cuanto sera el reconocimiento por su afectación

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR

NOMBRE CONTACTO:	EUTROPIA JIMENEZ APOLINARIO
EMPRESA:	– OCUPANTE
DNI:	15364708
DOMICILIO FISCAL:	CASA BLANCA - SAYAN
TELEFONO:	–
CORREO ELECTRÓNICO:	–

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	–
FECHA:	12/05/2023	**FECHA:**	12/05/2023
CARGO:	Ing. oficina tecnica	**CARGO:**	ocupante

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5							Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	C.P. CASA BLANCA		
Fecha:	10/05/23	Hora:	03:30 PM						

Asunto/Tipo Reunión:	Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X	SOCIALIZACIÓN DE INTERFERENCIAS - Paq. 4			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE AFECT. POTENCIALES
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	RONNY A. FLORES HIDALGO	RRCC	44724223	
2	EDGAR JIMENEZ SANCHEZ	Ing. OT	47674834	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	RUBEN TOMAS CASTILLO	OCUPANTE	80647899	972282360	
2	BLAS FELIX PORTILLA DAVILA	OCUPANTE	15696483	991815014	
3	MARCO BARRIOS RAMIREZ	OCUPANTE	15694974	992344281	
4	FLOAURA ROMERO FERNANDEZ	OCUPANTE	80564642	997650026	
5	DAVITA BARRIOS GUILLEN	ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS CASA BLANCA	40687166	922687005	
6	FEOFILA GUILLEN AGUIRRE	OCUPANTE	15694516	951703464	
7	EUGENIA JAMANCA HINOSTROZA	OCUPANTE	31613887	935833410	
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ÁREA DE DISEÑO OHLA Y SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIAS DEL PAQUETE 4 A OCUPANTES DEL COLINDANTES DEL C.P. CASA BLANCA.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- • SE MOSTRARON CONFORMES CON LA SOCIALIZACIÓN Y SE PROCEDIO A FIRMAR LAS FICHAS DE SOCIALIZACIÓN DE INTERFERENCIA CORRESPONDIENTE A CADA OCUPANTE.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:


PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS


DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DE-PR-59-I			0+000		0+043	0+025
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DE-PR-59-I-CA01		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	INICIO:	260467.390	8768888.890
	EJE:	260480.000	8768905.000
VTM-WAS8418T	FIN:	260476.040	8768886.510

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA



INTERFERENCIA



- La señora Teofila se encuentra conforme con la solución de interferencias

TEOFILA GUILLEN AGUIRRE

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	TEOFILA GUILLEN AGUIRRE
EMPRESA:	OWPANTE
DNI:	15694516
DOMICILIO FISCAL:	CENTRO POBLADO CASA BLANCA
TELEFONO:	
CORREO ELECTRÓNICO:	—


NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez.		RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:	
FIRMA		FIRMA	
FECHA:	10.05.2023	FECHA:	10/05/23
CARGO:		CARGO:	OWPANTE

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)
FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS	


DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DE-PR-59-I			0+048		0+049	0+049
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DE-PR-59-I-CA02		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	**INICIO:**	260481.690	8768935.770
	EJE:	260493.000	8768923.000
VTM-WAS8418T	**FIN:**	260498.310	8768914.370

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA



INTERFERENCIA



- la señora teofila se encuentra conforme con la solucion de interferencias.

TEOFILA GUILLEN AGUIRRE

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	TEOFILA GUILLEN AGUILAR
EMPRESA:	OCUPANTE
DNI:	15694516
DOMICILIO FISCAL:	CENTRO POBLADO CASA BLANCA
TELEFONO:	
CORREO ELECTRÓNICO:	—


NOTIFICADO POR: OHL ~~EDGAR~~ JIMENEZ S.		RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:	
FIRMA		FIRMA	
FECHA:	10/05/2023	FECHA:	10/05/23
CARGO:	Img. oficina tecnica	CARGO:	OCUPANTE

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)
FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS	


DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DE-PR-59-I			0+115		0+111	0+110
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DE-PR-59-I-CA03		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	INICIO:	260543.470	8768947.350
	EJE:	260552.000	8768939.000
VTM-WAS8418T	FIN:	260558.040	8768931.190

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA



INTERFERENCIA



- La señora Ildaura se encuentra conforme con la solución de interferencias.

ILDAURA ROMERO FERNANDEZ

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	ILDAURA ROMERO FERNANDEZ
EMPRESA:	OCUPANTE
DNI:	80564642
DOMICILIO FISCAL:	CENTRO POBLADO CASA BLANCA
TELEFONO:	937650026
CORREO ELECTRÓNICO:	———

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:	
FIRMA		FIRMA	
FECHA:	10/05/2023	FECHA:	10/05/23
CARGO:	Ing. oficina tecnica	CARGO:	OCUPANTE


PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS


DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DE-PR-59-I			0+115		0+111	0+110
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DE-PR-59-I-CA03		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	INICIO:	260543.470	8768947.350
	EJE:	260552.000	8768939.000
VTM-WAS8418T	FIN:	260558.040	8768931.190

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA




INTERFERENCIA



- la señora Eugenia este conforme con la solución de interferencias

EUGENIA JANAMPA HINOSTROZA

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	EUGENIA JAMANCA HINOSTROZA
EMPRESA:	OCUPANTE
DNI:	31613889
DOMICILIO FISCAL:	C/ [illegible]
TELEFONO:	935 83 3410
CORREO ELECTRÓNICO:	—

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:	
FIRMA		FIRMA	EUGENIA
FECHA:	10/05/2023	FECHA:	10/05/23
CARGO:	Ing. oficina técnica	CARGO:	OCUPANTE


PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS


DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DE-PR-59-I			0+115		0+111	0+110
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:		DE-PR-59-I-CA03	
TIPO INTERFERENCIA:		CANAL DE RIEGO	
COORDENADAS	INICIO:	260543.470	8768947.350
	EJE:	260552.000	8768939.000
VTM-WAS8418T	FIN:	260558.040	8768931.190

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA



INTERFERENCIA



-el señor Marcos está conforme con la solución de interferencias

MARCO BARRIOS RAMIREZ

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	MARCOS BARRIOS RAMIREZ
EMPRESA:	—OCUPANTE
DNI:	15 69 49 74
DOMICILIO FISCAL:	CASA BLANCA
TELEFONO:	992 34 42 81
CORREO ELECTRÓNICO:	——


NOTIFICADO POR: OHL		RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:	
FIRMA		FIRMA	
FECHA:	10/05/2023	FECHA:	10/05/23
CARGO:	Ing. oficina tecnico	CARGO:	OCUPANTE

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)
FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS	


DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DE-PR-59-I			0+115		0+111	0+110
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DE-PR-59-I-CA04		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	INICIO:	260463.860	8768885.060
	EJE:	260681.070	8769039.680
VTM-WAS8418T	FIN:	260491.380	8768922.250

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA



INTERFERENCIA



- El señor Felix esta conforme con la solución de interferencias.

Blas Portilla

BLAS FELIX PORTILLA DAVILA

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	BLAS TELIX PORTILLA DAVILA
EMPRESA:	Ocupante del C. P. Casa Blanca
DNI:	15 69 64 83
DOMICILIO FISCAL:	C. P. Casa Blanca
TELEFONO:	991 81 50 14
CORREO ELECTRÓNICO:	—

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:	
FIRMA		FIRMA	
FECHA:	10/05/23	FECHA:	10/05/23
CARGO:	Ing. oficina tecnica.	CARGO:	OCUPANTE

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	AZUCARERA ANDAHUASI
Fecha:	09/05/23	Hora:	11:00 AM				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	✓	SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	ROMAN A. FLORES HIDALGO	R.R.C.C.	44724223	
2	EDGAR JIMENEZ SAAVEDRA	Ing. Of.	47674834	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	EXNER TREJO JIMENEZ	ADMINISTRADOR CAMPO	40860647	975101869	
2	HEYNER ABEL ROSAS CERVANTES	GERENTE DE CAMPO	40126418	984147518	
3	Mendoza Vega Victor M.	Adm. Anexos y MC	45542541	953157680	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA DEL PAQUETE 4 A REPRESENTANTES DE LA AZUCARERA ANDAHUASI (dique D1-PA-52 BIS-2-0, muro D1-PA-52 BIS-1-0, dique D1-PA-61A-0).

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)



1.-
2.- • LOS REPRESENTANTES DE LA AZUCARERA ANDAHUASI SE MOSTRARON DE ACUERDO CON LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA PLANTEADAS.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)
FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS	

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-61A-D			0+000		0+120	0+050
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-61A-D-CA01		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	INICIO:	260214.090	8768626.580
	EJE:	260324.000	8768755.000
VTM-WAS8418T	FIN:	260406.490	8768881.830

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
	

- El representante de la empresa Andelmasi se encuentra conforme con la solución de interferencias,

HOYNER ABEL ROSAS CERVANTES
40126418

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	HEYNER ABEL ROJAS CERVANTES
EMPRESA:	AZUCARERA ANDAHUASI
DNI:	40126418
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA HUAURA - SAYAN KM 41.5
TELEFONO:	984142518
CORREO ELECTRÓNICO:	HEYNERC@HOTMAIL.COM

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:	
FIRMA		FIRMA	
FECHA:	09/05/23	FECHA:	09/05/23
CARGO:	Ing. oficina técnica	CARGO:	GERENTE DE CAMPO (i)


PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS


DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-61A-D			0+170		0+160	0+165
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:		DI-PR-61A-D-CA02	
TIPO INTERFERENCIA:		CANAL DE RIEGO	
COORDENADAS	INICIO:	260316.730	8768747.100
	EJE:	260317.300	8768771.500
VTM-WAS8418T	FIN:	260313.650	8768776.500

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA



INTERFERENCIA



HEYNER ABEL TORRES CERVANTES
40126418

- El representante de la empresa Andalucsi se encuentra conforme con la solucion de interferencias, solicita seguir teniendo coordinaciones durante la ejecución del proyecto.

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JHEYNER ABEL ROJAS CERVANTES
EMPRESA:	AZUCARERA ANDAHUASI
DNI:	40126418
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA HUARAL - SAYAN KM 41.5
TELEFONO:	984147518
CORREO ELECTRÓNICO:	NEYNER RC @ HOTMAIL.COM

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	09/05/23	**FECHA:**	09/05/23
CARGO:	Ing. oficina tecnica	**CARGO:**	GERENTE DE CAMPO(i)


PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS


DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-61A-D			0+247		0+269	0+265
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:		DI-PR-61A-D-CA03	
TIPO INTERFERENCIA:		CANAL DE RIEGO	
COORDENADAS	INICIO:	260371.800	8768828.090
	EJE:	260367.280	8768843.840
VTM-WAS8418T	FIN:	260367.590	8768850.210

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA




INTERFERENCIA




HEYNER ABEL ROSAS CERVANTES
40126418

- F/ Representante de la empresa Andahuasi se encuentra conforme con la solución de interferencias, solicita seguir teniendo coordinaciones durante la ejecución del proyecto.

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR

NOMBRE CONTACTO:	HEYNER ABEL ROJAS CERVANTES
EMPRESA:	AZUCARERA ANDAHUASI
DNI:	40126418
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA HUAURA - SAYAN KM 41.5
TELEFONO:	984 142518
CORREO ELECTRÓNICO:	HEYNERRC@HOTMAIL.COM

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	09/05/23	**FECHA:**	09/05/23
CARGO:	Ing. of tecnica	**CARGO:**	GERENTE DE CAMPO (i)

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	AZUCARERA ANDAHUASI
Fecha:	09/05/23	Hora:	11:00 AM				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	✓	SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	ROMAN A. FLORES HIDALGO	R.R.C.C.	44724223	
2	EDGAR JIMENEZ SAAVEDRA	Ing. Of.	47674834	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	EXNER TREJO JIMENEZ	ADMINISTRADOR CAMPO	40860647	975101869	
2	HEYNER ABEL ROSAS CERVANTES	GERENTE DE CAMPO	40126418	984147518	
3	Mendoza Vega Victor M.	Adm. Anexos y MC	45542541	953157680	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA DEL PAQUETE 4 A REPRESENTANTES DE LA AZUCARERA ANDAHUASI (dique D1-PA-52 BIS-2-0, muro D1-PA-52 BIS-1-0, dique D1-PA-61A-0).

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- • LOS REPRESENTANTES DE LA AZUCARERA ANDAHUASI SE MOSTRARON DE ACUERDO CON LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA PLANTEADAS.
3.-
4.-



OBSERVACIONES:

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-61Bis-D			0+020		0+010	0+020
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	


CODIGO INTERFERENCIA:			
		DI-PR-61BIS-D-CA01	
TIPO INTERFERENCIA:		CANAL DE RIEGO	
COORDENADAS	INICIO:	260197.470	8768618.590
	EJE:	260417.000	8768899.000
VTM-WAS8418T	FIN:	260209.140	8768607.300

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
	

-El representante de la empresa Andalucsi se encuentra conforme con la solución de interferencias.

HEYNER ABEL ROJAS CERVANTES
40126477

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR

NOMBRE CONTACTO:	HEYNER ABEL ROJAS CERVANTES
EMPRESA:	AZUCARERA ANDAHUASI
DNI:	40126418
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA HUARA - SAYAN KM 41.5
TELEFONO:	784 142 518
CORREO ELECTRÓNICO:	HEYNERC @ HOTMAIL.COM

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	04/05/23	**FECHA:**	09/05/23
CARGO:	Ing. oficina técnica	**CARGO:**	GERENTE DE CAMPO (d)

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	AZUCARERA ANDAHUASI
Fecha:	09/05/23	Hora:	11:00 AM				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	✓	SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	ROMAN A. FLORES HIDALGO	R.R.C.C.	44724223	
2	EDGAR JIMENEZ SAAVEDRA	Ing. Of.	47674834	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	EXNER TREJO JIMENEZ	ADMINISTRADOR CAMPO	40860647	975101869	
2	HEYNER ABEL ROSAS CERVANTES	GERENTE DE CAMPO	40126418	984147518	
3	Mendoza Vega Victor M.	Adm. Anexos y MC	45542541	953157680	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA DEL PAQUETE 4 A REPRESENTANTES DE LA AZUCARERA ANDAHUASI (dique D1-PA-52 BIS-2-0, muro D1-PA-52 BIS-1-0, dique D1-PA-61A-0).

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)



1.-
2.- • LOS REPRESENTANTES DE LA AZUCARERA ANDAHUASI SE MOSTRARON DE ACUERDO CON LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA PLANTEADAS.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)
FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS	

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-61B-D			0+001		0+000	0+010
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:			
		DI-PR-61B-D-CA01	
TIPO INTERFERENCIA:		CANAL DE RIEGO	
COORDENADAS	INICIO:	260400.290	8768890.470
	EJE:	260411.420	8768900.160
VTM-WAS8418T	FIN:	260406.420	8768881.890

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
	

HEYNER ABEL ROJAS CERVANTES
40126418

- El representante de la empresa andalucosi se encuentra conforme con la solución de interferencia

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR

NOMBRE CONTACTO:	HEYNER ABEL ROSAS CERVANTES
EMPRESA:	AZU CARGOLA ANDAHUASI
DNI:	40126418
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA HUARAZ - SAYAN KM 41.3
TELEFONO:	984142518
CORREO ELECTRÓNICO:	HEYNER RE @ HOTMAIL.COM

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	09/05/23	**FECHA:**	09/05/23
CARGO:	Ing. oficina técnica	**CARGO:**	GERENTE DE CAMPO (i)

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	AZUCARERA ANDAHUASI
Fecha:	09/05/23	Hora:	11:00 AM				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	✓	SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	ROMAN A. FLORES HIDALGO	R.R.C.C.	44724223	
2	EDGAR JIMENEZ SAAVEDRA	Ing. Of.	47674834	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	EXNER TREJO JIMENEZ	ADMINISTRADOR CAMPO	40860647	975101869	
2	HEYNER ABEL ROSAS CERVANTES	GERENTE DE CAMPO	40126418	984147518	
3	Mendoza Vega Victor M.	Adm. Anexos y MC	45542541	953157680	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA DEL PAQUETE 4 A REPRESENTANTES DE LA AZUCARERA ANDAHUASI (dique D1-PA-52 BIS-2-0, muro D1-PA-52 BIS-1-0, dique D1-PA-61A-0).

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)



1.-
2.- • LOS REPRESENTANTES DE LA AZUCARERA ANDAHUASI SE MOSTRARON DE ACUERDO CON LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA PLANTEADAS.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)
FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS	

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-52BIS-1-D			0+305		0+299	0+307
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-52BIS-1-D-CA01		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	INICIO:	259024.100	8767751.300
	EJE:	259031.910	8767768.570
VTM-WAS8418T	FIN:	259032.680	8767771.700

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
	

HOYNTA ABEL RIVAS CORVACHES
4012 6418

-El representante de la empresa Andalucsi se encuentra conforme con la solución de interferencias

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR



NOMBRE CONTACTO:	HEYNER ABEL ROJAS CERVANTES
EMPRESA:	AZUCARERA ANDAHUASI
DNI:	40126418
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA HUARAL – SAYAN KM 41.5
TELEFONO:	984 147 518
CORREO ELECTRÓNICO:	HEYNERRC@HOTMAIL.COM

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jurenos		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	09/05/23	**FECHA:**	09/05/23
CARGO:	Ing. oficina tecnica	**CARGO:**	GERENTE DE CAMPO (A).

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)
FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS	

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-52BIS-1-D			0+415		0+709	0+521
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-52BIS-1-D-CA02		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	INICIO:	8767745.750	
	EJE:	259232.610	8767723.160
VTM-WAS8418T	FIN:	259419.550	8767790.260

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
	

-El representante de la empresa Andalucasi se encuentra conforme con la solución de interferencias.

HEYNER ABEL ROJAS GRIJALVES
40126418

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	HEYNER ABEL ROSAS CERVANTES
EMPRESA:	A TU CARGA ANDAHUASI
DNI:	40 12 64 18
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA HUANCA - SAYAN KM 41.5
TELEFONO:	984 142 518
CORREO ELECTRÓNICO:	HEYNERRC @ HOTMAIL.COM



NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:	
FIRMA		FIRMA	
FECHA:	09/05/23	FECHA:	09/05/23
CARGO:	Ing. oficina técnica	CARGO:	GERENTE DE CAMPO (i)

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-52BIS-1-D			0+615		0+603	0+607
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	


CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-52BIS-1-D-CA03		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	**INICIO:**	259330.680	8767742.950
	EJE:	259330.640	8767737.460
VTM-WAS8418T	**FIN:**	259328.770	8767727.020

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
	

- El representante de la empresa Andalmosi se encuentra conforme con la solución de interferencia.

HEYNER ADEL ROSAS CARHUANTES
40 12 6418

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR

NOMBRE CONTACTO:	HEYNER ABIL ROJAS CIRUANTES
EMPRESA:	AZUCARERA ANDAHUASI
DNI:	40126418
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA HUARA - SAYAN KM 41.5
TELEFONO:	984 142 518
CORREO ELECTRÓNICO:	HEYNERRC@HOTMAIL.COM

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	09/05/23	**FECHA:**	09/05/23
CARGO:	Ing. oficina tecnica	**CARGO:**	GERENTE DE CAMPO (a)

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	AZUCARERA ANDAHUASI
Fecha:	09/05/23	Hora:	11:00 AM				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	✓	SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	ROMAN A. FLORES HIDALGO	R.R.C.C.	44724223	
2	EDGAR JIMENEZ SAAVEDRA	Ing. Of.	47674834	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	EXNER TREJO JIMENEZ	ADMINISTRADOR CAMPO	40860647	975101869	
2	HEYNER ABEL ROSAS CERVANTES	GERENTE DE CAMPO	40126418	984147518	
3	Mendoza Vega Victor M.	Adm. Anexos y MC	45542541	953157680	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- SOCIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA DEL PAQUETE 4 A REPRESENTANTES DE LA AZUCARERA ANDAHUASI (dique D1-PA-52 BIS-2-0, muro D1-PA-52 BIS-1-0, dique D1-PA-61A-0).

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)


1.-
2.- • LOS REPRESENTANTES DE LA AZUCARERA ANDAHUASI SE MOSTRARON DE ACUERDO CON LAS SOLUCIONES DE INTERFERENCIA PLANTEADAS.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)
FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS	

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-52BIS-2-D			0+065		0+065	0+065
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	


CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-52BIS-2-D-CA01		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	**INICIO:**	259035.790	8767832.570
	EJE:	259035.420	8767829.370
VTM-WAS8418T	**FIN:**	259035.450	8767827.250

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
	

- El representante de la empresa Andolusi se encuentra conforme con la solución de interferencia

HENRY ABEL ROSAS CHUMPITAZ
40126418

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR



NOMBRE CONTACTO:	HEYNER ABEL ROJAS CERVANTES
EMPRESA:	A & C CONTRATA ANDAHUASI
DNI:	40126418
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA HUARAZ — SAYAN KM 41.5
TELEFONO:	984142518
CORREO ELECTRÓNICO:	HEYNERRC @ HOTMAIL.COM

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	09/05/23	**FECHA:**	09/05/23
CARGO:	Ing. oficina tecnica	**CARGO:**	GERENTE DE OPERACIONES

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)
FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS	

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-52BIS-2-D			0+087		0+377	0+200
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-52BIS-2-D-CA02		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	**INICIO:**	259054.290	8767825.450
	EJE:	259168.370	8767816.410
VTM-WAS8418T	**FIN:**	259346.340	8767804.320

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
	

HOYNER ABEL ROSAS CERVANTES
4012 6418

- El representante de la empresa Andalmosi se encuentra conforme con la solución de interferencias

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR

NOMBRE CONTACTO:	HEYNER ABEL ROSAS CELIANTES
EMPRESA:	AZUCARERA ANDAHUASI
DNI:	40126418
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA HUARCA – SAYAN KM 41.5
TELEFONO:	984142518
CORREO ELECTRÓNICO:	HEYNERRC@HOTMAIL.COM



NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	09/05/23	**FECHA:**	09/05/23
CARGO:	Ing. oficina técnica	**CARGO:**	GERENTE DE CAMPO (L)

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-52BIS-2-D			0+185		0+189	0+187
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	


CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-52BIS-2-D-CA03		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	INICIO:	259169.040	8767820.290
	EJE:	259167.600	8767817.600
VTM-WAS8418T	FIN:	259167.820	8767815.120

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
	

- El representante de la empresa Andalucsi se encuentra conforme con la solución de interferencias.

HERNER ABEL ROSAS CERVANTES
4012 6419

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)





DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR

NOMBRE CONTACTO:	HEYNER ABEL ROJAS CERVANTES
EMPRESA:	AZUCARERA ANDAHUASI
DNI:	40124418
DOMICILIO FISCAL:	CARRETERA HUARAL – SAYAN KM 41.5
TELEFONO:	984142518
CORREO ELECTRÓNICO:	HEYNERRC@HOTMAIL.COM

NOTIFICADO POR: OHL Edgar Jimenez		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:	09/05/23	**FECHA:**	09/05/23
CARGO:	Ing-oficina técnica	**CARGO:**	GERENTE DE CAMPO (i)

6. Anexo 02-Fichas de interferencias EPS

En este anexo, se incluye un esquema de cada una de las interferencias detectadas en cada uno de los diques correspondientes a este expediente. En el momento de redactar este informe, se está realizando las gestiones con los afectados por dichas interferencias, de recopilar toda la información y aceptación de los diseños propuestos.

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE INTERFERENCIAS

N°	CARACTERÍSTICAS LEGALES		CARACTERÍSTICAS FÍSICAS						
	TITULAR DE INTERFERENCIA	PAQUETE	CANTIDAD	POGRESIVA	TIPO DE INTERFERENCIA	DIQUES	EVALUACION TECNICA	LONGITUD AFECTADA	OBSERVACIONES
1	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	2B	1	0+024.00	Poste Electrico	DI-PR-25-I	Reubicacion	0.074	1. El Lunes 23.10.2023 se ingreso por aconex la carta de solicitud de presupuesto y cronograma, conjuntamente con el ITL e IT de construccion, quedando pendiente la respuesta de la ARCC, que sera aproximadamente el 03.11.23. 2. Se continuara a la espera de la remision de la ARCC. 3. El 14.11.23 la ARCC nos remitio la carta de solicitud de presupuesto y cronograma, y hoy mismo, se estara remitiendo a ENEL. Fecha de vencimiento que se pronuncie ENEL seria el 14.12.23
2	AGRO INDUSTRIAS WIDOK S.A.C	3	7	0+000.00	Poste Electrico	DI-PR-13-3-D DI-PR-16-D DI-PR-18-1-D DI-PR-18-2-D	Reubicacion	0.6	1. Desde el 16.10.2023, Widok incio los trabajos de reubicacion de los postes y hasta la fecha sigue continuando su ejecucion. 2. Se proyecta la finalizacion de los trabajos de reubicacion para fines de noviembre. No obstante, esta pediente que Widok remita de manera formal su pronunciamiento indicando la fecha de coclucion de los trabajos. 3. Se continua los trabajos y hasta la fecha se ha realizado la reubicacion del tendido electrico e implementacion de los nuevos postes, quedando
3	AGRO INDUSTRIAS WIDOK S.A.C	3		0+140.00	Poste Electrico		Reubicacion		
4	AGRO INDUSTRIAS WIDOK S.A.C	3		0+210.00	Poste Electrico		Reubicacion		
5	AGRO INDUSTRIAS WIDOK S.A.C	3		0+250.00	Poste Electrico		Reubicacion		
6	AGRO INDUSTRIAS WIDOK S.A.C	3		0+049.00	Poste Electrico		Reubicacion		
7	AGRO INDUSTRIAS WIDOK S.A.C	3		0+008.00	Poste Electrico		Reubicacion		
8	AGRO INDUSTRIAS WIDOK S.A.C	3		0+410.00	Poste Electrico		Reubicacion		
9	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+415.00	Poste Electrico de baja tension		Afectado - En desuso por retirar		
10	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+430.00	Poste Electrico de baja tension		Afectado Indirectamente		
11	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+125.00	Poste Electrico de media tension		Reubicacion		
12	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+147.00	Poste Electrico de media tension		Reubicacion		
12	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+157.00	Poste Electrico de media tension		Reubicacion		
13	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+179.00	Poste Electrico de media tension		Reubicacion		
14	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+260.00	Poste Electrico de media tension		Reubicacion		
15	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+350.00	Poste Electrico de media tension		Reubicacion		
16	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+430.00	Poste de alumbrado publico		Reubicacion		
17	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+475.00	Poste Electrico de media tension		Reubicacion		
18	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+525.00	Poste de alumbrado publico		Reubicacion		
19	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+550.00	Poste de alumbrado publico		Reubicacion		1. El 07.11.23 vence el plazo de respuesta para que nos remita el presupuesto y cronograma. No obstante, el 25 .10.23 se enviara una carta reiterativa para que la EPS emita el presupuesto y cronograma o se pronuncie solicitando un plazo ampliatorio. 2. Se aclara que la carta de reiteraivo sera aun a partir de la fecha de vencimiento que sera el 07.11.23 3. El 30.10.23 se envio un correo a la EPS solicitando
20	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+575.00	Poste de cableado electrico		Reubicacion		
21	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+603.00	Poste de cableado electrico		Reubicacion		
22	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+613.00	Poste Electrico de media tension		Reubicacion		

23	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4	36	0+621.00	Poste Electrico de media tension	MU-PR-54A-I MU-PR-54B-I MU-PR-57-I DI-PR-59-I DI-PR-61A-D DI-PR-52BIS-2-D MU-PR-53A-D DI-PR-61Bis-D	Reubicacion	1.94	una reunion virtual o en campo. 4. La siguiente semana se remitira la carta reiterativa. 5. El 06.11.23 se envio un correo a ENEL con la finalidad de que informen sobre el estatus de emision del presupuesto y cronograma. No obstante, el Ing. Juan C. Suárez Lozano no informo que se pronunciarian a paritr del 09.11.23. 6. No se enviara carta reiterativa porque el 15.11.23 sostendremos una reunion in situ a las 9:00 am con el Ing. Andres Agurto de la empresa SATEL, contratista de la empresa ENEL. Posteriormente, remitiran el presupuesto y cronograma. 7. El 15.11.23 se sostuvo una reunion in situ a las 9: 00 am con el Ing. Andres Agurto contratista de la empresa ENEL y se acordo que enviaran el dia 04.12.2023 el presupuesto y cronograma.
24	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+050.00	Poste Electrico de media tension		Afectado Indirectamente		
25	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+061.38	Poste Electrico de media tension		Afectado Indirectamente		
26	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+063.39	Poste Electrico de media tension		Afectado Indirectamente		
27	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+105.00	Poste Electrico de media tension		Afectado Indirectamente		
28	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+005.00	Poste Electrico de media tension		Reubicacion		
29	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+220.00	Poste Electrico de media tension		Reubicacion		
30	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+223.00	Poste Electrico de alta tension		Reubicacion		
31	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+070.00	Poste Electrico de media tension		Afectado Indirectamente		
32	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+140.00	Poste Electrico de media tension		Afectado Indirectamente		
33	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+219.00	Poste Electrico de media tension		Afectado Indirectamente		
34	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+300.00	Poste Electrico de media tension		Afectado Indirectamente		
35	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+100.00	Poste Electrico de media tension		Reubicacion		
36	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+565.00	Poste Electrico		Reubicacion		
37	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+607.00	Poste de alumbrado publico		Reubicacion		
38	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+000.00	Poste de alumbrado publico		Reubicacion		
39	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+050.00	Poste de alumbrado publico		Afectado Indirectamente		
40	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+060.00	Poste de alumbrado publico		Afectado Indirectamente		
41	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+094.00	Poste Electrico de media tension		Afectado Indirectamente		
42	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+149.00	Poste Electrico de media tension		Reubicacion		
43	ENEL DISTRIBUCION PERU-S.A.A	4		0+115.00	Poste Electrico de baja tension		Reubicacion		
44	AGUAS LIMA NORTE S,A	4	8	0+415.39	Buzon Alcantarillado	MU-PR-54A-I	En evaluación con la EPS	0.62	1. El 03.10.23 vencio el plazo para que la EPS emita el presupuesto y cronograma. 2. El 26.10.23 OHLA comunicara a la EPS sobre la evaluacion de la afectacion de las tapas de buzon del puente actual, mediante correo electronico. 3. El 27.10.23 se enviara una carta reiterativa para que la EPS emita el presupuesto y cronograma o se pronuncie solicitando un plazo ampliatorio. 4. Se aclara que no enviara carta reiterativo de presupuesto y cronograma porque se estan realizando trabajo en conjunto con la EPS, es por ello, que el 26.10.23 se enviamos un correo a la EPS indicando: "Que se viene gestionando un nuevo diseño para el ancho de la pasarela; por consiguiente, al momento de tener definido dicho diseño, se evaluará la superposición del diseño definitivo con los buzones". Asimismo, se reitero a la EPS que nos envien el presupuesto y cronograma.
45	AGUAS LIMA NORTE S,A	4		0+470.58	Buzon Alcantarillado		En evaluación con la EPS		
46	AGUAS LIMA NORTE S,A	4		0+531.07	Buzon Alcantarillado		En evaluación con la EPS		
47	AGUAS LIMA NORTE S,A	4		0+589.97	Buzon Alcantarillado		En evaluación con la EPS		
48	AGUAS LIMA NORTE S,A	4		0+617.24	Valvula Antirretorno		En evaluación con la EPS		
49	AGUAS LIMA NORTE S,A	4		0+071.12	Tuberia de Desague 6¨		En evaluación con la EPS		
50	AGUAS LIMA NORTE S,A	4		0+226.99	Buzon Alcantarillado		En evaluación con la EPS		
51	AGUAS LIMA NORTE S,A	4		0+226.99	Buzon Alcantarillado		En evaluación con la EPS		
52	AMERICA MOVIL PERU S.A.C (CLARO)	4	2	0+097.00	Poste de Telefonia	MU-PR-53A-D	Reubicacion	0.19	1. El 06.11.23 vence el plazo de respuesta para que nos remita el presupuesto y cronograma. No obstante, el 25.10.23 se enviara una carta reiterativa para que la EPS emita el presupuesto y cronograma o se pronuncie solicitando un plazo ampliatorio.
53	AMERICA MOVIL PERU S.A.C (CLARO)	4		0+185.00	Poste de Telefonia		Reubicacion		

54	COMUNIDAD DE QUINTAY O JUNTA DE REGANTES	5	Por confirmar		Sistema movil para cruce de rio, apoyo columna de concreto				
55	COMUNIDAD DE QUINTAY O JUNTA DE REGANTES	5	Por confirmar		Sistema movil para cruce de rio, apoyo columna de concreto				
56	COMUNIDAD DE QUINTAY O JUNTA DE REGANTES	5	Por confirmar		Sistema movil para cruce de rio, apoyo columna de concreto				
57	COMUNIDAD DE QUINTAY O JUNTA DE REGANTES	5	Por confirmar		Tuberia de agua para riego y consumo				
58	POR DEFINIR	5	Por confirmar		Poste de concreto				
59	POR DEFINIR	5	Por confirmar		Poste de concreto				
60	COMUNIDAD DE QUINTAY O JUNTA DE REGANTES	5	Por confirmar		Sistema movil para cruce de rio, apoyo columna de concreto				
61	COMUNIDAD DE QUINTAY O JUNTA DE REGANTES	5	Por confirmar		Tuberia de agua para riego y consumo				
62	COMUNIDAD DE QUINTAY O JUNTA DE REGANTES	5	Por confirmar		Tuberia de agua para riego y consumo				
63	POR DEFINIR	5	Por confirmar		Poste electrico de media tension				
64	MUNICIPALIDAD DE CHURIN	5	Por confirmar		Tuberia de desague 6"				
65	MUNICIPALIDAD DE CHURIN	5	Por confirmar		Tuberia de desague 6"				
66	MUNICIPALIDAD DE CHURIN	5	Por confirmar		Tuberia de desague 4"				
67	MUNICIPALIDAD DE CHURIN	5	Por confirmar		Tuberia de desague 4"				
68	MUNICIPALIDAD DE CHURIN	5	Por confirmar		Tuberia de desague 4"				
69	MUNICIPALIDAD DE CHURIN	5	Por confirmar		Tuberia de agua para riego y consumo				
70	MUNICIPALIDAD DE VIROC	5	Por confirmar		Tuberia de desague 4"				
71	MUNICIPALIDAD DE VIROC	5	Por confirmar		Tuberia de desague 4"				

CO-PE-1PE324-AC-AA-002 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE INTERFERENCIAS IN SITU DE EPSs

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayan	Localidad:	Sayan
Fecha:	01/12/23	Hora:	12:20 p.m				

Asunto/Tipo Reunión:								
	EPSs Privado		EPSs Público		EPSs CONCESIONARIA:		Inspección In Situ	
	Visitas domiciliarias		Liberaciones de Interferencias	X	Tipo de Inteferencias	Redes del Sistema de agua y alcantarillado		

REPRESENTANTES DE OHLA

1.- Julio Antonio Ballena Orbe
2.- Peter Valencia Gallegos
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Julio A. Ballena Orbe	Espec. Tec. Lab. Interf.	70262102	
2	Peter Valencia Gallegos	Jefe de Construcción	47616711	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Haden Ramirez Cruz	Jefe Catastro tecnico	72870651	960261969	
2	Helenio Herrera Amaro	Administrador Oficina Sayan ALA	15734793	993875437	
3	Antonio Sanchez Arroyo	Asist. Catastro Tecnico	43123777	968138339	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

PUNTOS TRATADOS:

Se realizó una visita en campo, con el fin de que la empresa Aguas Cima Norte S.A.C., pueda definir de manera física las redes de agua y desagüe que se superponen con los muros y diques, para la implementación de las Defensas Ribereñas en la Cuenca de Huaura - Distrito de Sayan.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- OHLA, se compromete en realizar un levantamiento topográfico a nivel de poligono,
2.- con respecto a los muros y diques afectados por la EPS; previo a la reunion de
3.- campo del 08/12,
4.- El dia martes 05/12, OHLA y Aguas Cima Norte se reunirán a fin de verificar los

OBSERVACIONES:

poligonos trazados y la EPS, puedan ver en campo sus alternativas de solución.
- La EPS, remitirá el 04/12 sus redes de agua, en el Margen Derecho, del Sector Costa Verde, dichas redes serán remitidas a nivel de Base Gráfica.

(Revisión 00)

CO-PE-1PE324-AC-AA-002 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE INTERFERENCIAS IN SITU DE EPSs

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayán	Localidad:	Sayán
Fecha:	24/11/23	Hora:	11:30 A.M				
Asunto/Tipo Reunión:	EPSs Privado		EPSs Público	X	EPSs CONCESIONARIA:		Inspección In Situ X
	Visitas domiciliarias		Liberaciones de Interferencias	X	Tipo de Inteferencias	Poste de energía eléctrica	
REPRESENTANTES DE OHLA	1.- Julio Antonio Ballena Orbe 2.- 3.- 4.-						

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Julio A. Ballena Orbe	Espec. Tec. Lib. Interf.	70262102	
2				
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Ludwin Linares Fernández	Gte. Fiscalización	40587222	910078793	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

PUNTOS TRATADOS:

Verificación en campo de un poste de energía eléctrica, el cual se Superpone con la implementación del nuevo puente sayán e indirectamente con el Dique D1-PR-61A-D, los mismos que forman parte de las Defensas Riberenas del Río Huaura.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- En caso que la empresa ENEL, se pronuncie formalmente que el poste es de propiedad
2.- de la Municipalidad distrital de Sayán, se comprometen en apoyar en las gestiones para
3.- liberar la Interferencia.
4.-

OBSERVACIONES:

(Revisión 00)

CO-PE-1PE324-AC-AA-002 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE INTERFERENCIAS IN SITU DE EPSs

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayán	Localidad:	Sayan
Fecha:	15/11/23	Hora:	09:40a.m.				
Asunto/Tipo Reunión:	EPSs Privado: X	EPSs Público:		EPSs CONCESIONARIA:		Inspección In Situ:	X
	Visitas domiciliarias:	Liberaciones de Interferencias:	X	Tipo de Inteferencias	Postes de media y baja tensión		

REPRESENTANTES DE OHLA

1.- Julio Antonio Ballena Orbe
2.- Berly Anthony Quiza Tito
3.- Javier Gonzalo Ramirez
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Julio A. Ballena Orbe	Espec. Tec. Liberac. Inter.	70262102	
2	Berly A. Quiza Tito	Asist. Producción	72571358	
3	Jorge Gonzalo Ramirez	Espec. Logac. #Interferencias	42771093	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	ANDRES AGURTO OJEDA	PROYECTISTA-SATEL	03654480	943238617	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

PUNTOS TRATADOS:

Verificación en campo de los postes de media y baja tensión, que se superponen con los diques y muros para la implementación en las defensas ribereñas del Río Huaura, en el paquete 4.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- La empresa ENEL, remitirá el 29 de Noviembre su presupuesto y cronograma para la
2.- liberación de Interferencias del Paquete 4.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

ENEL, nos informará a detalle la administración y propiedad de cada poste, de ser privado informará a quien Pertenece.

(Revisión 00)

CO-PE-1PE324-AC-AA-002 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE INTERFERENCIAS IN SITU DE EPSs

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayan	Localidad:	Sayan
Fecha:	15/11/23	Hora:	15:20 hrs				
Asunto/Tipo Reunion:	EPSs Privado: X	EPSs Público:		EPSs CONCESIONARIA:		Inspección In Situ:	X
	Visitas domiciliarias:	Liberaciones de Interferencias:	X	Tipo de Inteferencias	Postes de Telefonía		

REPRESENTANTES DE OHLA

1.- Julio Antonio Ballena Orbe
2.- Barly A. Quiza Tito.
3.- Jorge Covancho Ramirez
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Julio A. Ballena Orbe	Espec. Tec. Liber. Interf	70262102	
2	Javier Covancho Ramirez	Espec. LGGAC. Interferencias	42771093	
3	Barly A. Quiza Tito	Asist. Producción	72571358	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	VICTOR CASTILLO CORTEZ	SUPERVISOR	40393380	940387133	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

PUNTOS TRATADOS:

Verificación en campo de los postes de telefonía de la empresa CLARO, el cual se superponen con los muros a implementarse como defensas ribereñas del Rio Huaura, en el Paquete 4.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- La empresa contratista, remitira a CLARO el día de mañana 16/11/23, el presupuesto
2.- y cronograma para la liberación de Interferencias del Paquete 4.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CLARO, realizara la reubicación de tres (03) postes, puesto que un tercero es afectado de manera indirecta, ya que en el Informe de Interferencias sólo se consideraba dos (02) postes.

(Revisión 00)

OHLA
Perú

Proyecto de Defensas Ribereñas
del río Cañete y río Huaura (Paquete 5) - Cuenca Huaura

ACTA

Siendo las 11:00hrs.. horas del día 13.. del mes Octubre del año 2023 se reunieron las siguientes personas: Julio D. Ballena Ochoa - Tec. Cibera. Interf OHLA -
Antonio Sanchez Arroyo - EPS Aguas Lima Norte - Catastro Tecnico - Asist. Ing.
JORGE TRINIDAD LA ROSA - EPS AGUAS LIMA NORTE - EGMA
HELEN RAMIREZ CRUZ - EPS AGUAS LIMA NORTE - EQUIPO CATASTO TECNICO
Bordy A. Quispe Zito - Ana Construcción

Para tratar el tema de: Liberación de Interferencias - Aguas Lima Norte en la Cuenca Huara-PQ4.,
lográndose los siguientes acuerdos:

- Se realizarían los trabajos en campo, para determinar la altura de las tapas de buzón, hasta el 27/10, y posterior a ella tener y/o enviar el pronunciamiento formal sobre las mismas, dichos trabajos estaría a cargo de Aguas Lima Norte.
- Aguas Lima Norte, tendrá que informarnos sobre los permisos y/o aprobaciones que se debe establecer con el Ministerio del Ambiente con respecto a la reubicación del punto de vertimiento, dicho pronunciamiento sera el 03/11.
- OHLA, confirmaría hasta el miércoles 18/10 sobre la afectación de las tapas de buzón en el puente actual, si configura interferencia

En señal de conformidad por lo antes expuesto, suscriben sus firmas los involucrados, siendo las 12:08.. horas, del día 13.., del mes Oct.. y del año. 2023 .

(Todas las firmas deben estar ingresar en la hoja)

OHLA
Perú

Proyecto de Defensas Ribereñas
del río Cañete y río Huaura (Paquete 5) - Cuenca Huaura

ACTA

Siendo las 15:00 horas del día 27 del mes Set. del año 2023 se reunieron las siguientes personas:

Julio D. Ballena Oribe - Espec. Tecnico Liberación Interf. OHLA -

Javier Gonzalez Ramirez - Espec. Liberación Interferencias OHLA -

Para tratar el tema de: Verificación en campo de las Interferencias de CLARO en el PQ4 - Cuenca Huaura

lográndose los siguientes acuerdos:

Verificación de la situación actual en campo de los dos (02) postes de propiedad de CLARO, ello con el fin de informar a la eps en mención sobre el estado de dichos bienes y continuar con las gestiones de liberación de las interferencias en el muro MU-PR-53 A-D.

En señal de conformidad por lo antes expuesto, suscriben sus firmas los involucrados, siendo las 16:00 horas, del día 27, del mes Set. y del año. 2023

(Todas las firmas deben estar ingresar en la hoja)

ACTA

Siendo las 11:30am horas del día 22 del mes Setiembre del año 2023 se reunieron las siguientes personas:

Julio Antonio Ballena Obe - Especialista Liberación Inter - OHLA
Antonio Alexander Sanchez Arroyo - catastro tecnico - asistente
JORGE TRINIDAD LA ROSA - GESTION MEDIO AMBIENTE
EDINSON PAUL BAJONERO JUNCO, JEFE DE RELACIONES

Para tratar el tema de: Interferencias Aguas Lima Norte S.A. - Tramo 2.2 CHaura 3 - Paquete 4), entrega de las Defensas Riberenas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5).

lográndose los siguientes acuerdos:

1) La EPS, se compromete a:
- Emitir su opinión técnica de manera formal a nivel documentario para la primera semana de Octubre a más tardar la quincena, previa coordinación de los trabajos en campo de la EPS para su opinión.
- La EPS, nos remitirá los planos de planta a nivel de sus redes de agua y desagüe para el viernes 29/09/23.

2) OHLA, se compromete apoyara la EPS, en remitir la información técnica de los diferentes paquetes del proyecto, ello con el fin que la EPS pueda tener un mejor alcance previo a su opinión.

En señal de conformidad por lo antes expuesto, suscriben sus firmas los involucrados, siendo las 13:00 horas, del día 22., del mes Set. y del año. 2023


(Todas las firmas deben estar ingresar en la hoja)

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53A-D			0+000.00		0+000.00	0+097
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-53A-D-PT01		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE TELECOMUNICACIONES		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259477.560	8767839.590
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste telecomunicaciones pertenenciente a la empresa prestadora de servicio AMERICA MOVIL PERU S.A.C (CLARO)	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	DOMINGO NONATO
EMPRESA:	AMERICA MOVIL PERU S.A.C (CLARO)
DNI:	RUC:20467534026
DOMICILIO FISCAL:	Av.Nicolas Arriola 480, La Victoria, Lima
TELEFONO:	997109081
CORREO ELECTRÓNICO:	domingo.nonato@claro.com.pe


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53A-D			0+000.00		0+000.00	0+100
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-53A-D-MT01		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE ELÉCTRICO		
COORDENADAS	INICIO:	0.000	0.000
	EJE:	259481.550	8767841.970
VTM-WAS8418T	FIN:	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53A-D			0+000.00		0+000.00	0+185
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:			
		MU-PR-53A-D-PT02	
TIPO INTERFERENCIA:		POSTE TELECOMUNICACIONES	
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259552.100	8767893.220
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste telecomunicaciones pertenenciente a la empresa prestadora de servicio AMERICA MOVIL PERU S.A.C (CLARO)	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	DOMINGO NONATO
EMPRESA:	AMERICA MOVIL PERU S.A.C (CLARO)
DNI:	RUC:20467534026
DOMICILIO FISCAL:	Av.Nicolas Arriola 480, La Victoria, Lima
TELEFONO:	997109081
CORREO ELECTRÓNICO:	domingo.nonato@claro.com.pe


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53A-D			0+000.00		0+000.00	0+607
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-53A-D-PA01		
TIPO INTERFERENCIA:	ALUMBRADO PÚBLICO		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259841.220	8768202.700
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	


PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53A-D			0+000.00		0+000.00	0+565
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-53A-D-CE01		
TIPO INTERFERENCIA:	ALUMBRADO PÚBLICO		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259816.080	8768170.830
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53B-D			0+000.00		0+000.00	0+094
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-53B-D-MT01		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE ELÉCTRICO		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259958.410	8768355.070
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53B-D			0+000.00		0+000.00	0+149
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-53B-D-MT02		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE ELÉCTRICO		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259990.440	8768399.680
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53B-D			0+000.00		0+000.00	0+000
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-53B-D-PA02		
TIPO INTERFERENCIA:	ALUMBRADO PÚBLICO		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259907.570	8768276.090
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53B-D			0+000.00		0+000.00	0+050
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-53B-D-PA02		
TIPO INTERFERENCIA:	ALUMBRADO PÚBLICO		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259932.820	8768315.270
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-53B-D			0+000.00		0+000.00	0+060
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-53B-D-PA03		
TIPO INTERFERENCIA:	ALUMBRADO PÚBLICO		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259948.680	8768330.950
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+125
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-BT01		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259521.840	8767813.180
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+147
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-BT02		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259537.250	8767829.350
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+157
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-MT01		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259544.730	8767836.550
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	


PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+179
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-MT02		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259560.440	8767852.110
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+260
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-MT03		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259620.370	8767913.970
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+350
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-MT04		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259679.830	8767975.720
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+430
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-MT05		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259739.590	8768037.590
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+525
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:			
		MU-PR-54A-I-MT06	
TIPO INTERFERENCIA:		POSTE	
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259801.320	8768095.900
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+621
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-MT07		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259862.300	8768174.890
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+475
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-PA01		
TIPO INTERFERENCIA:	ALUMBRADO PÚBLICO		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259768.500	8768064.430
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+550
DISTRITO:	SAYAN	Provincia:	Huaura	Departamento:	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-PA02		
TIPO INTERFERENCIA:	ALUMBRADO PÚBLICO		
COORDENADAS	INICIO:	0.000	0.000
	EJE:	259812.460	8768109.340
VTM-WAS8418T	FIN:	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+575
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-PA03		
TIPO INTERFERENCIA:	ALUMBRADO PÚBLICO		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259835.260	8768135.100
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+470
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-BZ01		
TIPO INTERFERENCIA:	BUZÓN		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	2259727.550	8768018.670
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
Se ejcuta su reubicación con la entidad gestionadora del servicio AGUAS LIMA NORTE	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	HELEN DIANA RAMIREZ CRUZ(Jefe Catastro Tecnico)
EMPRESA:	AGUAS LIMA NORTE S.A
DNI:	RUC:20158820260
DOMICILIO FISCAL:	Calle Puquio Cano Nro.S/n- Huaura
TELEFONO:	960261969
CORREO ELECTRÓNICO:	hramirez@aguasdelimanorte.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+455
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-BZ02		
TIPO INTERFERENCIA:	BUZÓN		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259765.180	8768059.500
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
Se ejcuta su reubicación con la entidad gestionadora del servicio AGUAS LIMA NORTE	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	HELEN DIANA RAMIREZ CRUZ(Jefe Catastro Tecnico)
EMPRESA:	AGUAS LIMA NORTE S.A
DNI:	RUC:20158820260
DOMICILIO FISCAL:	Calle Puquio Cano Nro.S/n- Huaura
TELEFONO:	960261969
CORREO ELECTRÓNICO:	hramirez@aguasdelimanorte.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+540
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-BZ03		
TIPO INTERFERENCIA:	BUZÓN		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259806.540	8768103.660
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
Se ejcuta su reubicación con la entidad gestionadora del servicio AGUAS LIMA NORTE	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	HELEN DIANA RAMIREZ CRUZ(Jefe Catastro Tecnico)
EMPRESA:	AGUAS LIMA NORTE S.A
DNI:	RUC:20158820260
DOMICILIO FISCAL:	Calle Puquio Cano Nro.S/n- Huaura
TELEFONO:	960261969
CORREO ELECTRÓNICO:	hramirez@aguasdelimanorte.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+470
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-BZ04		
TIPO INTERFERENCIA:	BUZÓN		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259844.510	8768149.530
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
Se ejcuta su reubicación con la entidad gestionadora del servicio AGUAS LIMA NORTE	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	HELEN DIANA RAMIREZ CRUZ(Jefe Catastro Tecnico)
EMPRESA:	AGUAS LIMA NORTE S.A
DNI:	RUC:20158820260
DOMICILIO FISCAL:	Calle Puquio Cano Nro.S/n- Huaura
TELEFONO:	960261969
CORREO ELECTRÓNICO:	hramirez@aguasdelimanorte.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+603
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-CE01		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259854.510	8768159.200
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54A-I			0+000.00		0+000.00	0+613
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-54A-I-CE02		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259859.400	8768168.100
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54B-I			0+000.00		0+000.00	0+050
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR54B-I-MT01		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259964.010	8768297.100
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-54B-I			0+000.00		0+000.00	0+105
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR54B-I-MT02		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259994.480	8768342.960
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa Prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
MU-PR-57-I			0+000.00		0+000.00	0+05
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	MU-PR-57-I-MT01		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	260145.000	8768480.000
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-59-I			0+000.00		0+000.00	0+099
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:			
		DI-PR-59-I-BT01	
TIPO INTERFERENCIA:		POSTE	
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	260388.220	8768767.070
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
Se comunica a la empresa prestadora de servicio para su liberación ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-61A-D			0+000.00		0+000.00	0+220
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-61A-D-BT01		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	260388.220	8768767.070
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-61A-D			0+000.00		0+000.00	0+223
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-61A-D-AT01		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	260404.000	8768762.000
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-61Bis-D			0+000.00		0+000.00	0+115
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-61BIS-D-BT01		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	260189.690	8768593.860
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-52BIS-2-D			0+000.00		0+000.00	0+070
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-52BIS-2-D-MT01		
TIPO INTERFERENCIA:	CANAL DE RIEGO		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259040.710	8767828.700
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-52BIS-2-D			0+000.00		0+000.00	0+140
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-52BIS-2-D-MT02		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259110.200	8767822.510
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-52BIS-2-D			0+000.00		0+000.00	0+219
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-52BIS-2-D-MT03		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259189.730	8767815.420
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com


NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	


PROYECTO:	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Cañete y Río Huaura (Paquete 5)

FICHA TÉCNICA DE INTERFERENCIAS

DIQUE ASOCIADO			PROGRESIVA INICIO		PROGRESIVA FIN	PK INTER
DI-PR-52BIS-2-D			0+000.00		0+000.00	0+300
DISTRITO:	**SAYAN**	**Provincia:**	Huaura	**Departamento:**	Lima	

CODIGO INTERFERENCIA:	DI-PR-52BIS-2-D-MT04		
TIPO INTERFERENCIA:	POSTE		
COORDENADAS	**INICIO:**	0.000	0.000
	EJE:	259269.950	8767808.280
VTM-WAS8418T	**FIN:**	0.000	0.000

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIA	INTERFERENCIA
poste electrico pertenenciente a la empresa prestadora de servicio ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A	

REPORTE FOTOGRÁFICO (ACTUAL)	
	

DATOS IDENTIFICACIÓN TITULAR	
NOMBRE CONTACTO:	JUAN SUAREZ LOZANO
EMPRESA:	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A
DNI:	RUC:20269985900
DOMICILIO FISCAL:	Paseo del Bosque Nº500 Urb Chacarilla del Estanque-San Borja-Lima
TELEFONO:	984070244
CORREO ELECTRÓNICO:	juan.suarezlo@enel.com

NOTIFICADO POR: OHL		**RECEPTOR DE LA NOTIFICACIÓN:**	
FIRMA		**FIRMA**	
FECHA:		**FECHA:**	
CARGO:		**CARGO:**	

CARTAS ENVIADAS ACTORES SOCIALES

En este anexo, se incluye las Cartas enviadas a los distintos Actores Sociales previas a la Socializacion

OHLA
Perú

CO-PE-1PE324-GP-TC-000731-OT
Lima, 25 de mayo de 2023

Respuesta: SI [ ] NO [X]

Julio César Carlos Calderón
Presidente
Comunidad Campesina de Sayán
Distrito de Sayán, Huaura
Presente. -

Asunto: Socialización de la intervención del Paquete 04 en el distrito de Sayán.

Referencia: Proyecto de "Defensas Ribereñas del Río Cañete CUI: 2498739, CUI: 2498426 y del Río Huaura CUI: 2499886"

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirme a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y manifestarles, como ya es de vuestro conocimiento, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante, ARCC) viene implementando la ejecución del Proyecto denominado "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RIO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI: 2499886.

Dicho proyecto se ejecuta en el marco normativo para la Reconstrucción con Cambios, Ley N.° 30556, y el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios; para lo cual la ARCC ha contratado a nuestra representada la empresa Obrascón Huarte Lain S.A. - Sucursal del Perú (en adelante OHLA), quien realizará el diseño y la construcción de la infraestructura de protección indicada en el citado proyecto de inversión, así como las gestiones que se requieran para dicho fin. Cabe indicar que, conforme a lo establecido en el artículo 1° del TUO de la Ley N° 30556, el proyecto de construcción de defensas ribereñas cuenta con la declaración de **prioritario, de interés nacional y necesidad pública.**

En ese sentido, le solicitamos una reunión junto a los representantes de vuestra organización, con el fin de informar la intervención del Paquete 04 que corresponde al distrito de Sayán. En tal sentido, le solicitamos la reunión para el día:

Miércoles 31 de mayo del 2023 a las 3:30 p.m.

COMUNIDAD CAMPESINA DE SAYAN
Julio Cesar Carlos Calderón
PRESIDENTE
Recibido conforme

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 – Miraflores, 15074 – Lima
Teléfono +51 1 625 7200, www.ohla-group.com

OHLA
Perú

En caso considere alguna coordinación, por favor pueda comunicarse con la Lic. Milagros Ñique Quispe, al número 980 542 196

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

André Meira de V. Guimarães
Gerente de Proyecto

OHLA
Perú

CO-PE-1PE324-GP-TC-000527-OT
Lima, 11 de mayo de 2023

Respuesta: SI [ ] NO [X]

Brigadier Gutiérrez Campos
Destacamento de Protección de Carreteras
Policía Nacional del Perú - Sayán
Distrito de Sayán, Huaura
Presente. -

Asunto: Socialización de la intervención del Paquete 04 en el distrito de Sayán.

Referencia: Proyecto de "Defensas Ribereñas del Río Cañete CUI: 2498739, CUI: 2498426 y del Río Huaura CUI: 2499886"

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirme a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y manifestarles, como ya es de vuestro conocimiento, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante, ARCC) viene implementando la ejecución del Proyecto denominado "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RIO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI: 2499886.

Dicho proyecto se ejecuta en el marco normativo para la Reconstrucción con Cambios, Ley N.º 30556, y el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios; para lo cual la ARCC ha contratado a nuestra representada la empresa Obrascón Huarte Lain S.A. - Sucursal del Perú (en adelante OHLA), quien realizará el diseño y la construcción de la infraestructura de protección indicada en el citado proyecto de inversión, así como las gestiones que se requieran para dicho fin. Cabe indicar que, conforme a lo establecido en el artículo 1° del TUO de la Ley N° 30556, el proyecto de construcción de defensas ribereñas cuenta con la declaración de **prioritario, de interés nacional y necesidad pública.**

En ese sentido, le solicitamos una reunión junto a los representantes de vuestra organización, con el fin de informar la intervención del Paquete 04 que corresponde al distrito de Sayán. En tal sentido, le solicitamos la reunión para el día:

Jueves 11 de mayo del 2023 a las 3:00 p.m.

POLICIA NACIONAL DEL PERU
Destacamento de Protección de Carreteras
SAYAN

RECIBIDO
15:38
11 MAY 2023
SI PNP SÁNCHEZ C.
SI PNP
DESPACHO SAYAN

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 – Miraflores, 15074 – Lima
Teléfono +51 1 625 7200, www.ohla-group.com

OHLA
Perú

En caso considere alguna coordinación, por favor pueda comunicarse con el Lic. Josué Gonzales Solorzano, especialista social de OHLA al número 990 101 201.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

André Meira de V. Guimarães
Gerente de Proyecto

POLICIA NACIONAL DEL PERU
Destacamento de protección de Carreteras
SAYAN

S1 PNP SÁNCHEZ G.
15:38
11 MAY 2023

OHLA
Perú

CO-PE-1PE324-GP-TC-000526-OT
Lima, 11 de mayo de 2023

Respuesta: SI [ ] NO [X]

Lic. José Samuel Mejía Macalupu
Centro de Salud de Sayán
Distrito de Sayán, Huaura
Presente. -

Asunto: Socialización de la intervención del Paquete 04 en el distrito de Sayán.

Referencia: Proyecto de "Defensas Ribereñas del Río Cañete CUI: 2498739, CUI: 2498426 y del Río Huaura CUI: 2499886"

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirme a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y manifestarles, como ya es de vuestro conocimiento, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante, ARCC) viene implementando la ejecución del Proyecto denominado "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RIO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI: 2499886.

Dicho proyecto se ejecuta en el marco normativo para la Reconstrucción con Cambios, Ley N.º 30556, y el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios; para lo cual la ARCC ha contratado a nuestra representada la empresa Obrascón Huarte Lain S.A. - Sucursal del Perú (en adelante OHLA), quien realizará el diseño y la construcción de la infraestructura de protección indicada en el citado proyecto de inversión, así como las gestiones que se requieran para dicho fin. Cabe indicar que, conforme a lo establecido en el artículo 1° del TUO de la Ley N° 30556, el proyecto de construcción de defensas ribereñas cuenta con la declaración de **prioritario, de interés nacional y necesidad pública.**

En ese sentido, le solicitamos una reunión junto a los representantes de vuestra organización, con el fin de informar la intervención del Paquete 04 que corresponde al distrito de Sayán. En tal sentido, le solicitamos la reunión para el día:

Lunes 08 de mayo del 2023 a las 6:30 p.m.

EN MAYER SUSANIBAR PACHECO
MEDICO CIRUJANO
C.M.P. 32437
Recibido.

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 – Miraflores, 15074 – Lima
Teléfono +51 1 625 7200, www.ohla-group.com

OHLA
Perú

En caso considere alguna coordinación, por favor pueda comunicarse con el Lic. Josué Gonzales Solorzano, especialista social de OHLA al número 990 101 201.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,



André Meira de V. Guimarães
Gerente de Proyecto

OHLA
Perú

Miguel Guerra Dorador 6 veces

CO-PE-1PE324-GP-TC-000730-OT
Lima, 25 de mayo de 2023

Respuesta: **SI** [ ] **NO** [X]

Miguel Ángel Guerra Dorador
Presidente
Comunidad Campesina Quintay
Distrito de Sayán, Huaura
Presente. -

Asunto: Socialización de la intervención del Paquete 04 en el distrito de Sayán.

Referencia: Proyecto de "Defensas Ribereñas del Río Cañete CUI: 2498739, CUI: 2498426 y del Río Huaura CUI: 2499886"

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirme a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y manifestarles, como ya es de vuestro conocimiento, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante, ARCC) viene implementando la ejecución del Proyecto denominado "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RIO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI: 2499886.

Dicho proyecto se ejecuta en el marco normativo para la Reconstrucción con Cambios, Ley N.° 30556, y el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios; para lo cual la ARCC ha contratado a nuestra representada la empresa Obrascón Huarte Lain S.A. - Sucursal del Perú (en adelante OHLA), quien realizará el diseño y la construcción de la infraestructura de protección indicada en el citado proyecto de inversión, así como las gestiones que se requieran para dicho fin. Cabe indicar que, conforme a lo establecido en el artículo 1° del TUO de la Ley N° 30556, el proyecto de construcción de defensas ribereñas cuenta con la declaración de **prioritario, de interés nacional y necesidad pública.**

En ese sentido, le solicitamos una reunión junto a los representantes de vuestra organización, con el fin de informar la intervención del Paquete 04 que corresponde al distrito de Sayán. En tal sentido, le solicitamos la reunión para el día:

Viernes 02 de junio del 2023 a las 5:00 p.m.

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 – Miraflores, 15074 – Lima
Teléfono +51 1 625 7200, www.ohla-group.com

OHLA
Perú

En caso considere alguna coordinación, por favor pueda comunicarse con la Lic. Milagros Ñique Quispe, al número 980 542 196

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

André Meira de V. Guimarães
Gerente de Proyecto

OHLA
Perú

CO-PE-1PE324-GP-TC-000602-OT
Lima, 16 de mayo de 2023

Respuesta: SI [ ] NO [X]

Amanda Fortunata Justiniano
Presidente
Asociación de Comerciante "Virgen de Fátima"
Distrito de Sayán, Huaura
Presente. -

Asunto: Socialización de la intervención del Paquete 04 en el distrito de Sayán.

Referencia: Proyecto de "Defensas Ribereñas del Río Cañete CUI: 2498739, CUI: 2498426 y del Río Huaura CUI: 2499886"

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirme a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y manifestarles, como ya es de vuestro conocimiento, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante, ARCC) viene implementando la ejecución del Proyecto denominado "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RIO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI: 2499886.

Dicho proyecto se ejecuta en el marco normativo para la Reconstrucción con Cambios, Ley N.º 30556, y el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios; para lo cual la ARCC ha contratado a nuestra representada la empresa Obrascón Huarte Lain S.A. - Sucursal del Perú (en adelante OHLA), quien realizará el diseño y la construcción de la infraestructura de protección indicada en el citado proyecto de inversión, así como las gestiones que se requieran para dicho fin. Cabe indicar que, conforme a lo establecido en el artículo 1° del TUO de la Ley N° 30556, el proyecto de construcción de defensas ribereñas cuenta con la declaración de **prioritario, de interés nacional y necesidad pública.**

En ese sentido, le solicitamos una reunión junto a los representantes de vuestra organización, con el fin de informar la intervención del Paquete 04 que corresponde al distrito de Sayán. En tal sentido, le solicitamos la reunión para el día:

Jueves 18 de mayo del 2023 a las 4:00 p.m.

AMANDA FORTUNATA JUSTINIANO

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 – Miraflores, 15074 – Lima
Teléfono +51 1 625 7200, www.ohla-group.com

OHLA
Perú

En caso considere alguna coordinación, por favor pueda comunicarse con la Lic. Milagros Ñique Quispe, al número 980 542 196

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,



André Meira de V. Guimarães
Gerente de Proyecto

OHLA
Perú

CO-PE-1PE324-GP-TC-000603-OT
Lima, 16 de mayo de 2023

Respuesta: SI [ ] NO [X]

COMISIÓN DE REGANTES SAYAN
RECIBIDO
16 MAYO 2023
HORA: 4:30pm
FIRMA:

Mercedes Cóndor Mendoza
Presidente
Comisión de Regantes de Sayán
Distrito de Sayán, Huaura
Presente. -

Asunto: Socialización de la intervención del Paquete 04 en el distrito de Sayán.

Referencia: Proyecto de "Defensas Ribereñas del Río Cañete CUI: 2498739, CUI: 2498426 y del Río Huaura CUI: 2499886"

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirme a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y manifestarles, como ya es de vuestro conocimiento, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante, ARCC) viene implementando la ejecución del Proyecto denominado "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RIO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI: 2499886.

Dicho proyecto se ejecuta en el marco normativo para la Reconstrucción con Cambios, Ley N.º 30556, y el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios; para lo cual la ARCC ha contratado a nuestra representada la empresa Obrascón Huarte Lain S.A. - Sucursal del Perú (en adelante OHLA), quien realizará el diseño y la construcción de la infraestructura de protección indicada en el citado proyecto de inversión, así como las gestiones que se requieran para dicho fin. Cabe indicar que, conforme a lo establecido en el artículo 1° del TUO de la Ley N° 30556, el proyecto de construcción de defensas ribereñas cuenta con la declaración de **prioritario, de interés nacional y necesidad pública.**

En ese sentido, le solicitamos una reunión junto a los representantes de vuestra organización, con el fin de informar la intervención del Paquete 04 que corresponde al distrito de Sayán. En tal sentido, le solicitamos la reunión para el día:

Miércoles 17 de mayo del 2023 a las 9:30 p.m.

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 – Miraflores, 15074 – Lima
Teléfono +51 1 625 7200, www.ohla-group.com

OHLA
Perú

En caso considere alguna coordinación, por favor pueda comunicarse con la Lic. Milagros Ñique Quispe, al número 980 542 196

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,



André Meira de V. Guimarães
Gerente de Proyecto

OHLA
Perú

CO-PE-1PE324-GP-TC-000754-OT
Lima, 07 de junio de 2023

Respuesta: **SI** [ ] **NO** [X]

DAVITA [illegible] G.
40687166

Dávita Barrios Guillén
Presidenta
Asociación de Vivienda Casa Blanca
Distrito de Sayán, Huaura
Presente. -

Asunto: Socialización de la intervención del Paquete 04 en el distrito de Sayán.

Referencia: Proyecto de "Defensas Ribereñas del Río Cañete CUI: 2498739, CUI: 2498426 y del Río Huaura CUI: 2499886"

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirme a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y manifestarles, como ya es de vuestro conocimiento, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante, ARCC) viene implementando la ejecución del Proyecto denominado "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RIO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI: 2499886.

Dicho proyecto se ejecuta en el marco normativo para la Reconstrucción con Cambios, Ley N.º 30556, y el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios; para lo cual la ARCC ha contratado a nuestra representada la empresa Obrascón Huarte Lain S.A. - Sucursal del Perú (en adelante OHLA), quien realizará el diseño y la construcción de la infraestructura de protección indicada en el citado proyecto de inversión, así como las gestiones que se requieran para dicho fin. Cabe indicar que, conforme a lo establecido en el artículo 1° del TUO de la Ley N° 30556, el proyecto de construcción de defensas ribereñas cuenta con la declaración de **prioritario, de interés nacional y necesidad pública.**

En ese sentido, le solicitamos una reunión junto a los representantes de vuestra organización y vecinos, con el fin de informar la intervención del Paquete 04 que corresponde al distrito de Sayán. En tal sentido, le solicitamos la reunión para el día:

Domingo 11 de junio del 2023 a las 4:00 p.m.

OHLA
Perú

En caso considere alguna coordinación, por favor pueda comunicarse con la Lic. Milagros Ñique Quispe, al número 980 542 196

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,



André Meira de V. Guimarães
Gerente de Proyecto

RAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN

En este anexo, se incluye los ras de Socialización con la Municipalidad Distrital de Sayán , donde se informo a detalle respecto al Proyecto de defensas ribereñas Paquete 4, esto incluye descripción de las intervenciones en ambos margenes del río, reubicación y demolición del puente existente, Paisajismo en Alameda Sayan.

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	M.D. SAYAN
Fecha:	11/01/23	Hora:	10:30 AM				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla Informativa:		Reunión Informativa:	X	Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Rousse A. Flores Hidalgo	RRCC	44724223	
2	Jimenez Saavedra Edgar	IMOT - DISTRITO	47674834	
3	David Ramos Esquivel	Sup. Ambiental	40750434	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	JESUS ALEJANDRO TORRES SAAVEDRA	ALCALDE	10626131	991725954	
2	MAXIMO SAULO CACHAY BARRETO	G.M.	09893205	987145974	
3	ING. MIRIAM MULLISACA H.	GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	15438843	987551155	
4	OSCAR LINDO OREGON	G. SSPP.	09827296	966488762	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DEFENSAS RIBEREÑAS (ALCANCE, DISEÑO, PROCESO CONSTRUCTIVO, LIBERACIÓN ANTICIPADA, BENEFICIOS SOCIALES, CONSIDERACIONES TÉCNICAS, IGAPRO) A REPRESENTANTES ALCALDE MUNICIPAL Y REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAN - PAQUETE 4.
- SOLICITUD DE PERMISO PARA USO DE ACCESO HACIA CANTERA MANI/ROCHORÍN Y MEJORA DE PONTON.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- • MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN REFERENTE AL PAQUETE 4 | PUENTE, CANTERA, MALECÓN, ETC.).
2.- • LA M.D DE SAYAN PROPORCIONARÁ - DOCUMENTACIÓN DE CANOTAJE, SANEAMIENTO FÍSICO,
3.- CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS.
4.- • OHLA GESTIONARÁ REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA M.D. SAYAN Y TYPSA PARA ABORDAR TEMAS TÉCNICOS PAISAJÍSTICOS

OBSERVACIONES:

impulsado por CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	RIO HUAURA	**Distrito:**	SAYAN	**Localidad:**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAYAN
Fecha:	27-02-2023	**Hora:**	10:00 am				

Asunto/Tipo Reunión:									
	Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X	REUNION INFORMATIVA - SAYAN			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROGRAMA DE COMUNICACION Y CONSULTA
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	CATHERINE GUSHIKEN UEHARA	ARQUITECTA PAISAJISTA	44360568	
2	CARLOS SOLORZANO VALLEJO	COORDINADOR DISEÑO	28304766	
3	Alberto Bravo Blanco	Jefe de diseño	CE 002525573	
4	BEATRIZ LUCAS ÁLVAREZ	JEFE DE DISEÑO	C.E.000869671	
5	DANA H. TALCOTT SOBERÓN	Coord. Diseño	44733390	
6	[illegible] KRÜGER MORIEGA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	40928535	

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Cesar Justiniano Ramon	Fiscal Ad.N Ciudad de Dios	73739159		
2	Juan Roncal Leon	presidente - comité de	09900722	947414200	
3	Bacilio Muñoz Pumarrumi	Especialista (Fiscalización (MDS)	41288162	915006332	
4	Ramos Jaimes Wilfredo	Fiscalizador (MDS)	15730631	918578333	
5	CARLOS MEZA SALINAS	PRES. ASOC. ESCANINOS MISTICA	09108053	992656255	
6	OSWER FLORES CHÁVEZ	Gerente Asesoría Jurídica	41918258	990234735	
7	HECTOR M. CARBAJAL CRUZ	GERENTE SEC. GENERAL	15446605	902524355	
8	Ludwin Samuel Fonseca	Fiscalización MDS	40587222	910098793	
9	[illegible] ROJAS Solis	ADMINISTRADOR	15686458	993714604	
10	LAURA SALLY TOLEDO HIJAR	SUB GERENCIA OBRAS PRIVADAS, H.UY CATASTRO	42019120	964200639	
11	Alvaro Suarez Carbajal	Sub. Gerente D.C.	15659946	956243125	
12	Fernando Muñoz	Sistemas	41918389	979383252	

PUNTOS TRATADOS:

REUNION INFORMATIVA DEL PROYECTO DE DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO HUAURA DEL PAQUETE 4, TRATANDO LOS SIGUIENTES TEMAS: ALCANCES GENERALES DEL PROYECTO, BENEFICIOS DEL PROYECTO, PAQUETES DE TRABAJO, CONSTRUCCION DE DIQUES, DISEÑO E INGENIERIA, PROPUESTAS PAISAJISTICAS, INFORMACION PREDIAL, FAJA MARGINAL IGAFRO Y PERMISOLOGIA

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

LOS 22 REPRESENTANTES QUEDARON CONFORMES CON LA SOCIALIZACION Y SE ABSOLVIERON CADA PREGUNTA REALIZADA.

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	RIO HUAURA	**Distrito:**	SAYAN	**Localidad:**	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN
Fecha:	27 - 02 - 2023	**Hora:**	10:00 AM				

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X	REUNION INFORMATIVA DE PAQUETE 4				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.- PROGRAMA DE COMUNICACION Y CONSULTA.
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	SABINA CONDORI VILLALBA	ESP. PREDIAL	70035283	
2	JIMENEZ SANTOYA EDGAR	ING. OT-DISEÑO	47674834	
3	Jorge Poso G.	Social	45585348	
4	Kathiuska Paucar Celi	Predial	71080277	
5	MILAGROS NIQUE QUISPE	SOCIAL	47185072	
6	[illegible]	[illegible]	42156297	

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Carmen Alva Yarin	Frente Lucha con la Pobreza Paz coordinadora	15645054	966424642	
2	Cerapio Clarus Luciano	poblador	-	-	
3	Yanire Isabel Quintero	Psicologo MUNI	44794050	991867814	
4	SEGUNDO MALDONADO CATERINE	TURISMO MUNI	46538368	957344397	
5	JOSÉ FORTUNATO VARELA LEZAMA	S.G.S.C. MDSAYAN	18079878	932126369	
6	Luis Reyes Ceruso	SGTE OPNI	32774092	944741702	
7	JESUS TORRES SARA	ALCALDE	10626131	991725954	
8	MÁXIMO CARMIN BARRETO	GERENTE MUNICIPAL	09893207	987145974	
9	[illegible] MULLISACA HUAMANI	GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - MDS	15438843	987551155	
10	LUDWIN SAMANEZ FERRERO	FISCALIZACION	40587222	910098772	
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	RIO HUAURA	**Distrito:**	SAYAN	**Localidad:**	MUNICIPALIDAD DE SAYAN
Fecha:	27-02-2023	**Hora:**	10:00 am				

Asunto/Tipo Reunión:	Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X	REUNION INFORMATIVA				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROGRAMA DE COMUNICACION Y CONSULTA
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Majorga Gonzales William	G. Construccion	41431491	
2				
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

RAS DE SOCIALIZACION ACTORES SOCIALES

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS CIUDAD DE DIOS
Fecha:	08/06/2023	Hora:	06:00 PM				

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		y	SOCIALIZACION DEL PAQUETE 4			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	RONALD A. FLORES HIDALGO	RRCC	44724227	
2	MILAGROS DIENTE QUISPE	RRCC		
3	RENATO MUÑOZ MUGARTEGUI	COMUNICADOR	47514151	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Esteban Reluentes Tejada		15691862	976089644	
2	Luz Consuelo Durand B	Vocal	15642794	989913333	
3	Carla Rosales Torres	Tesorera	44371994	982920859	
4	Sandra Samanez Huaman	Socia	74437544	972572239	
5	JHOYSSY CARLOS DURAND	SOCIA	45877127	982866210	
6	Luz Carlos Durand	Vocal	74442102	937348122	
7	Cesar Justiniano Roman	Fiscal	73739159	992056226	
8	ALBERTO ZAMBRANO CHAVEZ	SOCIO	15595909	941041155	
9	JENIFER RODRIGUEZ RAMIREZ	SOCIA	73743255	991476636	
10	JONATHAN CARLOS DURAND	SOCIO	47056909	982398875	
11	CARMEN DE LA CRUZ M.	SOCIO	47740575	956691305	
12	[illegible]	VECINO			

PUNTOS TRATADOS:

- REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON REPRESENTANTES, SOCIOS Y VECINOS DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS CIUDAD DE DIOS CON MOTIVO DE INFORMAR SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 4, RESPECTO A LOS MUROS DE CONTENCIÓN, PUENTE SAYAN Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO EN GENERAL.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- • MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

—

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	
Fecha:	08/06/23	Hora:	06:00 PM				

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X	SOCIALIZACIÓN OBL PAQUETE 4				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Rosario A. Flores Hidalgo	RRCC	44424223	
2	MILAGROS ÑIQUEN QUISPE	RRCC		
3	RENATO MUÑOZ MUGUERZA	COMUNICADOR	47514151	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Jorge Gustavo Valladares Candela	SOCIO	45796773	900544745	
2	Victor Villanueva E.	Socio	40903005	941653957	
3	Ana Villanueva B.	Socio	73734155	954158746	
4	Ines Asto Gutierrez	SOCIO	73421297		
5	Dayana Carlos Vite	Socio	74437352		
6	Pablo Gomez Rosales	Socio	71790503		
7	DAYANA Rodriguez	SOCIA	73743254	979353314	
8	Rodrigues Ramirez Roy Robert	Socio	73743253	991476636	
9	Luis Sorefila cruzado campos	SOCIA	48017451	994938697	
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON REPRESENTANTES, SOCIOS Y VECINOS DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS CIUDAD DE DIOS CON MOTIVO DE INFORMAR SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 4, RESPECTO A LOS MUROS DE CONTENCIÓN, PUENTE SAYAN Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO EN GENERAL.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- • MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Río Huaura	Distrito:	Sayán.	Localidad:	SAYÁN.
Fecha:	08/05/23	Hora:	6.38pm				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	REUNIÓN INFORMATIVA PAQUETE 04.				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
2.- PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO.
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MICAELA ROSA R. DIAZ QUEA	SOCIAL	47185072	
2	KEMIKO CRUZ MIYASATO	SOCIAL	70229239	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Nissi Mercedes Rojas	NUTRICIONISTA	41992593	989021314	
2	MANUEL ALBUJAR CORNEJO	ODONTOLOGO	15600816	997860208	
3	JORGE MEDINA UTO	Inspectorio	15726445	975839106	
4	JOSE SAMUEL MEDIA MACHUCA	MEDICO CIRUJANO	46877536	952373030	
5	Dante Jaime Luos	Admisión	15617188	944194732	
6	Maldonado Carreno Mirian	Tec. Enfer.	15765460	987446811	
7	Alida Chuquiyauri C.	tec enf.	15674879	918052485	
8	Monica Villacorta Samaniego	Tec Enfermeria	42949105	926687789	
9	Valentino Alvarez Edith	Tec. Enfermera	41321603	929927474	
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE DESARROLLÓ LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, SU NATURALEZA, BENEFICIOS, DISEÑO E INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 04, EN LA ZONA DE SAYÁN. LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON EL CENTRO DE SALUD SE REALIZÓ ADECUADAMENTE CON DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR COORDINACIONES, DE SER EL CASO.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Huaura	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	SAYÁN GARITA PND
Fecha:	11/05/23	Hora:	3:37pm.				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	REUNIÓN SOCIALIZACIÓN - PAQUETE 04.				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA.
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS ÑIQUE Q.	SOCIAL	47185072	
2				
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	SÁNCHEZ CABRERA Aaiton	ILASE BASE DESPACHO	44173300	993562076	
2	GUTIÉRREZ CAMPOS W.	JEFE DESPACHO SAYAN	25563670	991687444	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE SOCIALIZÓ EL PROYECTO CONSIDERANDO SU NATURALEZA, METODOLOGÍA, ALCANCE, BENEFICIOS E INTERVENCIÓN Y DISEÑO DEL PAQUETE 04. EN SAYÁN. LOS OYENTES SE MOSTRARON A FAVOR DEL PROYECTO.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR COORDINACIONES
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	COMISION USUARIOS SUB-SECTOR HIDRAU. SAYAN
Fecha:	17/05/23	Hora:					

Asunto/Tipo Reunión:									
	Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X	SOCIALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN PAQUETE 4.			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	BRUNO A. TUROS HIDALGO	RRCC	44724223	
2	MILAGROS R. VILCHE Q.	SOCIAL	47185072	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	OSWALDO VARGAS R.	DIRECTIVO	15698755	986023633	
2	[illegible]	" "	15697062	976029647	
3	JUAN CARLOS FIGUEROA	AUX. ADMINISTRATIVO	40587223	986023632	
4	Ronald Mendoza Yauri	Presidente C.R.S	15698727	986324062	
5	Cecilia Tezen Caceres	Secretaria	40447458	959340212	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- SOCIALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 4 EN LA ZONA DE SAYAN RESPECTO A LAS INTERVENCIONES EN EL PUENTE SAYAN, ALAMEDA SAYAN Y LA CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y MUROS DE CONTENCIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE REGANTES DEL SUB-SECTOR HIDRAULICO SAYAN. LOS PARTICULARES EXPUSIERON SUS DUDAS Y OPINIONES.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- • SEGUIR COORDINANDO REUNIONES INFORMATIVAS
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	SAYÁN-ASOC. DE COMERCIANTES "VIRGEN DE FÁTIMA"
Fecha:	18/05/23	Hora:	4:15 p.m.				

Asunto/Tipo Reunión:											
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales			
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PAQUETE 04					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS R. TUESTA Q.	SOCIAL	47185072	
2	Karla E. Fener Posadas	Predial	45028174	
3	EDGAR JIMENEZ SAAVEDRA	Ing. 01 - DISEÑO	47674834	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Angelica Nely Granados Sinchan	comerciante	48025 92	970246426	
2	Marisol Principe Solorzano	comerciante	15734111	947766255	
3	Anamaria Ramos de Claros	comerciante	15698880	—	
4	Liliana Martines Grimaldo	Comerciante	15733959	953039572	
5	Amanda Afortunata Justiniano Roman	Presidenta de Comerciantes	42124373	-	
6	Maibe Dueñas Quiros	comerciante	40728788	963346944	
7	Crisogono Leon Liberato	Comerciante	15685206	953842827	
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE SOCALIZÓ LA INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 04 EN SAYÁN RESPECTO A LOS MUROS DE CONTENCIÓN, DIQUES ALAMEDA SAYÁN, PUENTE SAYÁN. Y AVANCES DE OBRA EN GENERAL.
LOS COMERCIANTES MOSTRARON SUS OPINIONES Y CONSULTAS. TODAS LAS CONSULTAS FUERON ATENDIDAS. SE REGISTRARON SUS OPINIONES EN LOS CUESTIONARIOS DISTRIBUIDOS AL FINAL DE LA REUNIÓN.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR ACTIVIDADES INFORMATIVAS.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

2/2

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	SAYÁN - ASOC.
Fecha:	18/05/23	Hora:	4:15pm.	COMERCIANTE "VIRGEN DE FÁTIMA" - PUENTE SAYÁN			

Asunto/Tipo Reunión:											
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN PQ 4	

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS R. ÑIQUE CLAUDE	SOCIAL	47185072	
2	Karla E. Ferrer Rosales	Predial	45028174	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Semy Ramirez Leandro	Comercio - Fruta	43223403	979363314	
2	Haydee Llamocca Huamani	Comerciante	43261742	987428908	
3	Rosario Villanueva Ramos	Comerciante	42626619	915961859	
4	Karin Rodrigues Trinidad	comerciante	42618308	974961292	
5	Cris Geraldine Damian Cardenas	comerciante	74688375	944549189	
6	Buena Vilma Julca Lopez	comerciante	15698709	915819852	
7	Yulisa Gutierre Carlos	Comerciante	42400637	962729178	
8	Nadia Dolores Gimenes	Comerciante	41002647	997213624	
9	Luz Marsol Pacheco Granados	comerciante	43151058	941459963	
10	Ingrid Carranza Rodrigues	Comerciante	41796775	942196091	
11	Hugo Granados Martinez	Comerciante	43653102	920209369	
12	Geidy Granados Poincipe	Comerciante	45464188	930020957	

PUNTOS TRATADOS:

SE SOCIALIZÓ LA INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 04 EN SAYÁN RESPECTO A LOS MUROS DE CONTENCIÓN DIQUES, ALAMEDA SAYÁN, PUENTE SAYÁN Y EL PROYECTO EN GENERAL. LOS COMERCIANTES EXPUSIERON SUS OPINIONES Y CONSULTAS. ESTAS ÚLTIMAS FUERON ATENDIDAS; ASÍMISMO REGISTRARON SUS OPINIONES EN LOS CUESTIONARIOS DISTRIBUIDOS AL FINAL DE LA REUNIÓN.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR EVENTOS INFORMATIVOS
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

1/2

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayán	Localidad:	Mani Alto
Fecha:	24-05-23	Hora:	16:00 pm	"Asociación de Vivienda Mani Alto"			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X	Reunión de Socialización PAT 4			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Programa de Comunicación y Consulta
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS NIEVE QUISPE	SOCIAL	47180072	
2	Rosario Oré Cumarema	RRCC - FCISA	20645744	
3	Kobi Ferrer Rosales	Predisl	45078174	
4	Demitrio Laurente E.	social	09902661	
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Teodoro Lugerio García	Poblador			
2	Victoria Herrera de Calero	Poblador	15696478	991432628	
3	Juan Manuel Calero Herrera	Poblador	15734554	991266409	
4	Maria Calero Lizana	Poblador	15700390	929251237	
5	Angelica Toma de Calero	Poblador	15698571	989918628	
6	Aniceto Vásquez Chilca	Poblador	15694405	993859701	
7	Renato Torres Herrera	Poblador	15695559	968919864	
8	George Solari Romero	Poblador	43087614	920109367	
9	Alejandro Gutiérrez Villanueva	Poblador	15695452	982971238	
10	Martina Mendoza Leandro	Poblador	15700549	932050051	
11	Cinthia Chumán Calero	Poblador	41894208	995514485	
12	Rosa Flores Herrera	Presidenta.	15700470	944941242	

PUNTOS TRATADOS:

Se Socializó la intervención del PAT 04 en Sayán, respecto a las medidas de contención, frente Sayán y los alcances del PX en general. Al finalizar la exposición los pobladores expresaron sus consultas y opiniones, las mismas que fueron respondidas.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- Continuar participando de posteriores eventos informativos
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Registro de opiniones en la aplicación de cuestionarios distribuidos al final de la reunión

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayán	Localidad:	Asociación Costa Verde
Fecha:	25/05/23	Hora:	17:45				

Asunto/Tipo Reunión:										
	Charla Informativa:	X	Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	X	Reunión de Socialización PQ 4			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Progmama de Comunicación y Consulta
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Rosario Oré Cunyarema	RRCC_FCISA	20645744	
2	LEIDY V. HUAMAN MEDINA	PREDIAL	72286812	
3	MILAGROS A. NICOLE CALISPE	SOCIAL	47185072	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Lidia Campusano Velásquez	- Pobladora	15698908	982012811	
2	Denise Salvador Chávez	- Pobladora	42903698	972599289	
3	Juan Pelayo Gomez Vargas	- Poblador	15697513	987005112	
4	Reymalda Ramos Luciano	- Pobladora	—	—	
5	Fermin Ramos Inga	Poblador	15694701	966483578	
6	Primo Castillo Vargas	— Poblador	15698093	952301916	
	Paucar Moran Edelvino	— Poblador	48364030	992566769	
8	Milagros Pacheco Ramos	Asistente	46263172	910513771	
9	Antonia Ramos Alfonso	- Pobladora	15700689	983709051	
10	Elias Pachero Huachaca	- Poblador	15734566	960434208	
11	Victor Villanueva Bellón	- Poblador	76544328	978616612	
12	Heidy Granados Principe	- Pobladora	45464188	930020457	

PUNTOS TRATADOS:

Se Socializo la intervencion del paquete 4 de Sayan respecto a los muros de Contencion, Diques, Alameda Sayan y el Proyecto los asistentes mostraron sus opiniones.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR COORDINACIONES Y ESPACIOS INFORMATIVOS.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	AS. DE COMERCIANTES COSTA VERDE
Fecha:	25/05/23	Hora:	17:45				

Asunto/Tipo Reunión:	Charla informativa:	X	Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		AS
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN PQ.4.				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Rosario Oré Camarena	RRCC	20645744	
2	LEIDY V. HUAMAN MEDINA	PREDIAL	72286812	
3	MILAGROS R. ÑIQUE QUISPE	SOCIAL	47185072	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Hugo Fernandez Martinez	Propietario	43653102	80020957	
2	Antonia Valdez Noriega	Pobladora	15685322	966408374	
3	Elias Pacheco Machacuay	Poblador	15734566	960434208	
4	PETER ZELADA HUAMAN	LLANTERO	46938244	967118956	
5	ARMANDO ARCELLANO VILLANUEVA	PROPETARIO	47457152	982666289	
6	VICTOR LUIS VILLANUEVA	PROPITARIO	76544328	978616612	
7	Yolita Calero Valdez	Poblador	48051203	951576513	
8	ELIZABETH NARVASTA D.	PROPIETARIO	41602246	963872399	
9	VILA NARVASTA P.	PROPIETARIO	15733822	993000525	
10	CARMEN DE LA CRUZ M.	Propietaria	47740575	956691305	
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE SOCIALIZÓ LA INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 04 EN SAYÁN, CONSIDERANDO LOS ALCANCES GENERALES, EL DISEÑO, INFORMACIÓN PREDIAL Y PERMISOLOGÍA CON LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES COSTA VERDE. LOS PARTICIPANTES BRINDARON SUS OPINIONES Y CONSULTAS.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR COORDINACIONES Y ESPACIOS INFORMATIVOS.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

1/2

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	SAYÁN	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	COMUNIDAD CAMPESINA SAYÁN (ZONA AHORCADO)
Fecha:	31/05/23	Hora:	3:50 pm.				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN - PAQUETE 04.			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS DIQUE QUISPE	SOCIAL	47185072	
2	EDGAR JIMENEZ SAAVEDRA	DISTRITO	47674834	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	HILARIOS DORIS MORALES TENO	VOCAL	46994085	960158116	
2	ABELIS LUCAS DIAZ MATOS	FISCAL	15697840	993729292	
3	Mansueto Camarra Vasquez	Secretario	25711404	989829796	
4	EDER RAUL NEYRA RUIZ	VICE PRESIDENTE	41496370	913207188	
5	Veronica Auccanqui J	Tesorera	40136276	987371708	
6	PADILLA TORRES JOHN LENOR	VOCAL	71920000	959327335	
7	JONATHAN SIERRA ORTIZ	VOCAL	46994971	973345595	
8	Julio Cesar Carlos Calderon	Presidente	43428777	949120343	
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE REALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN DEL DISEÑO E INTERVENCIÓN PLANTEADA PARA EL PAQUETE 04 EN SAYÁN, CONSIDERANDO LA NATURALEZA, ALCANCES DE PROYECTO, AVANCES DE OBRA, DISEÑO PAQUETE 04. LOS PARTICIPANTES MOSTRARON SUS OPINIONES. Y QUEDANDO CONFORME CON LA INFORMACIÓN BRINDADA.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS CASA BLANCA
Fecha:	11/06/23	Hora:	04:30 PM				

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	x	SOCIALIZACIÓN DE PAQ. 4.				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.-
4.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	RONALD A. FLORES HIDALGO	RR CC	44724223	
2	MILAGROS PILAR QUISPE	RR CC		
3	EDGAR JIMENEZ SANCHEZ	ESP. DISEÑO		
4	LEIDY HUAMAN MEDINA	PREDIAL	72286812	
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	DANITA GUINARA BARRIOS GUILLEN	PRESIDENTE	40687166	922687005	
2	ALIDEL BARBOZA NOLASCO		43108098	986402369	
3	Victoria Ceiza Tapia	TESORERA	15697603	986634634	
4	Fines Barrios Aguirre		44433300	964244229	
5	MARCOS BARRIOS R		15694974	992344281	
6	Florencio Fernandez G		15699035	976363602	
7	Mauren Benito Pocco		08565839		
8	ROSA FLORES LOAYZA		41393553	957184845	
9	CARLOS CASTRO GARCILAZO	FISCAL	15699933	972772093	
10	MATILDE MORALES C.		15734314		
11	NELLY GONZALES VEGA.		15217122	967824098	
12	Guadalupe Flores		40405391	980563892	

PUNTOS TRATADOS:

- REUNIÓN DE SOCIALIZACION CON REPRESENTANTES, SOCIOS Y VECINOS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS CASA BLANCA CON MOTIVO DE INFORMAR SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 4, RESPECTO A LOS MUROS DE CONTENCIÓN, PUENTE SAYAN Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO EN GENERAL.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- • MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

—

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	ASOCIACION DE VIVIENDAS CASA BLANCA
Fecha:	11/06/23	Hora:	04:30 PM				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	x	SOCIALIZACIÓN DE PAQUETE 4			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	RONALD A. FLORES HIDALGO	RR CC	44724223	
2	MILAGROS PILAR QUISPE	RRCC		
3	EDGAR JIMENEZ SANJORA	ESP. DISEÑO		
4	LEIDY HUAMAN MEDINA	PREDIAL	722 86812	
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	ANTONIO ALARCÓN LIVIA	SECRETARIO	15735034	994893856	
2	Teofilo Guillen		15694516	951703464	
3	Miguel A. Zapata S.		40961374		
4	Gloria Villena Falcon		15698074	958872249	
5	ROMERO CHILENO JORGE LUIS		15696937	997712223	
6	Hayde Grado Pardo		15597223	952602641	
7	CIRO SALCEDO CAMPOS		08466766	967-936-036	
8	JUAN M. SEGURA ESPINOZA		40184790	966887728	
9	Linda Palomino Villarreal	VOCAL	15697243		
10	Candelaria Zuniga Rojas		15735119	949985235	
11	Olga Angulo Condor		40090731	900842037	
12	Estacion Huanca Eudocia		43496636		

PUNTOS TRATADOS:

- REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON LOS REPRESENTANTES, SOCIOS Y VECINOS DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS CASA BLANCA CON MOTIVO DE INFORMAR SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 4, RESPECTO A LOS MUROS DE CONTENCIÓN, PUENTE SAYAN Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO EN GENERAL.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- • MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

—

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYAN	Localidad:	ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS CASA BLANCA
Fecha:	11/06/23	Hora:	04:30 PM				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	x	SOCIALIZACION DEL PAQUETE 4			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Nesto Jiménez Castillo			
2	Ronald A. Flores Hidalgo	RACC	44724223	
3	MILAGROS ÑIQUE QUISPE	RRCC		
4	EDGAR JIMENEZ SAAVEDRA	RSP. SIGEÑO		
5	CEIDY HUAMAN MEDINA	PREDIAL	72286812	
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Maria J. Jimenez				
2	Victor Manuel Soria				
3	Maria Teresa Hernandez				
4	Miguel Alcocer				
5	Carmen Durand Cuevas				
6	Luisa Fernandez Esponza				
7	Delia Hidalgo y Davila				
8	AFRA DE LAS VIEUEZ GARCIA				
9	Las Portillas				
10	EUGENIA JAMANCA INOSTROSA				
11	REINA LEON PALMA				
12					

PUNTOS TRATADOS:

- REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON REPRESENTANTES, SOCIOS Y VECINOS DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS CASA BLANCA CON MOTIVO DE INFORMAR SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 4, RESPECTO A LOS MUROS DE CONTENCIÓN, PUENTE SAYAN Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO EN GENERAL.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- • MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

—

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayan	Localidad:	Asociación de Viviendas Casa Blanca
Fecha:	11/06/23	Hora:	04:30 PM				

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:	x	Socialización de Paq. 4				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.-
3.-
4.- Programa de Comunicación y Consulta

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Ronald A. Flores Hidalgo	RLCC	44724223	
2	Milagros Diaz Quispe	RLCC		
3	Edgar Jimenez Saavedra	Esp. Asento		
4	Leidy Huaman Medina	Practica	922 86812	
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Felix V. Esteban Aguero		15898762	932549071	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- Reunión de Socialización con representantes, socios y vecinos de la Asociación de Viviendas Casa Blanca con motivo de informar sobre la intervención del Paquete 4, respecto a los muros de contención, puente Sayan y los alcances del proyecto en general.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- - Mantener constante comunicación.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

—

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayán	Localidad:	Sayán
Fecha:	13-06-23	Hora:	17:30 pm				

Asunto/Tipo Reunión:									
	Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		Socializacion PQT 4			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Programa de Comunicación y Consulta
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Rosario Ore Camarena	RRCC. Fcisa	20645744	
2	Ronald A. Flores H.	RRCC	44324423	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Hermenegilda Cuevas.	Pte. Hermandad.	15699347	934991341	
2	Delia Peña y Diaz		15697695	952301890	
3	Martin López Quicuan		15695173	957726202	
4	Julio L. Julca Lopez	Hermandad Fatima	15696699	993676452	
5	Mariandela Rivera Quilcano	Hermandad Fatima-	15735075	986247501	
6	George Solano Romero		43087614	920109369	
7	GREGORIA MALPARTIDA		15695759.		
8	FRANCISCA VILCA MALPARTIDA		15734430.	964241348	
9	CARMEN LOZAN TORRES		15699490	994823248	
10	Herminia Cautina Andrade		15695575	955194723	
11	Elsa Esquivel Rios		15698298	947302314	
12	CARLOS Mesa Salcic		09108053	992636211	

PUNTOS TRATADOS:

Socialización del paquete 4 del Proyecto, con los miembros de la hermandad de la Virgen de Fátima de Sayán, Se explico sobre el puente Sayán, alameda y otros.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayán	Localidad:	Sayán
Fecha:	13.06.23	Hora:	17:30 pm				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		Socialización Paquete 4			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Programa de Comunicación y Consulta
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Roserito Oré Camarena	RRCC - FCISA	20645744	
2	Rousmy A. Flores H.	RRCC	44424223	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Ruth Estela Nava Marquez		15698800		
2	Marlen Torres E.		15691909		
3	Luis Boscoya Ygnacio	PTE SC CAHARONES	17443818		
4	Karina Galarza		41180831	990741621	
5	Norma Morales		44814099		
6	Jorge Fung Loh.		15694[illegible].		
7	Esperanza Tricio Secondo		15694572		
8	Guillermo Guardia B.		15697118	945491672	
9	Reynaldo Condori Rodriguez		15695397	943575785	
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Socialización del Paquete 4 del Proyecto con los miembros de la hermandad de la Virgen de Fatima de Sayán. Explicandose sobre los componentes de infraestructura.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	URB. SANTA ROSA
Fecha:	1. 06-23	Hora:	4:20 pm.				

Asunto/Tipo Reunión:									
	Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales
	Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN – PAQUETE 04		

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	EDSON NEREUSIO CHANGANA	ASIS. OFICINA TECNICA	47809358	
2	LEIDY VIOLETA HUAMAN MEDINA	PREDIAL	72286812	
3	Rosario Oré Camarena	Social - Fcisa	20645744	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Arturo Briano Q		15699269		
2	Matias Rivera Perez		07472781	—	
3	Stefanes Carlos Alejo		15695589		
4	Adan Carmin Ferrer		15734952		
5	Cecilia Ccuantaya B		15697118	945491672	
6	Ines Natividad Gutierrez		73421297	940662573	
7	Evelyn Sambron Pacheco		47179861.		
8	Javier Piqué Romero		15751995		
9	Zaida Pacheco Leandro		98 [illegible] 88098		
10	Suliana Peñuela Pacheco		40828152	977194179	
11	Carmen Camayo Solis		15700449	966923299	
12	Gloria Obispo Cáceres		07253820	986096170	

PUNTOS TRATADOS:

SE SOCIALIZÓ LA INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 04 EN SAYÁN, EXPLICANDO LA NATURALEZA, ALCANCES DEL PROYECTO, DISEÑO DE DEFENSAS Y ACCIONES CONSTRUCTIVAS, Y LA PERMISOLOGÍA. LOS ASISTENTES EXPRESARON SUS OPINIONES Y POSICIONES HACIA LA INTERVENCIÓN

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR PARTICIPANDO DE EVENTOS INFORMATIVOS.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

1/2

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	SAYAÑ	Localidad:	URB. SANTA ROSA.
Fecha:	01-06-23	Hora:	4:50pm.				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN – PAQUETE 04.			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA.
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	EDSON ALEJANDRO CHANGANA	Asist OFICINA TÉCNICA	47809358	
2	LEIDY VIOLETA HUAMAN MEDINA	PREDIAL	72286812	
3	Rosario Ore Camarena	Social - FCISA	20645744	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Martin Lobo Cuevas	Presidente Anexo Sayan	10515173	957926207	
2	Odalys Huamán Román	Ciudadana	70064711	927279700	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE SOCIALIZÓ LA INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 04 EN SAYAÑ, EXPLICANDO LA NATURALEZA ALCANCES DEL PROYECTO, EL DISEÑO Y PERMISOLOGÍA. LOS ASISTENTES EXPRESARON SUS OPINIONES Y COMENTARIOS EN RELACIÓN AL PROYECTO.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR PARTICIPANDO EN EVENTOS PARTICIPATIVOS. E INFORMATIVOS.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

2/2

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Huaura	Distrito:	Sayán	Localidad:	Fundo Ibis
Fecha:	16.06.2023	Hora:	11:00am.				

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla Informativa:		Reunión Informativa:	X	Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros						

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.-
2.- Programa de Comunicación y Consulta
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Jose Gonzales Sobrino	Esp. Social	41201280	
2	Jorge Pozo B.	Social	45713147	
3	Katherin Paucar	Predial	71080277	
4	Dana Tallero Sobrino	Diseño	44733390	
5	EDGAR JIMENEZ SALAZAR	DISEÑO	47674834	
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	DANTE BARZOLA CHAVEZ	ADMINISTRACIO	15654779	905731110	
2	VICENTE DIEGO ANSELMO	COMITE GESTIÓN	15739582	989854657	
3	Rojas Cervantes Heyner	JEFE DE CAMPO	40126418	984142518	h.heynerrc@hotmail.c
4	VILLANUEVA Gonzales Jesus	FISCALIZACIÓN	45744581	969737683	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Reunión Informativa con representantes de la empresa agricola Andahuasi, sobre las intervenciones del Paquete 04. Se expuso el diseño y los alcances del proyecto, información predial y permisología.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- OHLA, enviará una Carta a la empresa Andahuasi, consultando sobre la situación legal
2.- de la empresa a fin de definir la estrategia de pago por la posesión de los Terrenos dentro del
3.- ámbito del Paquete 04.
4.-

OBSERVACIONES:

- OHLA enviara un proyecto de declaración Jurada por el uso del DME 20 - San miguel

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5			Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito: Huaura	Localidad: Caraquin chico
Fecha:	20-6-23	Hora:	17:30		

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		Socialización PAT y del Proyecto			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Programa de Comunicación y Consulta
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Rosario Oré Camarena	RRCC. Fcisa	20645744	
2	Leidy Violeta Huamán Medina	Predial	72286812	
3	Edson Romeo Arevalo Chongana	DISEÑO	47809358	
4	Milagros R. Ñique Quispe	Social	47185072	
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Yaki Matos Mendoza	Posla Cara	47083986	902649387	
2	Luis Alberto Beltrán Trinidad	Poslador	44652155	925930555	
3	Victoria Principo Tenorio	Posladora	23090585	903174997	
4	Nelsia Justo Velez de Villa	Posladora	45301616	977368259	
5	Lidia Justo Fernandez	Posladora	43501873	968319329	
6	Cesar Beltran Trinidad	Poslador	43682627	998896713	
7	Santa Elena Jaime Inga	Moradora	72570477	925664410	
8	Juan Mendoza Zuñiga	Morador	23225892	—	
9	Destino Romero de la Cruz	Moradora	47119926	997889991	
10	Gladis Mendez Lopez	Pro-Tesorera	45732885		
11	Ela Arce Lavza	Posladora	72143267		
12	Karem Pulido Mejia	Posladora	47703600		

PUNTOS TRATADOS:

Socialización del PAT y del Proyecto a la Asociación de Vivienda Caquin chico con la participación de los representantes de la Junta Directiva y pobladores en general.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- Continuar participando de las reuniones posteriores
2.- referidas al Proyecto
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Participaron de la reunión pobladores de la Asociación Jesus Vargas Alvarado junto a sus representantes.

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Huaura	Localidad:	Carquin chico
Fecha:	20-6-23	Hora:	17:30				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		Socializacion PAT 4 del Proyecto			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Progmama de Comunicación y Consulta
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Rosario Oré Camarena	RR CC	20645744	
2	Zeidy Violeta Huamán Medina	Predial	72286812	
3	Edson Romiro Arevalo Chanduna	DISEÑO	47809358	
4	MILAGROS NIEVE QUISPE	SOCIAL	47185072	
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Marisol Noemi Ayala Calderón	Pobladora	75561405	948237413	
2	Americo Manuel Espinoza	Vicepresidente	42012499	944930098	
3	Tina Perez Palacios	pobladora	15216752	903290756	
4	Fernando Roque Pajas Zelaya (Presidente)		15731794	944976535	
5	Luz Anna Flores Navarro	tesorera	48147117	918980861	
6	Victoria Calderon Noyna	Pobladora	15767891	951625665	
7	Eraclio Espinoza Jaime	Pobladora	80276937	926805	
8	Deisy Fernandez Timba	pobladora	72051277	993025134	
9	Edgar Estrada Villafuerte	Pobladora	47861260	941445820	
10	Romulo Montalvo Jaimes	Poblador	42352979	947654498	
11	alfredo ESPINOZA BRAVO	Poblador	32777354		
12	Roberto Gallardo Valencia	Fiscal A.V.H.B.C.CH.	40204178	924846044	

PUNTOS TRATADOS:

Socialización del PAT 4 del Proyecto a los pobladores de la Asociación de Vivienda "Carquin chico" con la participación de sus representantes de la Junta Directiva

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- Participar de las proximas reuniones organizada por
2.- la empresa OHLS referida a la intervención del proyecto
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Participar de la Reunión los pobladores de la Asociación Juan Ulloa Alvarado, junto a sus representantes.

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Huaura	Localidad:	Carquin chico
Fecha:	20-6-23	Hora:	17:30				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		Socialización PDT 4 del Proyecto			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Programa de Comunicación y Consulta
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Rosario Oré Cavalcanti	RRCC - Fcis1	20643744	
2	Leidy Violeta Huamán Medina	Predial	72286812	
3	Edson Romizo Arevalo Olanegona	DISEÑO	47809358	
4	MILAGROS NIEVE QUISPE	SOCIAL	47185072	
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	EDY NANCY CONDOR BARTOLOME	SECRETARIA	41556305	922695954	
2	Gloria Caldeón Berros P.	asosiada	43974357	937246813	
3	JUAN Alberto Ramirez	Asosiado	80283045	914081164	
4	JORGE Ramiro Caceres	Asociados	15747982	991492531	
5	Max Chambi Perez	Asociado	47341419	933064554	
6	Janet Manzanero Tavies	Asociado	73132424	943855 4012	
7	Rosa Romero Ramirez	Asociada	31635050	960868554	
8	Jorge Luis Cavenna V	Asociado	15731526	929562489	
9	Richard Melgarejo B	Tesorero Carquinchico	09221859	902682163	
10	Anonio Arce Loiza	ASOCIADO	72143266	92821595	
11	CARLOS PULIDO M	ASOCIADO	72123378	940640926	
12	ALVINO RIOS ADRION	ASOCIADO	42107052	929317202	

PUNTOS TRATADOS:

Socialización de la intervención del proyecto respecto al PDT 4 a los pobladores y dirigentes de la Asociación de Vivienda de "Carquin chico"

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- Continuar participando de las reuniones posteriores
2.- que convoque la empresa OHLA para temas
3.- referidos al proyecto.
4.-

OBSERVACIONES:

Participan de la reunión - pobladores de la Asociacion Juan Vilgeo Alvarado junto a sus representantes.

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Huaura	Distrito:	Sayán	Localidad:	C. C. Quintay
Fecha:	21-6-22	Hora:	18:00 pm				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		Socialización PAT 4 - Proyecto			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- Programa de Comunicación y Consulta
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Rosario Oré Cavarena	RRCC	20645744	
2	Jerdy Violeta Huamán Medina	Predial	72286812	
3	EDGAR JUAREZ SAAVEDRA	Ing. Of-DISEÑO	47674834	
4	Jose Gonzales Sobrino	Especialista Social	41201788O	
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Miguel Guerra Dododer	Presidente	15400596	985049815	
2	Celestino Cuentas	Poblador	15696983		
3	Pepe Justo Romero	Fiscal	10290593	932474	
4	Rafael Ypanaqué R.	Secretario	15696132	966363974	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

Socialización del PAT 4 del Proyecto con la Directiva de la Comunidad Campesina de Quintay, se expuso sobre los principales componentes del PAT 4 (Puente Sayán - Vía de evitamiento Conservación) Al finalizar se resolvió dudas y consultas.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- Continuar participando de posteriores eventos participativos e informativos del Proyecto
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Registro de aplicación de encuestas referidas a la exposición del proyecto.

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Río Huaura	Distrito:	SAYAÑ	Localidad:	SAYAÑ - ASOC. DE ADULTOS MAYORES
Fecha:	11/07/23.	Hora:	16:45pm.				

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla informativa:	X	Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PQ4					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA.
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS R. DIQUE QUISPE	Social	A7185072	
2	Katherin Paucar Celis	Predial	71080277	
3	EDSON AREVALO CHANGANA	DISEÑO	47809358	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	DENIS ROMERO U.	-	06946633	979396091	
2	Modesta Vidal Cortijo		0692829		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN E INFORMATIVA RESPECTO AL PAQUETE 04 EN EL DISTRITO DE SAYAÑ CON LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES "EDAD DE ORO" DE SAYAÑ, INFORMANDO SOBRE LAS ACCIONES EN MUROS DE CONTENCIÓN, DIQUES, ALAMEDA PARQUE SAYAÑ Y PUENTE SAYAÑ. LOS PARTICIPANTES SE MOSTRARON A FAVOR DEL PROYECTO Y CONSIDERARON TAMBIÉN SU OPOSICIÓN AL RETIRO DEL PUENTE.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR CON LOS ESPACIOS INFORMATIVOS Y DE DIÁLOGO.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

1/2

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Huaura	Distrito:	SAYAN	Localidad:	SAYAN. "ASOC. DE ADULTOS MAYORES DE SAYAN"
Fecha:	11.JULIO.23	Hora:	16.20		SAYAN		

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:	X	Reunión informativa:		Consulta:	X	Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN PQ 4				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:
1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Milagros R. Nique Quispe	Social	41185072	
2	Florencio Gonzales R.	Socio	15733987	
3	Rosa Oreliana M.	Socio	06869329	
4	Jose Alfaro B	Socio	15696141	
5	FREDDY GUTIERREZ 2	VECINO	156961475	
6	Martin Angel Cuellar	Adulto Mayor.	15695173	

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Victor Quintana Yañez	Socio	15735114	994102378	
2	Carmen Alva Cary	socio	15695054	966424612	
3	Graciela Betancourt Ruiz	Socio	15695666		
4	Luis PEÑA DIAZ	Socio	43451914		
5	Olimpio Olivares		15694460		
6	Modesto Flores		15697588		
7	ISABEL LIMAN y Moreno		15699459		
8	José Mateo Zevallos		15699387		
9	Luciano Nemesio Socavia		21839965		
10	Alejandro Quiñones		15695452	962973238	
11	Guillermo Quedo B.		15697118		
12			15182706		

PUNTOS TRATADOS:

SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN E INFORMATIVA RESPECTO AL PAQUETE 04 EN EL DISTRITO DE SAYÁN CON LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES "SOL DE ORO" DEL DISTRITO DE SAYÁN, INFORMANDO SOBRE LAS ACTUACIONES EN MUROS DE CONTENCIÓN, DIQUES, ALAMEDA SAYÁN Y PUENTE SAYÁN. LOS PARTICIPANTES MOSTRARON SUS OPINIONES A FAVOR DEL PROYECTO Y SU OPOSICIÓN AL RETIRO DEL PUENTE

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR CON LOS ESPACIOS INFORMATIVOS Y DE DIÁLOGO.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

2/2

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Huaura	Distrito:	Sayan	Localidad:	Sayan
Fecha:	11/07/23	Hora:	16:30				EMPRESAS DE MOTOTAXIS.

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	Reunión de Socialización y Sensibilización Paq. 4					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROTOCOLO DE RELACIONES COMUNITARIAS
2.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA.
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS R. OLIVE CQ	47185072	SOCIAL	
2	EDSON AREVALO GUMERCINDO	47809358	DISEÑO	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Jaime Paul Contreras Rodriguez	Gerente Gral. Unidad Minera	43227431	987199591	
2	Williams Gonzales Mendoza		46298624	944067220	
3	JOSE DIONOS CORDERO		44415751	987578130	
4	JOSE L. CORNELIO TORRES	SUB GERENTE TRANSPORTE MDS	15698632	948794823	
5	Dionisio Mendoza Huaman	Gerente de Empresa	15698727	956321062	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

. REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PAQUETE 4 CON REPRESENTANTES DE EMPRESA DE TRANSPORTE DEL DISTRITO SAYAN Y REPRESENTANTES DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE DE LA M.D. DE SAYAN BRINDANDO MAYOR ALCANCE A LA INTERVENCIÓN, BENEFICIOS E IMPORTANCIA DE LAS ACTUACIONES QUE TENDRÁ EL PROYECTO EN EL DISTRITO DE SAYAN.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- . MANTENER CONSTANTE DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN RESPECTO AL AVANCE DEL PROYECTO.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

—

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Huaura	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	PARROQUIA SAN JERÓNIMO DE SAYÁN
Fecha:	24/07/23	Hora:	5:25pm.				

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Miguel Nieve C.	Social	47185072	
2				
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Carmen Salvador P	Apoyo a la parro	15694538	915234102	
2	Humberto Morales V.	Párroco	40246760	985282776	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PAQUETE 04. EN EL DISTRITO DE SAYÁN CON LOS REPRESENTANTES DE LA PARROQUIA SAN JERÓNIMO DE SAYÁN.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Rio Huaura	**Distrito:**	SAYÁXI	**Localidad:**	SAYÁN, AS. CIVIL LUCHEMOS POR SAYÁN.
Fecha:	02/08/23	**Hora:**	5:45pm				

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla Informativa:		**Reunión Informativa:**		**Consulta:**		**Asamblea:**		**Uso de áreas temporales**		
	Visitas domiciliarias		**Liberaciones prediales**		**Otros**	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN PQ4					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA.
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS P. NIQUEL.	SOCIAL	47185072	
2	EDSON AREVALO CH.	DISEÑO	47809358	
3	LEIDY VIOLETA HUAMAN MEDINA	PREDIAL	72286812	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	MERLY ESTHER CAVILLAMUS OBISPO	SECRETARIA	44613861	901211698	
2	Santos Curay Vig.	Tesorero	15722526	989270336	
3	José Flores Durand	Presidente	42472374	987526118	
4	Martin Ygol Quispe		15695173	957726201	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE REALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO RESPECTO AL PAQUETE 04, INTERVENCIÓN DEL PUENTE SAYÁN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS, DIQUE Y MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA SAYÁN. LOS PARTICIPANTES EXPUSIERON SUS DUDAS Y COMENTARIOS; ASÍ COMO LLENARON EL CUESTIONARIO. EL EQUIPO TÉCNICO DE OHLA BRINDARON ATENCIÓN A TODAS LAS DUDAS, DE LA "AS. CIVIL UNIDA LUCHEMOS POR SAYÁN"

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN Y DIALÓGO.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					**Código:**	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	**Cuenca:**	Rio Huaura	**Distrito:**	SAYAÑ	**Localidad:**	AS. HOTELEROS SAYAÑ.
Fecha:	10/08/23	**Hora:**	12:27 PM.				

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA.
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS RIQUE Q.	SOCIAL	47185072	
2	EDSON AREVALO CH.	DISEÑO	47809358	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	EDWIN HUAMAN	PRESIDENTE	40764469	948924600	
2	Katina Del Portal	Secretaria	46213844	997017999	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA (REPRESENTANTES), EXPONIENDO LA INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 04 EN SAYAÑ (MUROS, DIQUES MEJORA ALAMEDA SAYAÑ Y REUBICACIÓN DEL PUENTE). LOS REPRESENTANTES EXPUSIERON SUS DUDAS E INTERROGANTES QUE FUERON ATENDIDOS. ASIMISMO SE RECOGIÓ LAS OPINIONES DE FORMA ESCRITA.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR ESPACIOS DE DIÁLOGO.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

—

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Huaura	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	IE MANUEL TOVAR SAYÁN
Fecha:	15/08/23	Hora:	1:58 PM.				

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla Informativa:	X	Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	REUNIÓN DE SOCIALIZ. Y SENSIB. PAQUETE 04.					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS R. BRAVO.	SOCIAL	47185012	
2	EDSON AREVALO CH.	DISEÑO	47809358	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	ZULLY MIRELLY FLORES MORALES	PROFESORA POR HORAS	15738512	996062129	
2	Abraham Salinas Padilla	" " "	15598850	953722588	
3	Carmen Pérez Aragón	" " "	15733414	968285413	
4	Milagros Ortiz Caldrán	Docente S.	15745798	990783425	
5	Joanie Luis Salinas Tolentino	DOCENTE	40221122	961702514	
6	Alejandrina Garro Padilla	Docente	42543587	985350225	
7	Abdela Romero Herbozo	Docente	15725640	978823291	
8	Jean Marcos Cóndor Borja	Docente	77381369	941457180	
9	Yanina Mery Pando Quiroz	Docente	42213953	997484277	
10	Joni Espinoza Armenta	DOCENTE	19941099	923529016	
11	JAVIER ANTONIO VILLARREAL	"	15700221	952321791	
12	Giovana Maquin Melgarejo	"	40164691	951727571	

PUNTOS TRATADOS:

SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON LA PLANA DOCENTE DE LA I.E. MANUEL TOVAR EXPONIENDO LA INTERVENCIÓN DEL PAQUETE 04 (MUROS, DIQUES, ALAMEDA SAYAÑ Y REUBICACIÓN DEL PUENTE BALTA), LUEGO SE DISIPARON LAS DUDAS DE LOS PARTICIPANTES Y SE RECOGIERON LAS OPINIONES VERBALES Y POR ESCRITO A TRAVÉS DE CUESTIONARIO.
LA REUNIÓN SE REALIZÓ CON NORMALIDAD.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR EL DIÁLOGO Y LOS ESPACIOS INFORMATIVOS CON LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
2.- DEL NIVEL SECUNDARIO.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

1/3

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Huaura	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	IE MANUEL TOVAR SAYAÑ.
Fecha:	15/08/23	Hora:	1:58 PM				

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla Informativa:	X	Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	REUNIÓN DE SOCIALIZ. Y SENSIB. PAQUETE 04					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS R. NIQUE CH.	SOCIAL	47180072	
2	EDSON AREVALO CH.	DISEÑO	47809358	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Manuelita Llanos Gonzales	Docente Aula	42859631	941492596	
2	Esther Cabrel Timona	Docente	40332873	973695595	
3	ITA MILAGROS RAMIREZ ANGELA	DOCENTE	44067557	940748836	
4	OSORIO RIVERA ROGELIO	DOCENTE	09220971	988131251	
5	CHIRITO V. William	Docente	15610272	97877148	
6	Nestor Jimenez Castillo	Docente.	15694783	941461855	
7	Hidalgo Jara Carlos	DOCENTE	15695100	991556058	
8	Gutierrez Vargas Ricardo	Director	15599367	980618597	
9	Urbano Flores, Néstor	Docente.	44978477	986205061	
10	VALVERDE CRUZ AYLER	DOCENTE	71296786	982704883	
11	WENDY G. NUÑEZ PEREZ	DOCENTE	73424810	917337164	
12	GLORIA TORRES	DOCENTE	15734360	957199826	

PUNTOS TRATADOS:

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

2/3

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Huaura	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	IE MANUEL TOVAR SAYÁN
Fecha:	15/08/23	Hora:	1:59 PM				

Asunto/Tipo Reunión:											
	Charla informativa:	X	Reunión informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales		
	Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	REUNIÓN DE SOCIAL Y SENSIB. PAQUETE 04					

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA.
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS D. TIQUE Q.	SOCIAL	47185072	
2	EDSON AREVALO CH.	DISEÑO	47809358	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Felipe Olgado Cuevas	docente	15736644	961770442	
2	[illegible]	Docente	02771744	982763 80	
3	Amado Chavez Huaman	Docente	22717568	995880234	
4	ROSA ACEVEDO ESPINOZA	DOCENTE	15730117	941680430	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

3/3

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Huaura	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	SAYÁN
Fecha:	05/09/23	Hora:	4:55PM	COMITÉ DE VINICULTORES			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	VISITA INFORMATIVA.				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROTOCOLO DE RRCC
2.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS R. NIQUE	SOCIAL	47185072	
2				
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	JOSÉ ENRIQUE NAVA MARQUEZ	REPRESENTANTE	15695192		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE BRINDÓ LA INFORMACIÓN SOBRE EL PAQUETE 04 AL REPRESENTANTE DEL COMITE QUEDANDO CONFORME CON LA INFORMACIÓN BRINDADA. Y CONSIDERANDO COMPARTIR LOS MENSAJES TRANSMITIDO. SE ATENDIÓ LAS DUDAS QUE PRESENTABA, PRINCIPALMENTE EN RELACIÓN AL PUENTE SAYÁN.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR EL DIÁLOGO
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

NO SE PRESENTARON LOS DEMÁS MIEMBROS DEL COMITÉ POR UNA REUNIÓN DE URGENCIA (05 PERSONAS). POR LO QUE SE CONSIDERÓ VOLVER A GENERAR LA INVITACIÓN. JUNTO A LA CAMARA DE COMERCIO)

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Huaura	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	CETPRO-San Jerónimo SAYAN
Fecha:	08/09/23	Hora:	10:15am				

Asunto/Tipo Reunión:	Charla Informativa:		Reunión Informativa:	X	Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales
	Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	REUNIÓN DE SOCIALIZ. Y SENSIBILIZ. PQ4.			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS R. DIOCE	SOCIAL	44182014	
2	Denis Infante Chipile	Diseño	70232440	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	ALEXANDER MARCOS CURAY CAMPOS	DOCENTE AULA	25848395	925411078	
2	CATHERINE AYME NAVARRO ROJAS	DOCENTE	42845548	963465858	
3	CUCOS LINDO ROSA ELENA	DOCENTE	40420876	944568356	
4	Villarreal Solis Diana Y.	Docente	46302797	933214272	
5	Jauregui Jimenez Cristina	Docente	15227353	957289281	
6	Quinecche Teusillo RENEE	DOCENTE	15586029	951554761	
7	NUÑEZ DAMIAN MAGDA	DOCENTE	15610548	920163963	
8	Ventocilla Rosolo Miguel	Docente	40384548	977278242	
9	HANRIQUE DOMINGUEZ JULIANE	DOCENTE	15758074	989796283	
10	LÓPEZ CASTRO MERY LUZ	COORDINADOR ACADEMICA	15654880	980587935	
11	INGA APANOQUE MIGUELA	Docente.	41523779	973383558	
12	NANCY E. CHIMTO HOMA/H	DOCENTE	15097127	997756167	

PUNTOS TRATADOS:

SE DESARROLLO LÁ REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON LA PLANA DOCENTE DEL CETPRO SAN JERÓNIMO DE SAYÁN EXPONIENDO LA NATURALEZA, LOS BENEFICIOS, LA FINALIDAD DE LA PREVENCIÓN Y LA IMPORTANCIA DE ATENDER LAS ZONAS EN RIESGO DEL RÍO, ENFATIZADO EN EL TEMA DEL PUENTE SAYAN. LOS PARTICIPANTES BRINDARON SUS DUDAS LAS CUALES FUERON RESPONDIDAS POR LOS EXPOSITORES. SE EJECUTARON CUESTIONARIOS PARA REGISTRO DE OPINIONES.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-CONTINUAR ESPACIOS INFORMATIVOS.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

LEDIN MINAYA LUIS ALBERT DOCENTE 15738953 980671870

Escaneado con CamScanner

OHLA

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Huaura	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	IE PRIMARIA - SAYÁN
Fecha:	03/10/23	Hora:	12:32 PM	IE N°20351 JESÚS ELIAS IPINZE SORIANO			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS O. FIGUEROA	SOCIAL	47165072	
2	EDSON APEVALO	DISEÑO	47809358	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Henry Correa Mendoza	Director	76719888	964253303	
2	Lissi Carioso Hidalgo	Docente	41047803	974484173	
3	Maria Esther Yantequé Wong	Docente	15968967	980442359	
4	Maria del Pilar Valderrama Moreno	Docente	42642231	974855090	
5	Conrado Quenaya Torres	Docente	10157751	920342339	
6	Elsa Y. APARICIO QUITO	Docente	15761293	986434716	
7	DORIS CARINA BERNAL BENITES	Docente	15743556	997476106	
8	VICTORIA DOMINGUEZ ESPINOZA	Docente	22481093	988266871	
9	LAZARO CORONADO MIRIAM	DOCENTE	41281696	956438103	
10	Gómez Polín, Eva	Docente	15700663	944186948	
11	GIOVANNA MEZA RUIZ	DOCENTE	15699725	972710748	
12	Ricardo I. Sánchez Salazar.	DOCENTE	15765591	945422089	

PUNTOS TRATADOS:

SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SE DESARROLLÓ CON LA PLANA DOCENTE DE LA I.E. EXPONIENDO LA NATURALEZA, ALCANCES, BENEFICIOS DEL PROYECTO, LA IMPORTANCIA Y BONDADES FRENTE A LA PREVENCIÓN Y EL DISEÑO DEL PAQUETE 04 (MUROS, ALAMEDA SAYÁN Y PUENTE). SE ATENDIERON LAS DUDAS Y APORTES DE LOS ASISTENTES Y SE REGISTRARON SUS OPINIONES EN LOS CUESTIONARIOS. LOS ASISTENTES AGRADECIERON LA INFORMACIÓN BRINDADA.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- CONTINUAR EL DIÁLOGO.
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

1/3

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Huaura	Distrito:	SAYAN	Localidad:	IE. PRIMARIA-SAYÁN
Fecha:	03/10/23	Hora:	12:45PM.	IE N° 20351 JESUS ELIAS PINZE JORDAN			

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	REUNIÓN DE SOCIALIZ. Y SENSIBILIZACIÓN				

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS NIQUE	SOCIAL	41850772	
2	EDSON AREVALO	DISEÑO	47809358	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Jessica Cabrera Nuñez	Docente	76251212	980985915	
2	Reynoso Cardozo Carmen	Docente	20035077	980511 20	
3	Benites Soramibo, Fanny	Docente	15697774	972378612	
4	Romero De la Cruz, Rocio	Docente	45473954	964369184	
5	Salazar Linares, Esther Sofia	Docente	15724125	940012934	
6	Ana Doysi Campos Muñoz	Docente	41683734	935773183	
7	Cherrepano Consuelo Diana	Docente	42048752	990012702	
8	Paucar Abando Julia	Docente	19328877	978171931	
9	Valladares Quinde, Evelyn	Docente	40894128	936775061	
10	Bazalar Diaz, Irene	Auxiliar Ed. Inicial	40053942	952322301	
11	Garibay Alvarado	Docente	40344918	994626609	
12					

PUNTOS TRATADOS:

SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SE DESARROLLÓ CON LA PLANA DOCENTE DE LA I.E. EXPONIENDO LA NORMATIVIDAD, PLANOS, BENEFICIOS DEL PROYECTO, LA IMPORTANCIA Y BONDADES FRENTE A LA INTERVENCIÓN Y EL DISEÑO DEL PAQUETE 04. SE ATENDIERON LAS DUDAS Y APORTES DE LOS ASISTENTES Y SE REGISTRARON SUS OPINIONES EN LOS CUESTIONARIOS. LOS ASISTENTES AGRADECIERON INFORMACIÓN BRINDADA.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.-
2.- • CONTINUAR EL DIÁLOGO.
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

2/3

Escaneado con CamScanner

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	Rio Huaura	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	IE PRIMARIA
Fecha:	03/10/23	Hora:	12:45PM	IE N°20751 JESÚS ELIAS IÑIZE JORDAN			
Asunto/Tipo Reunión:	Charla Informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
	Visitas domiciliarias		Liberaciones prediales		Otros	REUNIÓN DE SOCIALIZ. Y SENSIBILIZACIÓN				
REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:	1.- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA 2.- 3.- 4.-									

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	MILAGROS DIQUE	SOCIAL.	41950+2	
2	EDSON ARevalo	DISEÑO	47809358	
3				
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1	Bianca J. Taype Rojas	Docente	44899548	967986363	
2	Lourdes Ortiz Castillo de Giraldo.	Docente	43355377	904622504	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE DESARROLLO EN LA PLAZA DOCENTE DE LA I.E. EXPLICANDO LA NATURALEZA, ALCANCES, BENEFICIOS DEL PROYECTO, LA IMPORTANCIA Y BONDADES FRENTE A LA PREVENCIÓN Y EL DISEÑO DEL RACIMETRO 4. SE ATENDIERON LAS DUDAS Y APORTES DE LOS ASISTENTES Y SE REGISTRARON SUS OPINIONES EN LOS CUESTIONARIOS. LOS ASISTENTES AGRADECIERON LA INFORMACIÓN BRINDADA

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- . CONTINUAR EL DIÁLOGO
2.-
3.-
4.-

OBSERVACIONES:

3/3

Escaneado con CamScanner

ACONEX ESTRATEGIAS SOCIALES

COMUNICACIONES ACONEX - ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN PQT4	
Comunicación	**Fecha**
OHL-PERU-EC-CCom-008537	01.03.2023
OHL-PERU-EC-CCom-008761	13.03.2023
OHL-PERU-EC-CCom-009307	05.04.2023
OHL-PERU-EC-CCom-0092738	21.04.2023

Javier Lopez Quiñones OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU	DSI-PKT 5 - Medidas de Mitigación NAT N°071 - Envia… (ECC) COMUNICACIÓN DEL …	17/02/2023 OHL-PERU-EC-CCOM-008276
Rogelio Gonzales AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	Re: DSI-PKT 5 - Medidas de Mitigación NAT N°071 - E… (ECC) COMUNICACIÓN DEL …	23/02/2023 ARCC1-EC-PCOM-076551
Javier Lopez Quiñones OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU	DSI-PKT 5 - Respuesta a la comunicación ARCC1-EC-P… (ECC) COMUNICACIÓN DEL …	16:29 OHL-PERU-EC-CCOM-008537

Peru Reconstruction with Changes
Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Peru

TIPO DE CORREO	NÚMERO DE CORREO	NÚMERO DE REFERENCIA
(ECC) Comunicación del Contratista	OHL-PERU-EC-CCom-008537	OHL-PERU-EC-CCom-008276

DSI-PKT 5 - Respuesta a la comunicación ARCC1-EC-PCom-076551 – Envío de acciones de medidas de mitigación de riesgo a la Alerta Temprana N° 71, correspondientes al 28.02.2023.

De	Sr. Javier Lopez Quiñones - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU
Para	Mr Rogelio Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
CC (14)	Jackeline Torres - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 13 más...)
Enviados	miércoles 1 de marzo de 2023 4:29:17 PM PET (GMT -05:00)
Responder antes del	**08-mar-2023**
Estatus	**Pendiente**

DETALLES

(ECC) Contrato	30.075 Contratista Principal SI Rios Huaura & Canete
Descripción	Respuesta a la comunicación ARCC1-EC-PCom-076551 – Envío de acciones de medidas de mitigación de riesgo a la Alerta Temprana N° 71, correspondientes al 28.02.2023.
¿Diseño para su aceptación?	NO
¿SubContratista para la aceptación?	NO
Solicitud de información	NO

ARCHIVOS ADJUNTOS (2)

Nombre del archivo
Anexo 01_Acciones de mitigación NAT N° 71 – 28.02.2023.pdf

Nombre del archivo
Carta Nº CO-PE-1PE324-GP-TC-2996-Respuesta a la comunicación ARCC1-EC-PCom-076551 – Envío de acciones de medidas de mitigación de riesgo a la Alerta Temprana N° 71.pdf

MENSAJE

Estimado Fernando:
Mediante la presente nos dirigimos a usted, adjuntando la carta (CO-PE-1PE324-GP-TC-2996) Respuesta a la comunicación ARCC1-EC-PCom-076551 – Envío de acciones de medidas de mitigación de riesgo a la Alerta Temprana N° 71, correspondientes al 28.02.2023.

Muy Atentamente.
Javier López Quiñones Garcia.
Gerente de Proyecto - Rios Huaura y Cañete (Paquete 5)

OHLA Perú

Obrascón Huarte Lain, S.A. - Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Planta 7. Miraflores (Lima)
Teléfono: (+511) 6257200 – Celular: (+51) 985591392
javier.lopezq@ohla-peru.pe

De: R Gonzales
Enviado: 23-feb-2023 3:56:11 PM PET (GMT -05:00)
Para: Javier Lopez Quiñones
CC: Cesar Claudet Marin, Raquel Gondo, Monica Gonzales, Janet Huaypar Gutierrez, ARCC Inbox, Jackeline Torres, Gerardo Yanez, Keyla Bolivar, Freddy Cisneros, Alberto Cot, Elton Da Silva, Marco Hinostroza, Beatriz Lucas, UKDT Inbox
Número de correo: ARCC1-EC-PCom-076551
Asunto: Re: DSI-PKT 5 - Medidas de Mitigación NAT N°071 - Enviamos cronograma de actividades para la comunicación a los grupos de interés (Paquete 04) – Rio Huaura

(ECC) Contrato:	30.075 Contratista Principal SI Rios Huaura & Canete
Descripción:	Medidas de Mitigación NAT N°071 - Enviamos cronograma de actividades para la comunicación a los grupos de interés (Paquete 04) – Rio Huaura.
¿Diseño para su aceptación?:	NO
¿SubContratista para la aceptación?:	NO

Estimado Javier
Respecto a vuestra comunicación OHL-PERU-EC-CCom-008276, se informa que de la revisión de la carta CO-PE-1PE324-GP-TC-2886, en la cual señalan hacer la primera acción de las medidas de mitigación, correspondiente al Cronograma de actividades para la comunicación a los grupos de interés de paquete 04 - cuenca Huaura. Se precisa que el Contratista ha presentado una serie de propuestas comunicacionales, entre las cuales describe estrategias como la elaboración de material informativo y posibles espacios para su difusión, todo en propositivo, sin aterrizar en propuestas concretas, que es lo que se necesita en estas medidas de mitigación.

El cronograma de actividades debe aterrizar en reuniones concretas, los espacios de difusión y el material a implementar deben ser claros, tanto desde la descripción, periodicidad, cantidad y tipo de material. Si lo que se

pretende es proporcionar un plan de acción social para el abordaje específico de la gestión social en Sayán, este, no se visibiliza en absoluto, por lo que se requiere su aterrizaje y que se concrete en acciones y actividades específicas.

El material de difusión, como los instrumentos a implementar (entrevistas) deben definir muestra, la entrevista en sí y definir si se hará un focus group previo para la validación del instrumento.

Finalmente, respecto al mapeo social, es una tentativa de instrumento, ya que no contiene la información determinante o en su defecto, no se precisa.

El Contratista en el marco de su expertise, debe y puede remitir un plan de trabajo que contenga las estrategias de abordaje social, los instrumentos definitivos, la muestra, el material informativo, lugares de distribución, n° y tipo de material, periodicidad de distribución, las PPT para reunión de socialización, las entrevistas, mapeos social de actores específicos y todo lo que una buena gestión social preventiva debe proporcionar a fin de tratar de manera efectiva y eficiente la NAT 71.

En el marco del espíritu colaborativo se comunica que el día lunes 20 de febrero se sostuvo una reunión presencial con los Especialistas Sociales y de Diseño, a fin de alinear criterios, entendiéndose que la información compartida por ARCC sería un aporte para las medidas de mitigación. **Por lo que se recomienda, revaluar la propuesta y definir en medidas de mitigación concretas y específicas.**
Saludos cordiales,

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

Rogelio Fernando Gonzales Pedreros
Gerente de Proyecto
rgonzales@rcc.gob.pe

Jr. Santa Rosa 247 - Edificio Rimac III (Manhattan)
(511) 500-8833

De: J Lopez Quiñones
Enviado: 17-feb-2023 3:17:08 PM PET (GMT -05:00)
Para: Rogelio Gonzales
CC: Cesar Claudet Marin, Raquel Gondo, Monica Gonzales, Janet Huaypar Gutierrez, ARCC Inbox, Jackeline Torres, Gerardo Yanez, Keyla Bolivar, Freddy Cisneros, Alberto Cot, Elton Da Silva, Marco Hinostroza, Beatriz Lucas, UKDT Inbox
Número de correo: OHL-PERU-EC-CCom-008276
Asunto: DSI-PKT 5 - Medidas de Mitigación NAT N°071 - Enviamos cronograma de actividades para la comunicación a los grupos de interés (Paquete 04) – Rio Huaura

(ECC) Contrato:	30.075 Contratista Principal SI Rios Huaura & Canete
Descripción:	Medidas de Mitigación NAT N°071 - Enviamos cronograma de actividades para la comunicación a los grupos de interés (Paquete 04) – Rio Huaura.
¿Diseño para su aceptación?:	NO
¿SubContratista para la aceptación?:	NO
Solicitud de información:	NO

Estimado Fernando:
Mediante la presente nos dirigimos a usted, adjuntando la carta (CO-PE-1PE324-GP-TC-2886) Medidas de Mitigación NAT N°071 - Enviamos cronograma de actividades para la comunicación a los grupos de interés (Paquete 04) – Rio Huaura.

Muy Atentamente.
Javier López Quiñones Garcia.
Gerente de Proyecto - Rios Huaura y Cañete (Paquete 5)



Obrascón Huarte Lain, S.A. - Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Planta 7. Miraflores (Lima)
Teléfono: (+511) 6257200 – Celular: (+51) 985591392
javier.lopezq@ohla-peru.pe

Javier Lopez Quiñones OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU	DSI-PKT 5 - Medidas de Mitigación NAT N°071 - Envia… (ECC) COMUNICACIÓN DEL …	17/02/2023 OHL-PERU-EC-CCOM-008276
Rogelio Gonzales AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	Re: DSI-PKT 5 - Medidas de Mitigación NAT N°071 - E… (ECC) COMUNICACIÓN DEL …	23/02/2023 ARCC1-EC-PCOM-076551
Javier Lopez Quiñones OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU	DSI-PKT 5 - Respuesta a la comunicación ARCC1-EC-… (ECC) COMUNICACIÓN DEL …	01/03/2023 OHL-PERU-EC-CCOM-008537
Javier Lopez Quiñones OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU	DSI-PKT 5 - Información Complementaria - Respuesta… (ECC) COMUNICACIÓN DEL …	01/03/2023 OHL-PERU-EC-CCOM-008542
Rogelio Gonzales AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	Re: DSI-PKT 5 - Respuesta a la comunicación ARCC1… (ECC) COMUNICACIÓN DEL …	08/03/2023 ARCC1-EC-PCOM-079894
Javier Lopez Quiñones OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU	DSI-PKT 5 - Informaciones Complementarias - Respuest… (ECC) COMUNICACIÓN DEL …	17:09 OHL-PERU-EC-CCOM-008761

Peru Reconstruction with Changes
Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Peru

TIPO DE CORREO	NÚMERO DE CORREO	NÚMERO DE REFERENCIA
(ECC) Comunicación del Contratista	OHL-PERU-EC-CCom-008761	OHL-PERU-EC-CCom-008276

DSI-PKT 5 - Informaciones Complementarias - Respuesta a comunicación ARCC1-EC-PCom-079894 - Acciones de medidas de mitigación a la Alerta Temprana N° 71, correspondientes al 10.03.2023.(ARCC1-EC-EWN-003676).

De	Sr. Javier Lopez Quiñones - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU
Para	Mr Rogelio Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
CC (14)	Jackeline Torres - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 13 más...)
Enviados	lunes 13 de marzo de 2023 5:09:36 PM PET (GMT -05:00)
Responder antes del	**20-mar-2023**
Estatus	**Pendiente**

DETALLES

(ECC) Contrato	30.075 Contratista Principal SI Rios Huaura & Canete
Descripción	Informaciones Complementarias - Respuesta a comunicación ARCC1-EC-PCom-079894 - Acciones de medidas de mitigación a la Alerta Temprana N° 71, correspondientes al 10.03.2023.(ARCC1-EC-EWN-003676).
¿Diseño para su aceptación?	NO
¿SubContratista para la aceptación?	NO

Solicitud de información NO

ARCHIVOS ADJUNTOS (2)

Nombre del archivo
Anexos 01_Estrategias social y predial paquete 04 - Cuenca de Sayán.pdf
Carta Nº CO-PE-1PE324-GP-TC-3083-Informaciones Complementarias - Respuesta a comunicación ARCC1-EC-PCom-079894 - Acciones de medidas de mitigación a la Alerta Temprana N° 71.pdf

MENSAJE

Estimado Fernando:
Mediante la presente nos dirigimos a usted, adjuntando la carta (CO-PE-1PE324-GP-TC-3083) Informaciones Complementarias - Respuesta a comunicación ARCC1-EC-PCom-079894 - Acciones de medidas de mitigación a la Alerta Temprana N° 71, correspondientes al 10.03.2023.(ARCC1-EC-EWN-003676).

Muy Atentamente.
Javier López Quiñones Garcia.
Gerente de Proyecto - Rios Huaura y Cañete (Paquete 5)

OHLA Perú

Obrascón Huarte Lain, S.A. - Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Planta 7. Miraflores (Lima)
Teléfono: (+511) 6257200 – Celular: (+51) 985591392
javier.lopezq@ohla-peru.pe

De: R Gonzales
Enviado: 08-mar-2023 9:10:03 PM PET (GMT -05:00)
Para: Javier Lopez Quiñones
CC: Cesar Claudet Marin, Raquel Gondo, Monica Gonzales, Janet Huaypar Gutierrez, ARCC Inbox, Jackeline Torres, Gerardo Yanez, Keyla Bolivar, Freddy Cisneros, Alberto Cot, Elton Da Silva, Marco Hinostroza, Beatriz Lucas, UKDT Inbox
Número de correo: ARCC1-EC-PCom-079894
Asunto: Re: DSI-PKT 5 - Respuesta a la comunicación ARCC1-EC-PCom-076551 – Envío de acciones de medidas de mitigación de riesgo a la Alerta Temprana N° 71, correspondientes al 28.02.2023.

(ECC) Contrato:	30.075 Contratista Principal SI Rios Huaura & Canete
Descripción:	Respuesta a la comunicación ARCC1-EC-PCom-076551 – Envío de acciones de medidas de mitigación de riesgo a la Alerta Temprana N° 71, correspondientes al 28.02.2023.
¿Diseño para su aceptación?:	NO
¿SubContratista para la aceptación?:	NO

Estimado Javier
Respecto a la revisión de vuestras comunicaciones OHL-PERU-EC-CCom-008537 y OHL-PERU-EC-CCom-008542, se informa que las medidas de mitigación que se comprometió a entregar el Contratista deben ser completas y no

parciales, pues esto no ha sido un acuerdo y eso tú debes acararlo al momento de recibir la información y en base a tu matriz de seguimiento. Esto además, se debió presentar el 28 de febrero, sin embargo fue presentado fuera de fecha.

Finalmente precisar que se ha pedido la matriz de identificación de negocios locales y la matriz solo dice "comercio" y no precisa el tipo, el nivel de afectación y la estrategia social y/o medida de mitigación. Se requiere un trabajo completo y a detalle de identificación y que el detalle cuente con un buen nivel de descripción, debe ser un trabajo muy profesional y no una observación participante, pues ese tipo de detalle no contribuye a la elaboración de estrategias y/o mensajes comunicacionales claves. Salvo que el Contratista considere que esa información le es suficiente.

Como ARCC sugerimos que se haga el levantamiento del diagnóstico de los comercios y/o viviendas aledañas y de los posibles afectados por el desarrollo del paquete 4 a nivel de detalle, en base al expertise profesional de los gestores.
Atentamente,

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

Rogelio Fernando Gonzales Pedreros
Gerente de Proyecto
rgonzales@rcc.gob.pe

Jr. Santa Rosa 247 - Edificio Rimac III (Manhattan)
(511) 500-8833

De: J Lopez Quiñones
Enviado: 01-mar-2023 4:29:17 PM PET (GMT -05:00)
Para: Rogelio Gonzales
CC: Cesar Claudet Marin, Raquel Gondo, Monica Gonzales, Janet Huaypar Gutierrez, ARCC Inbox, Jackeline Torres, Gerardo Yanez, Keyla Bolivar, Freddy Cisneros, Alberto Cot, Elton Da Silva, Marco Hinostroza, Beatriz Lucas, UKDT Inbox
Número de correo: OHL-PERU-EC-CCom-008537
Asunto: DSI-PKT 5 - Respuesta a la comunicación ARCC1-EC-PCom-076551 – Envío de acciones de medidas de mitigación de riesgo a la Alerta Temprana N° 71, correspondientes al 28.02.2023.

(ECC) Contrato:	30.075 Contratista Principal SI Rios Huaura & Canete
Descripción:	Respuesta a la comunicación ARCC1-EC-PCom-076551 – Envío de acciones de medidas de mitigación de riesgo a la Alerta Temprana N° 71, correspondientes al 28.02.2023.
¿Diseño para su aceptación?:	NO
¿SubContratista para la aceptación?:	NO
Solicitud de información:	NO

Estimado Fernando:
Mediante la presente nos dirigimos a usted, adjuntando la carta (CO-PE-1PE324-GP-TC-2996) Respuesta a la comunicación ARCC1-EC-PCom-076551 – Envío de acciones de medidas de mitigación de riesgo a la Alerta Temprana N° 71, correspondientes al 28.02.2023.

Muy Atentamente.
Javier López Quiñones Garcia.
Gerente de Proyecto - Rios Huaura y Cañete (Paquete 5)

OHLA Perú

Obrascón Huarte Lain, S.A. - Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Planta 7. Miraflores (Lima)

Teléfono: (+511) 6257200 – Celular: (+51) 985591392
javier.lopezq@ohla-peru.pe

De: R Gonzales
Enviado: 23-feb-2023 3:56:11 PM PET (GMT -05:00)
Para: Javier Lopez Quiñones
CC: Cesar Claudet Marin, Raquel Gondo, Monica Gonzales, Janet Huaypar Gutierrez, ARCC Inbox, Jackeline Torres, Gerardo Yanez, Keyla Bolivar, Freddy Cisneros, Alberto Cot, Elton Da Silva, Marco Hinostroza, Beatriz Lucas, UKDT Inbox
Número de correo: ARCC1-EC-PCom-076551
Asunto: Re: DSI-PKT 5 - Medidas de Mitigación NAT N°071 - Enviamos cronograma de actividades para la comunicación a los grupos de interés (Paquete 04) – Rio Huaura

(ECC) Contrato:	30.075 Contratista Principal SI Rios Huaura & Canete
Descripción:	Medidas de Mitigación NAT N°071 - Enviamos cronograma de actividades para la comunicación a los grupos de interés (Paquete 04) – Rio Huaura.
¿Diseño para su aceptación?:	NO
¿SubContratista para la aceptación?:	NO

Estimado Javier
Respecto a vuestra comunicación OHL-PERU-EC-CCom-008276, se informa que de la revisión de la carta CO-PE-1PE324-GP-TC-2886, en la cual señalan hacer la primera acción de las medidas de mitigación, correspondiente al Cronograma de actividades para la comunicación a los grupos de interés de paquete 04 - cuenca Huaura. Se precisa que el Contratista ha presentado una serie de propuestas comunicacionales, entre las cuales describe estrategias como la elaboración de material informativo y posibles espacios para su difusión, todo en propositivo, sin aterrizar en propuestas concretas, que es lo que se necesita en estas medidas de mitigación.

El cronograma de actividades debe aterrizar en reuniones concretas, los espacios de difusión y el material a implementar deben ser claros, tanto desde la descripción, periodicidad, cantidad y tipo de material. Si lo que se pretende es proporcionar un plan de acción social para el abordaje específico de la gestión social en Sayán, este, no se visibiliza en absoluto, por lo que se requiere su aterrizaje y que se concrete en acciones y actividades específicas.

El material de difusión, como los instrumentos a implementar (entrevistas) deben definir muestra, la entrevista en sí y definir si se hará un focus group previo para la validación del instrumento.

Finalmente, respecto al mapeo social, es una tentativa de instrumento, ya que no contiene la información determinante o en su defecto, no se precisa.

El Contratista en el marco de su expertise, debe y puede remitir un plan de trabajo que contenga las estrategias de abordaje social, los instrumentos definitivos, la muestra, el material informativo, lugares de distribución, n° y tipo de material, periodicidad de distribución, las PPT para reunión de socialización, las entrevistas, mapeos social de actores específicos y todo lo que una buena gestión social preventiva debe proporcionar a fin de tratar de manera efectiva y eficiente la NAT 71.

En el marco del espíritu colaborativo se comunica que el día lunes 20 de febrero se sostuvo una reunión presencial con los Especialistas Sociales y de Diseño, a fin de alinear criterios, entendiéndose que la información compartida por ARCC sería un aporte para las medidas de mitigación. **Por lo que se recomienda, revaluar la propuesta y definir en medidas de mitigación concretas y específicas.**
Saludos cordiales,

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

Rogelio Fernando Gonzales Pedreros
Gerente de Proyecto
rgonzales@rcc.gob.pe

Jr. Santa Rosa 247 - Edificio Rimac III (Manhattan)
(511) 500-8833

De: J Lopez Quiñones
Enviado: 17-feb-2023 3:17:08 PM PET (GMT -05:00)
Para: Rogelio Gonzales
CC: Cesar Claudet Marin, Raquel Gondo, Monica Gonzales, Janet Huaypar Gutierrez, ARCC Inbox, Jackeline Torres, Gerardo Yanez, Keyla Bolivar, Freddy Cisneros, Alberto Cot, Elton Da Silva, Marco Hinostroza, Beatriz Lucas, UKDT Inbox
Número de correo: OHL-PERU-EC-CCom-008276
Asunto: DSI-PKT 5 - Medidas de Mitigación NAT N°071 - Enviamos cronograma de actividades para la comunicación a los grupos de interés (Paquete 04) – Rio Huaura

(ECC) Contrato:	30.075 Contratista Principal SI Rios Huaura & Canete
Descripción:	Medidas de Mitigación NAT N°071 - Enviamos cronograma de actividades para la comunicación a los grupos de interés (Paquete 04) – Rio Huaura.
¿Diseño para su aceptación?:	NO
¿SubContratista para la aceptación?:	NO
Solicitud de información:	NO

Estimado Fernando:
Mediante la presente nos dirigimos a usted, adjuntando la carta (CO-PE-1PE324-GP-TC-2886) Medidas de Mitigación NAT N°071 - Enviamos cronograma de actividades para la comunicación a los grupos de interés (Paquete 04) – Rio Huaura.

Muy Atentamente.
Javier López Quiñones Garcia.
Gerente de Proyecto - Rios Huaura y Cañete (Paquete 5)

OHLA Perú

Obrascón Huarte Lain, S.A. - Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Planta 7. Miraflores (Lima)
Teléfono: (+511) 6257200 – Celular: (+51) 985591392
javier.lopezq@ohla-peru.pe

Peru Reconstruction with Changes
Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Peru

TIPO DE CORREO	NÚMERO DE CORREO	NÚMERO DE REFERENCIA
(ECC) Comunicación del Contratista	OHL-PERU-EC-CCom-009307	OHL-PERU-EC-CCom-009307

DSI-PKT 5 - Estrategias de socialización con partes interesadas en el paquete 04 del Proyecto de Defensas Ribereñas del río Huaura

De	Sr. Javier Lopez Quiñones - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU
Para	Mr Rogelio Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
CC (14)	Jackeline Torres - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 13 más...)
Enviados	miércoles 5 de abril de 2023 8:53:31 AM PET (GMT -05:00)
Responder antes del	**12-abr-2023**
Estatus	**Pendiente**

DETALLES

(ECC) Contrato	30.075 Contratista Principal SI Rios Huaura & Canete
Descripción	Estrategias de socialización con partes interesadas en el paquete 04 del Proyecto de Defensas Ribereñas del río Huaura.
¿Diseño para su aceptación?	NO
¿SubContratista para la aceptación?	NO
Solicitud de información	NO

ARCHIVOS ADJUNTOS (2)

Nombre del archivo
Anexo 01_Informe Social_ Estrategias sociales con partes interesadas Paquete 04.pdf
Carta Nº CO-PE-1PE324-GP-TC-3267-Estrategias de socialización con partes interesadas en el paquete 04 del Proyecto de Defensas Ribereñas del río Huaura..pdf

MENSAJE

Estimado Fernando:

Mediante la presente nos dirigimos a usted, adjuntando la carta (CO-PE-1PE324-GP-TC-3267) Estrategias de socialización con partes interesadas en el paquete 04 del Proyecto de Defensas Ribereñas del río Huaura.

Muy Atentamente.

Javier López Quiñones Garcia.
Gerente de Proyecto - Rios Huaura y Cañete (Paquete 5)

OHLA
Perú

Obrascón Huarte Lain, S.A. - Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Planta 7. Miraflores (Lima)
Teléfono: (+511) 6257200 – Celular: (+51) 985591392
javier.lopezq@ohla-peru.pe

Javier Lopez Quiñones OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU	DSI-PKT 5 - Estrategias de socialización con partes int… (ECC) COMUNICACIÓN DEL …	05/04/2023 OHL-PERU-EC-CCOM-009307
Rogelio Gonzales AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	Re: DSI-PKT 5 - Estrategias de socialización con parte… (ECC) COMUNICACIÓN DEL …	11/04/2023 ARCC1-EC-PCOM-088185
Javier Lopez Quiñones OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU	DSI-PKT 5 - Respuesta a las comunicaciones ARCC1-E… (ECC) COMUNICACIÓN DEL …	15:07 OHL-PERU-EC-CCOM-009738

Peru Reconstruction with Changes
Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Perú

TIPO DE CORREO	NÚMERO DE CORREO	NÚMERO DE REFERENCIA
(ECC) Comunicación del Contratista	OHL-PERU-EC-CCom-009738	OHL-PERU-EC-CCom-009307

DSI-PKT 5 - Respuesta a las comunicaciones ARCC1-EC-PCom-088185 Estrategias de socialización con partes interesadas en el paquete 04 del Proyecto de Defensas Ribereñas del río Huaura.

De	Sr. Javier Lopez Quiñones - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERU
Para	Mr Rogelio Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
CC (14)	Jackeline Torres - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 13 más...)
Enviados	viernes 21 de abril de 2023 3:07:55 PM PET (GMT -05:00)
Responder antes del	**28-abr-2023**
Estatus	**Pendiente**

DETALLES

(ECC) Contrato	30.075 Contratista Principal SI Rios Huaura & Canete
Descripción	Respuesta a las comunicaciones ARCC1-EC-PCom-088185 Estrategias de socialización con partes interesadas en el paquete 04 del Proyecto de Defensas Ribereñas del río Huaura.
¿Diseño para su aceptación?	NO
¿SubContratista para la aceptación?	NO
Solicitud de información	NO

ARCHIVOS ADJUNTOS (3)

Nombre del archivo
Anexo 01_Atención a observaciones y recomendaciones .pdf

Nombre del archivo
Anexo 02_Informe Social_ Estrategias sociales y evidencias.pdf
Carta Nº CO-PE-1PE324-GP-TC-3405-Respuesta ARCC1-EC-PCom-088185 Estrategias de socialización con partes interesadas en el paquete 04-Huaura.pdf

MENSAJE

Estimado Fernando:
Mediante la presente nos dirigimos a usted, adjuntando la carta (CO-PE-1PE324-GP-TC-3405) Respuesta a las comunicaciones ARCC1-EC-PCom-088185 Estrategias de socialización con partes interesadas en el paquete 04 del Proyecto de Defensas Ribereñas del río Huaura.

Muy Atentamente.
Javier López Quiñones Garcia.
Gerente de Proyecto - Rios Huaura y Cañete (Paquete 5)

OHLA Perú

Obrascón Huarte Lain, S.A. - Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Planta 7. Miraflores (Lima)
Teléfono: (+511) 6257200 – Celular: (+51) 985591392
javier.lopezq@ohla-peru.pe

De: R Gonzales
Enviado: 11-abr-2023 4:32:16 PM PET (GMT -05:00)
Para: Javier Lopez Quiñones
CC: Cesar Claudet Marin, Raquel Gondo, Monica Gonzales, Janet Huaypar Gutierrez, ARCC Inbox, Jackeline Torres, Gerardo Yanez, Keyla Bolivar, Freddy Cisneros, Alberto Cot, Elton Da Silva, Marco Hinostroza, Beatriz Lucas, UKDT Inbox
Número de correo: ARCC1-EC-PCom-088185
Asunto: Re: DSI-PKT 5 - Estrategias de socialización con partes interesadas en el paquete 04 del Proyecto de Defensas Ribereñas del río Huaura

(ECC) Contrato:	30.075 Contratista Principal SI Rios Huaura & Canete
Descripción:	Estrategias de socialización con partes interesadas en el paquete 04 del Proyecto de Defensas Ribereñas del río Huaura.
¿Diseño para su aceptación?:	NO
¿SubContratista para la aceptación?:	NO

Estimado Javier
De la revisión de vuestra comunicación OHL-PERU-EC-CCom-009307 y la carta CO-PE-1PE324-GP-TC-3267 de fecha, se desprende lo siguiente:

- Se ha recepcionado el miércoles 5 de abril el INFORME SOCIAL ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES SOCIALES PARA INTERVENCIÓN EN EL PAQUETE 04 – DISTRITO DE SAYÁN, al respecto ARCC presenta las siguientes observaciones.
- Sobre el 1.4 se precisa que con fecha 20.01.2023 las estrategias remitidas por el Contratista fueron un borrador de propuestas, por lo tanto, y de manera reiterativa se expresa, que estas, no deben ser consideradas un antecedente, al haber sido rechazadas, debido a que la información ingreso como un

borrador, una lluvia de ideas, con información poco procesada, para la calidad de servicio que el proyecto requiere.

- Del **1.4.1 Articulación socia**l, el Contratista señala: "Como parte de las actuaciones sociales en el Paquete 04 se tiene pensado en articular con los diversos actores y partes interesadas las diversas soluciones o propuestas a las consideraciones constructivas".
- **ARCC requiere se precise** cómo se realizarán dichas articulaciones de las soluciones definitivas o propuestas a las consideraciones constructivas: ¿se modificará el diseño propuesto por TYPSA?
- ¿Cuáles serán los mecanismos de las actuaciones sociales: oficios, reuniones informativas talleres de trabajo, ¿etc.?
- Del **1.4.1 Articulación socia**l punto b) el Contratista dice:" Espacios de diálogo con los actores sobre el planteamiento de soluciones a interferencias que se identifiquen en la zona de obra que permita el recojo de información con diversos actores respecto a la continuidad de las dinámicas sociales y culturales. De esta manera, en dichos espacios de diálogo, se puede establecer acuerdos para que dentro del proceso constructivo se consideren ciertas condiciones de acceso o señaléticas adecuadas. Estos espacios de diálogo se establecen en reuniones o visitas de campo con partes interesadas y/o población afectada. Estas poblaciones son: o Asociación de vivienda Ciudad de Dios o Asociación de vivienda Casa Blanca o Localidad Maní Alto o Zona urbana de Sayán (viviendas de la Av. Malecón) o Asociación de Comerciantes Virgen de Fátima o Asociación de Comerciantes y Vivienda Costa Verde o Parque Alameda Sayán o Comunidad Campesina Sayán o Destacamento de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú – Sayán".
- **ARCC requiere se precise**: ¿Que se hará con el recojo de la información respecto a la continuidad de la dinámica social y cultural? ¿Se incorporarán los planteamientos de los participantes al diseño y/o soluciones definitivas o solo se condicionará al acceso o señalética adecuada?, de acuerdo a lo que describen sus propios especialistas.
- Del **1.4.1 Articulación socia**l punto c) "Comunicación y relacionamiento comunitario con cada parte interesadas y grupos de interés del ámbito social del Paquete 04 a quienes se le disiparán dudas, incertidumbres o temores respecto a la intervención de la obra en Sayán. El relacionamiento informativo y constructivo estará dirigido a 13 partes interesadas de gran envergadura.
- **ARCC requiere se precise**: El Contratista señala que se hará comunicación y relacionamiento comunitario a cada parte interesada, pero no ¿cómo lo harán?, además precisan que harán un relacionamiento informativo y constructivo, podrían precisar ¿a qué se refieren con un relacionamiento constructivo?, ¿significa que este relacionamiento, ya cuenta con la aceptación, conocimiento y entendimiento de las partes interesadas?
- Sobre el 1.4.2. Estrategias Informativas se requiere se precise:
  - Reuniones informativas: ¿a quienes, cuando, cuantas, tipo de información?
  - Módulos Itinerantes, primero se señala que se hará en paralelo a la Oficina de Información Permanente y este espacio viene siendo reiterativamente observado por más de 18 semanas, al no funcionar como espacio de comunicación e información de las partes interesadas, segundo, señalan que serán espacios móviles y temporales, pero no adjuntan, ni definen cuántos módulos se harán, cuándo y cuáles serán los materiales que se difundirán, considerando que a la fecha, no cuentan con material comunicacional aprobado pro ARCC.
  - Periódico Mural, deben señalan dónde los instalarán y la peridiocidad o frecuencia.
  - Buzones de sugerencias: Deben precisar que se hará con las expectativas, dudas y/o sugerencias recibidas. ¿se incorporarán al diseño y/o soluciones definitivas?, ¿Qué se hará con la percepción de la gente?, ¿a qué se refiere con "La atención a los buzones puede ser personalizada a través de la comunicación telefónica, presencial o por WhatsApp de las cuales se llevará registro.". Entonces, para que se colocarán buzones de sugerencias en diversos puntos. ¿No sería más fácil diversificar las estrategias con material comunicacional que considere buzones de sugerencia, números de contacto y comunicación vía wsp?
  - Material informativo: Señalan físico y digital, primero señalar que se debe adjuntar la propuesta de material, con los temas que serán comunicados, a fin de que el área de comunicaciones de ARCC dé la aprobación de los mismos, segundo, cuando dicen digital, deben precisar bajo qué mecanismos y plataforma lo difundirán, además de la peridicocidad o frecuencia de los mismos y público objetivo.
  - Es importante que las estrategias pensadas, correspondan a los plazos establecidos para el desarrollo del Paquete 04 y cuente con planteamientos claros, tanto en estrategias, como de los modelos de materiales comunicacionales que proponen implementar. Es decir, se requiere concreten en actividades específicas, reales, claras y pertinentes, considerando que el ámbito de intervención es urbano, peri urbano y de comunidad campesina, en ese sentido se recomienda hacer estrategias concretas y pertinentes por tipología de actor.
- Respecto al Cuadro 01: Matriz de las estrategias informativas de la Intervención en el Paquete 04

- Respecto al Cronograma de actividades se señalan actividades de mayo 2023 a diciembre 2024. agosto a diciembre del 2024
- Referente a la Cuadro 01: Matriz de las estrategias informativas de la Intervención en el Paquete 4, esta no contiene los indicadores (en número de actividades a realizar, la peridiocidad o frecuencia (número de actividades al mes) y en el ítem, medios de verificación, no detalla las Actas de Acuerdos y Compromisos (que son parte de los verificadores aprobados dentro del PBVRP el 05.03.2022)
- OHLA señala respecto a la "programación de las estrategias se presenta el siguiente cronograma preliminar, puesto que el desarrollo de las acciones de campo del componente social requiere la definición y aprobación de los diseños del Proyecto en el Paquete 04. Tomando en consideración el cronograma general del Proyecto (preliminar), las estrategias informativas se realizarán a partir de la aprobación del diseño del Paquete 04 y el inicio de las labores constructivas preliminares. El cronograma general de planeamiento que sirve de base para la propuesta de los siguientes cronogramas es el siguiente: Cronograma Preliminar de Estimación del Proyecto al 01.04.23"
- ARCC precisa que la proyección de las actividades sociales se detalla desde abril a julio del 2024 con una duración de 120 días calendario, es decir, ¿no se realzarán actividades de avanzada social, considerando que las actividades del proyecto para el Paquete 04 están contempladas recién en el 2024? ARCC recomienda que, de acuerdo al Volumen 2B del Contrato NEC, describe la necesidad de involucrar de manera efectiva a las partes interesadas, previniendo cualquier situación de controversia social, e informando de manera oportuna, pertinente y de buena fe.
- Respecto al cronograma de avances del Proyecto para el paquete 4 se tiene la siguiente propuesta de cronogramas:

CUADRO N°	PROPUESTA DE CRONOGRAMA	FRECUENCIA
Cuadro 01:	Cronograma de actividades respecto a REUNIONES INICIALES del Paquete 04	Todo el mes de mayo
Cuadro 02:	Cronograma de aplicación de estrategias – Paquete 04 (1/4)	Mayo a setiembre 2023
Cuadro 03:	Cronograma de aplicación de estrategias – Paquete 04 (2/4)	Octubre 2023 a diciembre 2024

CONCLUSIONES:

1. Con el análisis del Informe Social Estrategias y Actividades Sociales para la Intervención en el Paquete 04 – Distrito de Sayán se recomienda anticipar la Gestión Social a actividades preventivas, que permitan la avanzada social y una correcta y oportuna información a las partes interesadas y que en especial, prevea situaciones de controversia, durante el desarrollo de la Obra, en cumplimiento del cronograma de y logre construir alianzas estratégicas con actores claves y sensibles, como lo son la Comunidad Campesina de Sayán y Quintay.
2. Ajustar el cronograma, considerando que es necesaria la socialización previa del Diseño y de las soluciones definitivas.
3. Adjuntar los materiales informativos que serán distribuidos en el Paquete 04.
4. Reformular el cronograma de actividades.
5. Diferenciar actividades en la zona urbana, periurbana y Comunidades.
6. Se RECHAZA el informe hasta que se subsanen las observaciones y se aterricen las estrategias sociales y comunicacionales, en base a la realidad del Paquete 04 y a la tipología de actor.
7. Diferenciar estrategias sociales de las comunicacionales y en cada una de ellas establecer actividad, frecuencia, indicadores, tipos de materiales, PPTs de presentación, modelos de oficios, cuñas radiales, entre otros documentos que son parte de los medios de verificación.

Atentamente,

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

Rogelio Fernando Gonzales Pedreros
Gerente de Proyecto
rgonzales@rcc.gob.pe

Jr. Santa Rosa 247 - Edificio Rimac III (Manhattan)
(511) 500-8833

De: J Lopez Quiñones
Enviado: 05-abr-2023 8:53:31 AM PET (GMT -05:00)
Para: Rogelio Gonzales
CC: Cesar Claudet Marin, Raquel Gondo, Monica Gonzales, Janet Huaypar Gutierrez, ARCC Inbox, Jackeline Torres, Gerardo Yanez, Keyla Bolivar, Freddy Cisneros, Alberto Cot, Elton Da Silva, Marco Hinostroza, Beatriz Lucas, UKDT Inbox
Número de correo: OHL-PERU-EC-CCom-009307
Asunto: DSI-PKT 5 - Estrategias de socialización con partes interesadas en el paquete 04 del Proyecto de Defensas Ribereñas del río Huaura

(ECC) Contrato:	30.075 Contratista Principal SI Rios Huaura & Canete
Descripción:	Estrategias de socialización con partes interesadas en el paquete 04 del Proyecto de Defensas Ribereñas del río Huaura.
¿Diseño para su aceptación?:	NO
¿SubContratista para la aceptación?:	NO
Solicitud de información:	NO

Estimado Fernando:
Mediante la presente nos dirigimos a usted, adjuntando la carta (CO-PE-1PE324-GP-TC-3267) Estrategias de socialización con partes interesadas en el paquete 04 del Proyecto de Defensas Ribereñas del río Huaura.

Muy Atentamente.
Javier López Quiñones Garcia.
Gerente de Proyecto - Rios Huaura y Cañete (Paquete 5)

OHLA Perú

Obrascón Huarte Lain, S.A. - Sucursal del Perú
Av. 28 de Julio 150, Planta 7. Miraflores (Lima)
Teléfono: (+511) 6257200 – Celular: (+51) 985591392
javier.lopezq@ohla-peru.pe

SOCIALIZACIONES PREDIALES y COMPROMISOS

CO-PE-1PE324-SO-AA-002 REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

OHLA Perú

Proyecto	Defensa Ribereña del Rio Cañete y Rio Huaura - Paquete 5					Código:	1PE324
Alcance:	Registro de Asistencia	Cuenca:	HUAURA	Distrito:	SAYÁN	Localidad:	OFICINA OHLA GESTOR
Fecha:	26/10/23	Hora:	02:30 PM				

Asunto/Tipo Reunión:									
Charla informativa:		Reunión Informativa:		Consulta:		Asamblea:		Uso de áreas temporales	
Visitas domiciliarias:		Liberaciones prediales:		Otros:		REUNIÓN DE COORDINACIÓN			

REPRESENTANTES DE OHLA-FCISA:

1.- PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
2.-
3.-
4.-

	NOMBRE	CARGO	DNI	FIRMA
1	Ronald A. Flores Hidalgo	RR CC	44724223	
2	Karla Ferrer Posadas	Predial	45028174	
3	Paucar Celis, Katherin	Predial	71080277	
4				
5				
6				

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y/O LOCALIDAD:

	NOMBRE	CARGO	DNI	TELEFONO	FIRMA
1					
2	Mendoza Vega Victor M.	Adm. Anexos y RC	45542541	953157680	
3	DICTO ANSULADO, VICENTE LUIS	JEFE ZONA ANEXOS	15734582	989854657	
4	Rojas Carranza Abel	Jefe Campo	40126418	984142418	
5	Muñoz Vía Frank	Asesor Legal	80652620	987976632	
6	Barzola Cano David	Coordinador Social	15654276	955775101	
7	Hermuco Cayetano Rogers	Comite Gestion	15700726	947004801	
8					
9					
10					
11					
12					

PUNTOS TRATADOS:

- REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE AZUCARERA ANDAHUASI RESPECTO A TEMA DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TERRENO EN ZONA DE EMPLAZAMIENTO DEL NUEVO PUENTE SAYAN.

ACUERDOS/COMPROMISOS (ESTABLECER PLAZOS)

1.- • SE ACUERDA REALIZAR VISITA DE CAMPO CON REPRESENTANTES DE AZUCARERA ANDAHUASI PARA
2.- EL JUEVES 02.11.23 A LAS 8AM.
3.-
4.- • MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE.

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN

"Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo"

Sayán, 29 de agosto del 2023

CARTA N° 006-2023-GSPyMA/MDS

Señor:
ANDRE MEIRA DE V. GUIMARAES
Gerente de Proyecto - OHLA

Presente. –

ASUNTO: COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE ALAMEDA

REF. : EXPEDIENTE N° 5730-2023

De mi especial consideración:

Que, mediante EXPEDIENTE N° 5730-2023 de fecha 14.08.2023 su representada solicita se brinde respuesta al compromiso de mantenimiento en el Parque Alameda Sayán, post-ejecución de obras de defensas ribereñas en el distrito de Sayán, Proyecto denominado "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LAS RIBERAS DEL RIO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA – DEPARTAMENTE DE LIMA" CON CUI 2499886.

Al respecto, manifestarle que la entidad municipal después de ejecutado el proyecto en mención nos comprometemos a realizar el mantenimiento del espacio público – Parque Alameda Sayán, ubicado en Calle Malecón, además de fomentar el cuidado del medo ambiente.

Sin más que decir, me despido de usted.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN
OSCAR EDILBERTO LINDO OBREJON
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

c.c. Archivo.

Escaneado con CamScanner