

DI-PR-61A-D-TL01													
DETALLE DE ARMADURAS													
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	Ø	N°	DIMENSIONES (m)						LONGITUD (m)		PESO
			(mm)	(REG)	a	b	c	d	e	f	PARCIAL	TOTAL	KG
CANAL													
SECCIÓN 6-6	M1	C	3/8	28.00	1.42	0.20	0.20				1.82	50.96	28.5
	M2	C	3/8	36.00	1.22	0.20	0.20				1.62	58.32	32.66
CIMENTACIÓN	C1	C	3/8	12.00	1.80	0.20	0.20				2.20	26.40	14.78
	C2	C	3/8	16.00	0.72	0.20	0.20				1.12	17.92	10.04
ENTRADA													
SECCIÓN 2-2 MURO FRONTAL 1	MA2	C	3/8	14.00	1.72	0.20	0.20				2.12	29.68	16.62
	MA1	C	3/8	20.00	1.62	0.20	0.20				2.02	40.40	22.62
	MA3	C	3/8	18.00	2.62	0.10	0.10				2.82	50.76	28.43
	MA4	C	3/8	26.00	1.52	0.10	0.10				1.72	44.72	25.04
	MA5	C	3/8	18.00	2.62	0.10	0.10				2.82	50.76	28.43
	MA6	C	3/8	26.00	1.52	0.10	0.10				1.72	44.72	25.04
MUROS LATERALES	MA7	C	3/8	20.00	1.88	0.20	0.20				2.28	45.60	25.54
	MA7A	C	3/8	20.00	0.53	0.10	0.10				0.73	14.60	8.18
	MA8	C	3/8	22.00	1.72	0.15	0.15				2.02	44.44	24.89
	C5	C	3/8	6.00	0.52	0.10	0.10				0.72	4.32	2.42
MURO FRONTAL 2	CA1	C	3/8	18.00	1.72	0.10	0.10				1.92	34.56	19.35
	CA2	C	3/8	20.00	1.44	0.10	0.10				1.64	32.80	18.37
CIMENTACIÓN	CA1	C	3/8	18.00	1.72	0.10	0.10				1.92	34.56	19.35
	CA2	C	3/8	20.00	1.44	0.10	0.10				1.64	32.80	18.37
CANAL	M1	C	3/8	28.00	2.45	0.10	0.10				2.65	74.20	41.55
	M2	C	3/8	56.00	1.04	0.10	0.10				1.24	69.44	38.89
INTERMEDIO													
SECCION 4-4 CANAL	M3	C	3/8	6.00	2.78	0.10	0.10				2.98	17.88	10.01
	M4	C	3/8	30.00	1.18	0.10	0.10				1.38	41.40	23.18
	M5	C	3/8	6.00	2.78	0.10	0.10				2.98	17.88	10.01
	M6	C	3/8	30.00	1.18	0.10	0.10				1.38	41.40	23.18
LOSA SUPERIOR	L1	C	3/8	14.00	2.78	0.10	0.10				2.98	41.72	23.36
	L2	C	3/8	30.00	1.18	0.10	0.10				1.38	41.40	23.18
CIMENTACION	C1	C	3/8	14.00	2.78	0.10	0.10				2.98	41.72	23.36
	C2	C	3/8	30.00	1.18	0.10	0.10				1.38	41.40	23.18
	C3	C	3/8	6.00	1.12	0.10	0.10				1.32	7.92	4.44
	C4	C	3/8	4.00	1.12	0.10	0.10				1.32	5.28	2.96
	C5	P	3/8	14.00	0.42	0.56	0.10	0.10			1.18	16.52	9.25
	C6	P	3/8	14.00	0.42	0.75	0.10	0.10			1.37	19.18	10.74
SALIDA													
CABEZAL	M1	C	3/8	20.00	1.17	0.10	0.10				1.37	27.40	15.34
	M2	C	3/8	7.00	1.13	0.10	0.10				1.33	9.31	5.21
MURO FRONTAL	MB1	C	3/8	22.00	0.78	0.10	0.10				0.98	21.56	12.07
	LB1	C	3/8	22.00	0.40	0.10	0.10				0.60	13.20	7.39
	LB2	C	3/8	4.00	1.92	0.20	0.20				2.32	9.28	5.20
	MB2	C	3/8	20.00	1.92	0.20	0.20				2.32	46.40	25.98
CIMENTACION	CB1	C	3/8	14.00	1.92	0.20	0.20				2.32	32.48	18.19
	CB1	C	3/8	11.00	1.92	0.20	0.20				2.32	25.52	14.29
	CB2	C	3/8	11.00	2.46	0.10	0.10				2.66	29.26	16.39
	CB2	B	3/8	11.00	2.75	0.20					2.95	32.45	18.17
	CB3	P	3/8	22.00	0.59	0.20	0.17	0.17			1.13	24.86	13.92
	CB4	C	3/8	12.00	1.92	0.20	0.20				2.32	27.84	15.59
MUROS FRONTALES	MB3	C	3/8	22.00	1.55	0.20					1.75	38.50	21.56
	MB4	C	3/8	22.00	0.80	0.10	0.10				1.00	22.00	12.32
MUROS LATERALES	MB4	C	3/8	10.00	1.92	0.20	0.20				2.32	23.20	12.99
	LB3	C	3/8	22.00	0.46	0.10	0.10				0.66	14.52	8.13
	LB4	C	3/8	4.00	1.92	0.20	0.20				2.32	9.28	5.20
	MB10	C	3/8	8.00	1.92	0.20	0.20				2.32	18.56	10.39
	CB9	C	3/8	22.00	0.77	0.10	0.10				0.97	21.34	11.95
	MB12	C	3/8	8.00	1.92	0.20	0.20				2.32	18.56	10.39
	CB11	C	3/8	22.00	0.97	0.10	0.10				1.17	25.74	14.41
	MB5	C	3/8	12.00	1.23	0.10	0.10				1.43	17.10	9.58
	MB6	C	3/8	8.00	0.92	0.10	0.10				1.12	8.96	5.02
	MB7	C	3/8	12.00	1.23	0.10	0.10				1.43	17.10	9.58
MB8	C	3/8	8.00	0.92	0.10	0.10				1.12	8.96	5.02	
TOTAL (kg)												902.52	

Varilla Ø	8mm	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
kg/m	0,39	0,56	0,99	1,55	2,24	3,97

RECONSTRUCCIÓN

CON CAMBIOS

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO

ACEPTADO

Mr Rogelio Gonzales Dec 22 2023

FIRMAFECHA


PARA CONSTRUCCIÓN

FECHA: 22/12/2023.

UBICACIÓN






ESCALA GRÁFICA



ESCALA 1:25

LEYENDA

R04	12.2023	PAQUETE 4-EMITO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG	
R03	10.2023	PAQUETE 4-EMITO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG	
R02	07.2023	PAQUETE 4-EMITO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG	
R01	05.2023	PAQUETE 4-EMITO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG	
R00	02.2023	PAQUETE 4-EMITO PARA APROBACIÓN	ABB	JLQ	
REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR	

	FECHA	FIRMA
DISEÑO : AERLS DE LA ROSA TORO R.	21.11.23	
DIBUJO : TONY TURPO M.	22.11.23	
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑO : ALBERTO BRAVO B.	23.11.23	
APROBACIÓN : PEDRO CARBAJAL F.	24.11.23	
DIRECTOR DE PROYECTO : ANDRE MEIRA DE VASCONCELLOS G.	27.11.23	



OHLA
Perú



TYPESA



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

RECONSTRUCCIÓN

CON CAMBIOS

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y
DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO:3
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN
LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE
ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS
LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

PLANO:

CUADRO DE DESPIECE
TOMA LATERAL 01
DI-PR-61A-D-TL01

ESPECIALIDAD :

ESTRUCTURAS

USO :

501 - Defensas ribereñas - parte 1

ZONA :

HUAURA-HUAURA-LIMA

ESCALA :

1:25

FECHA :

01.12.2023

REV :

R04

CÓDIGO DEL PLANO :

400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004440