RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
☐ A- ACEPTADO
ACEPTADO
Sr. Manuel Meiggs Menacho 10/11/2023
FIRMA FECHA

PARA CONSTRUCCIÓN
FECHA: 10/11/2023.

DI–PR–53B–D–INT02

DETALLE DE ARMADURAS



DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	Ø (mm)	N° (REQ)	DIMENSIONES (m)						LONGITUD (m)		PESO
					a	b	c	d	e	f	PARCIAL	TOTAL	KG
ENTRADA	MA1	A	3/8	8	0.72						0.72	5.76	3.23
	MA2	C	3/8	3	0.64	0.68	0.68				2.00	6.00	3.36
	MA3	C	3/8	3	0.64	0.68	0.68				2.00	6.00	3.36
	MA4	A	3/8	8	0.72						0.72	5.76	3.23
TUBERIA	C1	C	3/8	120	0.52	0.10	0.10				0.72	86.40	48.38
	C2	C	3/8	120	0.52	0.10	0.10				0.72	86.40	48.38
	C3	C	3/8	4	23.78	0.10	0.10				25.18	100.72	56.40
	C4	C	3/8	4	23.78	0.10	0.10				25.18	100.72	56.40
	C5	C	3/8	2	0.52	0.10	0.10				0.72	1.44	0.81
	C6	C	3/8	2	0.52	0.10	0.10				0.72	1.44	0.81
SALIDA	MB1	A	3/8	8	0.72						0.72	5.76	3.23
	MB2	C	3/8	3	0.64	0.68	0.68				2.00	6.00	3.36
	MB3	C	3/8	3	0.64	0.68	0.68				2.00	6.00	3.36
	MB4	A	3/8	8	0.72						0.72	5.76	3.23
												TOTAL (kg)	237.54

Varilla Ø	8mm	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
kg/m	0,39	0,56	0,99	1,55	2,24	3,97

UBICACIÓN

ESCALA GRÁFICA

0.5 0 0.5 1 m
ESCALA 1:25

LEYENDA

REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR
R03	10.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R02	07.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R01	05.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R00	02.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	JLQ

	FECHA	FIRMA
DISEÑO : AERLS DE LA ROSA TORO R.	10.10.23	AERLS DE LA ROSA TORO RICARDO Ingeniero Civil Reg. CIP N° 143256
DIBUJO : TONY TURPO M.	11.10.23	TONY TURPO MAMANI Técnico
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑO : ALBERTO BRAVO B.	12.10.23	ALBERTO BRAVO BERNAL Ingeniero Civil Reg. CIP N° 105511
APROBACIÓN : PEDRO CARBAJAL F.	13.10.23	PEDRO CARBAJAL FLORES Ingeniero Civil Reg. CIP N° 77332
DIRECTOR DE PROYECTO : ANDRE MEIRA DE VASCONCELLOS G.	16.10.23	

OHLA Perú
TYPSA

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO:3
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

PLANO:
CUADRO DE DESPIECE
ESTRUCTURA CRUCE 02
MU–PR–53B–D–INT02

ESPECIALIDAD :
ESTRUCTURAS

USO :
501 - Defensas ribereñas - parte 1

ZONA :
HUAURA–HUAURA–LIMA

ESCALA :	FECHA :	REV :
1:25	20.10.2023	R03

CÓDIGO DEL PLANO :
400200–OHL001–501–XX–DR–ST–004820