PARA CONSTRUCCIÓN

FECHA: 22/12/2023.

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
☐ A- ACEPTADO
ACEPTADO
Mr Rogelio Gonzales Dec 22 2023
FIRMA FECHA

MU–PR–02–I–INT01

DETALLE DE ARMADURAS

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	Ø (mm)	N° (REQ)	DIMENSIONES (m) a	b	c	d	e	f	LONGITUD (m) PARCIAL	TOTAL	PESO KG
CANAL													
MURO LATERAL	M1	C	3/8	28	1.42	0.20	0.20				1.82	50.96	28.54
	M2	C	3/8	36	1.32	0.20	0.20				1.72	61.92	34.68
	M3	B	3/8	28	1.26	0.20					1.46	40.88	22.89
	M3	C	3/8	12	1.01	0.20	0.20				1.41	16.92	9.48
	M4	C	3/8	12	1.72	0.20	0.20				2.12	25.44	14.25
	M4	C	3/8	24	1.72	0.20	0.20				2.12	50.88	28.49
CIMENTACIÓN	C1	C	3/8	9	1.42	0.20	0.20				1.82	16.38	9.17
	C2	C	3/8	18	1.52	0.20	0.20				1.92	34.56	19.35
	C3	C	3/8	24	1.22	0.20	0.20				1.62	38.88	21.77
	C4	C	3/8	8	2.12	0.20	0.20				2.52	20.16	11.29
	C5	C	1/2	8	2.12	0.20	0.20				2.52	20.16	20.04
LOSA	L1	C	3/8	22	0.72	0.20	0.20				1.12	24.64	13.80
	L2	C	3/8	5	1.92	0.20	0.20				2.32	11.60	6.50
	L3	C	1/2	5	1.92	0.20	0.20				2.32	11.60	11.53
												TOTAL (kg)	251.78

Varilla Ø	8mm	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
kg/m	0,39	0,56	0,99	1,55	2,24	3,97

UBICACIÓN

ESCALA GRÁFICA

0.5 0 0.5 1 m

ESCALA 1:25

LEYENDA

REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR
R04	12.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R03	10.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R02	07.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R01	05.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R00	02.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	JLQ

	FECHA	FIRMA
DISEÑO : AERLS DE LA ROSA TORO R.	21.11.23	AERLS DE LA ROSA TORO RICARDO Firmado digitalmente por AERLS DE LA ROSA TORO RICARDO FAU 20412078126 hard Motivo: Doy fe Fecha: 21.11.2023
DIBUJO : TONY TURPO M.	22.11.23	TONY TURPO MAMANI Firmado digitalmente por TONY TURPO MAMANI Motivo: Doy fe Fecha: 22.11.2023
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑO : ALBERTO BRAVO B.	23.11.23	ALBERTO BRAVO BRAVO Firmado digitalmente por ALBERTO BRAVO BRAVO Motivo: Doy fe Fecha: 23.11.2023
APROBACIÓN : PEDRO CARBAJAL F.	24.11.23	PEDRO CARBAJAL FLORES Firmado digitalmente por PEDRO CARBAJAL FLORES Motivo: Doy fe Fecha: 24.11.2023
DIRECTOR DE PROYECTO : ANDRE MEIRA DE VASCONCELLOS G.	27.11.23	

OHLA Perú

TYPSA

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

PROYECTO: "ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO:3 "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

PLANO:
CUADRO DE DESPIECE
ESTRUCTURA CRUCE 01
MU-PR-02-I-INT01

ESPECIALIDAD :
ESTRUCTURAS

USO :
501 - Defensas ribereñas - parte 1

ZONA :
HUAURA-HUAURA-LIMA

ESCALA :	FECHA :	REV :
1:25	01.12.2023	R04

CÓDIGO DEL PLANO :
400200-OHL001-501-XX-DR-ST-004830