

1	Partidas	Unidad	Consulta y solicitud a postores
1	Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km	m3xkm	1) Aprovechamiento de material considerado por cada Tipo de material 2) El detalle de lo rendimientos de cada transporte (velocidad cargado, velocidad descargado, tiempos de carguio, descarga, tiempo de espera, otros tiempos que determinan el ciclo)
2	Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km	m3xkm	
3	Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km	m3xkm	
4	Transporte de material común saturado excedente a DME, d≤1km	m3xkm	
5	Transporte de material propio para relleno, d≤1km	m3xkm	
6	Transporte de material propio para relleno, d>1km	m3xkm	
7	Transporte de material excedente a DME, d>1km	m3xkm	
8	Transporte de material excedente a DME, d≤1km	m3xkm	
9	Transporte de material excedente a DMO, d≤1km	m3xkm	
10	Transporte de material excedente a DMO, d>1km	m3xkm	
11	Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km	m3xkm	
12	Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km	m3xkm	
13	Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud	m3	Revisar rendimientos, y Potencia Equipo propuesto para ejecutar el servicio.
14	Proceso y selección de material propio	m3	1) Explicar el equipo que consideraron para la Selección del Material 2) <u>considerar que el material residual de la selección no se tiene contemplado en eliminar a DME</u>
15	Relleno compactado con equipo pesado	m3	Revisar el rendimiento del servicio y cuantos volquetes contempla para ejecutar el servicio
16	Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante	m3	1) Explicar la cuadrilla de equipo que consideraron para la ejecución del servicio
17	Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2	m2	1) Revisar y explicar la merma considerada del Material Geotextil 2) <u>Revisar cotizaciones actuales del Material considerado en el APU</u>
18	Excavación en material común	m3	1) Revisar rendimiento del servicio con el equipo propuesto
19	Excavación en material común saturado	m3	1) Revisar rendimiento del servicio con el equipo propuesto
2	Generales		Consulta y solicitud a postores
	Costo Mano Obra	m3	1) Revisar y aclarar la proyección que consideraron para el calculo del costo de mano de obra, sabiendo que en este tipo de contrato no hay reajuste de Precios 2) El Precio del Insumo debe ser acorde con su propuesta de 8 horas, 10 horas o turno noches.