



HUAXME S.A.C

CONTRATISTAS GENERALES

“Año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Chimbote, 22 de Febrero del 2024.

Estimados Señores:

Obrascón Huarte Lain S.A.

Sucursal del Perú

Referencia: “REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2”

Por medio de la presente, hago llegar mi mejor propuesta económica en relación al servicio ofertado **REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2**. La propuesta adjunta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, etc.,

Forma de pago: Valorización a 30 días.

Moneda: Soles


Anticipo: 0%

Plazo de Ejecución: 67 días

Modalidad de contratación: Suma Alzada

Esperando contar con lo solicitado, me suscribo de Ud. Sin antes reiterándole las muestras de consideración y estima personal.

Atentamente.


.....
Rosario Gonzalo Farromaque Toledo
GERENTE GENERAL

RUC: 20531764618

Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash

Cel.: 922258763



HUAXME S.A.C

CONTRATISTAS GENERALES

PRESUPUESTO : HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Presupuesto 0201001 "REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"

Subpresupuesto 001 "REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"

Cliente OHLA

Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/	Total S/
01	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2	GLB	1.00	57,000.00	S/ 57,000.00	S/ 57,000.00
02	REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2					
02.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES					S/ 5,400.00
02.01.01	CONSTRUCCION DE ALMACEN ,OFICINA CASETA DE GUARDIANA Y NIVELACION DE TERRENO	M2	30.00	S/ 120.00	S/ 3,600.00	
02.01.02	CERCO DE MALLA RACHE , ALTURA 2 METROS	ML	60.00	S/ 30.00	S/ 1,800.00	
02.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES					S/ 35,500.00
02.01.04	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	GLB.	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
02.01.05	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	GLB	1.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	
02.01.06	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	GLB	1.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
02.01.07	PUENTE PROVISIONAL DE MADERA PARA PASE PEATONAL	GLB	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
02.01.08	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	GLB	1.00	7,500.00	S/ 7,500.00	
02.01.09	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	9,000.00	S/ 9,000.00	
02.01.10	SEGURIDAD, SALUD, Y PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO					S/ 70,000.00
02.01.11	SEGURIDAD , SALUD , PLAN DE VIGILANCIA Y IMPACTO AMBIENTAL OTROS TRAMITES	GLB.	1.00	70,000.00	S/ 70,000.00	
02.02.	LINEAS DE IMPULSION N° 20 - DN 315mm PVC					
02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					S/ 225,760.00
02.02.02	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA 1.50 MT DE PROFUNDIDAD	M3	720.00	25.00	S/ 18,000.00	
02.02.03	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO SATURADO CON MAQUINARIA 1.50 MT DE PROFUNDIDAD	GLB	720.00	41.00	S/ 29,520.00	
02.02.04	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	GLB	720.00	S/ 45.00	S/ 32,400.00	
02.02.05	ENTIBADO METALICO AMBAS CARAS PARA ZANJAS MAYORES A 6 MTS DE PROFUNDIDAD	960 M2	960.00	S/ 140.00	S/ 134,400.00	
02.02.06	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SATURADO	GLB	1.00	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00	
02.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	M3	480.00	S/ 18.00	S/ 8,640.00	
02.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS					170,970.00
02.02.02.01	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL C-30 DN 400	ML	80.00	S/ 850.00	S/ 68,000.00	
02.02.02.02	INSTALACION DE TUBERIA DE HICERRO DUCTIL C-30 DN 400 MM	ML	80.00	S/ 75.00	S/ 6,000.00	
02.02.02.03	SUMINISTRO DE TUBERIA - DN 700 MM. GRP	ML	80.00	S/ 90.00	S/ 7,200.00	
02.02.02.04	INSTALACION DE TUBERIA - DN 700 MM. GRP	ML	80.00	S/ 70.00	S/ 5,600.00	
02.02.02.05	SUMINISTRO DE TUBERIA - DN 400 MM. GRP	ML	80.00	S/ 80.00	S/ 6,400.00	
02.02.02.06	INSTALACION DE TUBERIA - DN 400 MM. GRP	ML	80.00	S/ 70.00	S/ 5,600.00	
02.02.02.07	SUMINISTRO DE TUBERIA DN 315 mm.PVC	ML	160.00	S/ 70.00	S/ 11,200.00	
02.02.02.08	INSTALACION DE TUBERIA DN 315 mm.PVC	ML	160.00	S/ 80.00	S/ 12,800.00	
02.02.02.09	CODO DE HIERRO DUCTIL DE 45° ESTANDAR DN 400	UND	8.00	S/ 2,400.00	S/ 19,200.00	
02.02.02.10	CODO DE DE 45° ESTANDAR DN 700 GRP	UND	4.00	S/ 650.00	S/ 2,600.00	
02.02.02.11	CODO DE 45° ESTANDAR DN 400 GRP	UND	4.00	S/ 420.00	S/ 1,680.00	
02.02.02.12	CODO DE DE 45° ESTANDAR DN 315 PVC	UND	4.00	S/ 330.00	S/ 1,320.00	
02.02.02.13	ACCESORIOS VARIOS	GLB.	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
02.02.02.14	PRUEBA HIDRAULIZA A ZANJA ABIERTA	ML	320.00	S/ 10.00	S/ 3,200.00	
02.02.02.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA HDPE E-8MLS - PARA PROTECCIÓN DE TUBERIA	ML	320.00	S/ 16.50	S/ 5,280.00	
02.02.02.16	PRUEBA DE TUBERIA DE DESAGÜE DN 400	ML	320.00	S/ 14.50	S/ 4,640.00	
02.02.02.17	CONCRETO F°C° 175 KG/CM2 PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DN 400	M3	15.00	S/ 450.00	S/ 6,750.00	
02.02.03	PRUEBAS DE CALIDAD					1,350.00
02.02.03.01	PRUEBA DE RESISTENCIA CONCRETO	UND	30.00	S/ 45.00	S/ 1,350.00	

HUAXME S.A.C.
Reservado todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
GERENTE GENERAL

RUC: 20531764618

Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash

Cel.: 922258763



HUAXME S.A.C

CONTRATISTAS GENERALES

02.03	PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION N° 20 - DN 315 MM PVC					
02.03.01	ACCESO PARA MAQUINARIA					
02.03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					S/ 46,800.00
02.03.01.02	EXCAVACIONES - TERRAPLEN EXISTENTE - MAQUINARIA	M3	200.00	S/ 18.00	S/ 3,600.00	
02.03.01.03	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	200.00	S/ 18.00	S/ 3,600.00	
02.03.01.04	CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO	M3	200.00	S/ 23.00	S/ 4,600.00	
02.03.01.05	CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - I ETAPA	UND	1.00	3,500.00	S/ 3,500.00	
02.03.01.06	DESÍO DE CAUDAL DEL RÍO	GLB	1.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	
02.03.01.07	LIMPIEZA DEL TERRENO	GLB	1.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
02.03.03	PROTECCION DE TUBERIA CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN CRUCE DE RÍO					
02.03.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					S/ 548,168.00
02.03.03.02	EXCAVACIONES EN TERRENO SEMIROCOSO SATURADO CON MAQUINARIA	M3	3,360.00	S/ 41.00	S/ 137,760.00	
02.03.03.03	ACARREO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA TERRENO SEMIROCOSO	M3	3,864.00	S/ 35.00	S/ 135,240.00	
02.03.03.04	RELLENO COMPACTADO EN TERRENO	M3	2,815.00	S/ 80.00	S/ 225,200.00	
02.03.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	2,776.00	S/ 18.00	S/ 49,968.00	
02.03.04	OBRAS DE PROTECCION					S/ 32,600.00
02.03.04.01	SUMINISTRO PARA RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE CANTERA (PIEDRA 0.30 cm.) filtro	M3	280.00	S/ 55.00	S/ 15,400.00	
02.03.04.02	COLOCACION DE RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE CANTERA (PIEDRA 0.30 cm.) filtro	M3	280.00	S/ 25.00	S/ 7,000.00	
02.03.04.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE 1" PARA ESTRUCTURAS DE DUCTO CERRADO	M3	85.00	S/ 120.00	S/ 10,200.00	
02.03.04.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					26,250.00
02.03.04.05	CONCRETO F" C" 100 KG/CM2 PARA SOLADO	M3	75.00	S/ 350.00	S/ 26,250.00	
02.03.04.06	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					720,196.00
02.03.04.07	CONCRETO PRE-MEZCLADO FC= 280 KG/CM2 PIZAPATAS INCL. BOMBEO	M3	114.40	S/ 660.00	S/ 75,504.00	
02.03.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	M2	120.00	S/ 65.00	S/ 7,800.00	
02.03.04.09	ACERO ESTRUCTURAL PARA ZAPATA ARMADA	KG.	7,936.00	S/ 6.50	S/ 51,584.00	
02.03.04.10	CONCRETO PRE-MEZCLADO FC= 280 KG/CM2 PARA MUROS REFORZADOS	M3	198.00	S/ 660.00	S/ 130,680.00	
02.03.04.11	ENCOFRADO DE MUROS REFORZADOS	M2	1,440.00	S/ 65.00	S/ 93,600.00	
02.03.04.12	ACERO ESTRUCTURAL PARA MURO REFORZADO	KG.	19,200.00	S/ 6.50	S/ 124,800.00	
02.03.05	CONCRETO PRE-MEZCLADO FC=280KG/CM2 PARA LOZAS MACISAS	M3	114.40	660.00	S/ 75,504.00	
02.03.05.01	ENCOFRADO PARA LOZAS MACISAS	M2	256.00	S/ 65.00	S/ 16,640.00	
02.03.05.02	ACERO ESTRUCTURAL PARA MURO REFORZADO	KG.	7,936.00	S/ 6.50	S/ 51,584.00	
02.03.05.03	CURADO DE CONCRETO SUPERFICIAL	GLB	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
02.03.05.04	BOMBEO PERMANENTE DE NAPA FREÁTICA EN TERRENO SATURADO	HH	1,800.00	S/ 50.00	S/ 90,000.00	
02.03.07	PRUEBAS DE CALIDAD					1,800.00
02.03.07.01	PRUEBA DE CONCRETO	GLB	1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
02.03.06.01	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					28,000.00
02.03.08.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA	GLB	1.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	
02.03.08.02	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
02.03.08.03	SERVICIOS DE BIENESTAR E HIGIENE	GLB	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
02.03.08.04	EXAMEN MEDICO AL PERSONAL	GLB	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
02.03.08.05	SEGUROS DE SALUD, PENSION Y VIDA LEY	GLB	1.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
COSTO DIRECTO						S/ 1,969,794.00
UTILIDAD 8 %						S/ 157,583.52
SUBTOTAL						S/ 2,127,377.52
IGV 18%						S/ 382,927.95
TOTAL						S/ 2,510,305.47

HUAXME S.A.C.
Rafael García Ferrnandez Toledo
GERENTE GENERAL

RUC: 20531764618

Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash

Cel.: 922258763