

 Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash			PLANTILLA DE PRESUPUESTO		AJANI RV.01 Fecha de versión	
DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: Domicilio: Teléfono/Fax: Contacto: AJANI SAC Av. Galvez Barrenechea 560 – San Isidro 700-7015 Johana Del Campo					ENTREGA OFERTA: 17/11/2022	
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total	
SUBPROYECTO A4						
PAMPA DEL TORO						
1			MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES			
1.01			MOVIMIENTO DE TIERRAS			
1.01.01	m2	1,407.00	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	1.94	2,729.58	
1.01.02	km	4.69	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES	37,070.04	173,858.49	
1.02			REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS			
1.02.01	m3	0.12	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	228.53	27.42	
1.02.02	M	8.40	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"	1,242.39	10,436.08	
1.02.03	M	7.40	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"	1,137.39	8,416.69	
1.02.04	und	1.00	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C"A" 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA	671.60	671.60	
1.03			ESTRUCTURAS DE CONCRETO			
1.03.01	m3	3.54	CONCRETO 175 Kg/Cm2	474.88	1,681.08	
1.03.02	m2	27.80	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	41.49	1,153.42	
2			DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO			
2.01			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05			
2.01.01	m2	1,947.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	1.94	3,777.18	
2.01.02	m3	613.78	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	8.54	5,241.68	
2.01.03	m2	2,026.47	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.59	5,248.56	
2.01.04	m3	823.97	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	48.83	40,234.46	
2.01.05	m3	190.44	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	42.67	8,126.07	
2.01.06	m2	555.18	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.22	6,229.12	
2.01.07	m3	506.00	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	42.44	21,474.64	
2.01.08	m3	170.04	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	42.44	7,216.50	
2.02			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04			
2.02.01	m2	512.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	1.94	993.28	
2.02.02	m3	190.63	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	8.54	1,627.98	
2.02.03	m2	550.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.59	1,425.77	
2.02.04	m3	206.76	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	48.83	10,096.09	
2.02.05	m3	47.07	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	42.67	2,008.48	
2.02.06	m2	157.65	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.22	1,768.83	
2.02.07	m3	125.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	42.44	5,307.97	
2.02.08	m3	79.87	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	42.44	3,389.68	
2.03			PROTECCION DE TALUDES			
2.03.01	m2	1,086.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	1.94	2,106.84	
2.03.02	m3	603.52	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	8.54	5,154.06	
2.03.03	m2	929.79	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.59	2,408.16	
2.03.04	m3	165.46	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	11.16	1,846.53	
2.03.05	m2	567.39	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.22	6,366.12	
2.03.06	m3	403.29	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	42.44	17,115.63	
2.03.07	m3	344.65	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	42.44	14,626.95	
3			REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1			
3.01	m2	1,047.80	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	1.94	2,032.73	
3.02	m3	486.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	8.54	4,151.04	
3.03	m2	1,245.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.59	3,225.82	
3.04	m3	243.03	MATERIAL AFIRMADO e=25 cm	37.78	9,181.67	

4			PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO		
4.01	m2	560.83	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	1.94	1,088.01
4.02	m3	564.05	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	8.54	4,816.99
4.03	m2	560.83	PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN	4.94	2,770.50
4.04	m3	540.97	COLOCACION DE ROCA EN CAUCE	17.03	9,212.72
5			TRANSPORTE DE MATERIAL		
5.01	m3·km	453.58	TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	3.87	1,755.35
5.02	m3·km	2,193.10	TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	1.82	3,991.44
5.03	m3·km	1,909.50	TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	7.58	14,474.01
5.04	m3·km	36,454.15	TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	2.16	78,740.96
5.05	m3·km	216.31	TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	3.87	837.12
5.06	m3·km	959.13	TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	1.82	1,745.62
6			PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA		
6.01	m3	245.80	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	17.68	4,345.74
6.02	m2	1,000.00	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	23.59	23,590.00
SUBPROYECTO A4					
7			OBRAS PRELIMINARES		
7.01	und	1.00	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.	2,353.10	2,353.10
7.02	glb	1.00	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	589,772.83	589,772.83
7.03	mes	4.00	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	150,193.88	600,775.52
8			TRABAJOS PRELIMINARES		
8.01	glb	1.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	315,835.13	315,835.13
8.02	mes	4.00	TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN	94,746.81	378,987.24
9			MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES		
9.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS		
9.1.01	m2	4,452.00	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	1.94	8,636.88
9.1.02	km	16.22	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES	37,070.04	601,276.05
9.2			REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS		
9.2.01	m3	7.16	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	228.53	1,636.27
9.2.02	m	10.00	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=24"	1,137.39	11,373.90
9.2.03	m	5.00	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"	1,242.39	6,211.95
9.2.04	Und	10.00	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C"A" 2.20mx1.0mx0.20m en Pase de Agua	798.08	7,980.80
9.3			CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA		
9.3.01	m3	4.34	CONCRETO 175 Kg/Ccm2	474.88	2,060.98
9.3.02	m2	30.25	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	41.49	1,255.07
10			DESCOLMATACIÓN DE CAUCE		
10.1			DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa		
10.1.01	m2	213,088.73	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa SUBPROYECTO A4	1.15	245,052.04
10.2			DESCOLMATACIÓN EN CAUCE NATURAL		
10.2.01	m3	44,296.23	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN RIO LACRAMARCA	4.95	219,266.34
10.2.02	m3	5,070.72	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN BRAZO SECUNDARIO	4.95	25,100.06
10.2.03	m3	2,091.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN QUEBRADA PAMPA DEL TORO	11.75	24,569.49
11			DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO		
11.1			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-01		
11.1.01	m3	48,190.74	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	8.54	411,548.92
11.1.02	m3	9,027.47	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	11.60	104,718.65
11.1.03	m2	45,115.51	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.59	116,849.17
11.1.04	m3	135.09	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	42.32	5,717.01
11.1.05	m3	3,143.47	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	42.67	134,131.86
11.1.06	m2	13,277.34	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.22	148,971.75
11.1.07	m3	9,027.47	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	42.44	383,125.83
11.1.08	m3	8,823.57	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	42.44	374,472.31
11.1.09	m2	397.76	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.49	990.42
11.2			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-01		
11.2.01	m3	16,056.55	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	8.54	137,122.94
11.2.02	m3	3,788.99	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	11.60	43,952.28

11.2.03	m2	17,338.14	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.59	44,905.78
11.2.04	m3	76.77	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	42.32	3,248.91
11.2.05	m3	1,128.83	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	42.67	48,167.18
11.2.06	m2	5,414.91	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.22	60,755.29
11.2.07	m3	3,788.99	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	42.44	160,804.74
11.2.08	m3	4,545.32	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	42.44	192,903.38
11.2.09	m2	201.61	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.49	502.01
11.3			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-02		
11.3.01	m3	32,693.65	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	8.54	279,203.77
11.3.02	m3	4,533.02	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	11.60	52,583.03
11.3.03	m2	23,413.28	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.59	60,640.40
11.3.04	m3	118.31	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	42.32	5,006.88
11.3.05	m3	1,705.37	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	42.67	72,768.14
11.3.06	m2	6,716.50	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.22	75,359.13
11.3.07	m3	4,533.02	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	42.44	192,381.37
11.3.08	m3	3,667.30	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	42.44	155,640.21
11.3.09	m2	171.86	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.49	427.93
11.4			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-D-01		
11.4.01	m3	6,264.55	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	8.54	53,499.26
11.4.02	m3	3,648.26	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	11.60	42,319.82
11.4.03	m2	13,818.59	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.59	35,790.15
11.4.04	m3	5,571.85	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	42.32	235,800.69
11.4.05	m3	1,414.09	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	42.67	60,339.22
11.4.06	m2	5,934.72	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.22	66,587.56
11.4.07	m3	3,648.26	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	42.44	154,832.15
11.4.08	m3	3,405.32	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	42.44	144,521.78
11.4.09	m2	2,665.81	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.49	6,637.87
11.5			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-I-01		
11.5.01	m3	2,596.14	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	8.54	22,171.04
11.5.02	m3	2,494.52	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	11.60	28,936.43
11.5.03	m2	7,972.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.59	20,648.75
11.5.04	m3	3,585.13	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	42.32	151,722.70
11.5.05	m3	923.04	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	42.67	39,386.12
11.5.06	m2	4,071.91	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.22	45,686.83
11.5.07	m3	2,494.51	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	42.44	105,867.00
11.5.08	m3	2,678.81	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	42.44	113,688.70
11.5.09	m2	3,954.07	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.49	9,845.63
11.6			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-00		
11.6.01	m3	1,208.51	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	8.54	10,320.68
11.6.02	m3	455.57	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	11.60	5,284.61
11.6.03	m2	1,428.08	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.59	3,698.73
11.6.04	m3	11.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	42.32	479.91
11.6.05	m3	115.37	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	42.67	4,922.84
11.6.06	m2	658.49	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.22	7,388.26
11.6.07	m3	455.57	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	42.44	19,334.39
11.6.08	m3	530.89	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	42.44	22,530.97
11.6.09	m2	80.98	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.49	201.64
11.7			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-00		
11.7.01	m3	1,252.45	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	8.54	10,695.92
11.7.02	m3	529.62	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	11.60	6,143.59
11.7.03	m2	1,905.30	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.59	4,934.73
11.7.04	m3	54.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	42.32	2,299.67
11.7.05	m3	147.53	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	42.67	6,295.11
11.7.06	m2	744.99	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.22	8,358.79
11.7.07	m3	529.62	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	42.44	22,477.07
11.7.08	m3	633.32	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	42.44	26,878.10

11.7.09	m2	101.73	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.49	253.31
12			RAMPAS		
12.01	m3	802.84	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	8.54	6,856.25
12.02	m3	938.73	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO	27.44	25,758.75
12.03	m3	291.01	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	42.67	12,417.40
13			MUROS DE CONCRETO ARMADO SOBRE CANAL HUACA NEPEÑA		
13.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS		
13.1.01	m3	1,250.60	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	13.09	16,370.35
13.1.02	m3	529.62	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	39.97	21,168.91
13.2			OBRAS DE CONCRETO		
13.2.01	m3	11.60	CONCRETO F'C=100 Kg/cm2	396.54	4,599.86
13.2.02	m3	123.86	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	596.08	73,830.47
13.2.03	m2	421.12	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	41.49	17,472.27
13.2.04	kg	6,505.14	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	9.39	61,083.26
13.2.05	m2	1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEKNOPORT e=3/4"	12.23	17.61
13.2.06	ml	14.92	JUNTA con sellante expandible 1" x 3/4"	31.88	475.65
14			RETORNO EVACUADOR TOMA 4A		
14.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS		
14.1.01	m3	916.09	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	13.09	11,991.62
14.1.02	m3	16.48	CAMA DE ARENA	102.19	1,684.09
14.1.03	m2	115.00	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	39.97	4,596.55
14.2			OBRAS DE CONCRETO		
14.2.01	m3	2.33	CONCRETO F'C=100 Kg/cm2	396.54	923.94
14.2.02	m3	11.64	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	596.08	6,938.37
14.2.03	m2	43.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	41.49	1,784.90
14.2.04	kg	2,761.77	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	9.39	25,933.02
14.3			TUBERÍAS		
14.3.01	m	48.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN600 mm	651.46	31,530.66
14.4			COMPUERTAS Y VÁLVULAS		
14.4.01	und	2.00	COMPUERTA DE CHARNELA DN600 mm	21,413.62	42,827.24
15			TRANSPORTE DE MATERIAL		
15.01	m3·km	15,548.22	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	3.87	60,171.61
15.02	m3·km	42,910.55	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	7.58	325,261.97
15.03	m3·km	768,705.19	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	2.16	1,660,403.21
15.04	m3·km	144,510.31	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	3.87	559,254.90
15.05	m3·km	251,208.96	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	1.82	457,200.31
16			PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA		
16.01	m3	34,571.02	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	17.68	611,215.63
16.02	m2	1,000.00	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	23.59	23,590.00
17			SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		
17.01	glb	1.00	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	149,695.11	149,695.11
17.02	glb	1.00	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	62,717.80	62,717.80
COSTO DIRECTO					12,626,319.33
	GLB	1.00	GASTOS GENERALES	2,998,871.34	2,998,871.34
	GLB	1.00	UTILIDADES	1,262,631.93	1,262,631.93
SUB TOTAL					16,887,822.60
IGV				18%	3,039,808.07
IMPORTE TOTAL					19,927,630.67
CONDICIONES GENERALES:					
DESCRIPCION			OFERTADO		
FORMA DE PAGO			VALORACIONES MENSUALES. PAGO A 30 DIAS.		
MONEDA			PEN		
ANTICIPO			15% DEL MONTO DEL CONTRATO		
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)			149 DIAS CALENDARIO		
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)			SEGÚN TDR REV 04		
RETENCION POR GARANTIA (5%)			SEGÚN TDR REV 04		