

 PLANILLA DE CANTIDADES 			
PROYECTO	DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA		
SUBPROYECTO	A3		
UBICACIÓN	RÍO LACRAMARCA	Fecha	13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	Unid.	METRADO EDI ACEPTADO C01	METRADO POST EVENTOS FEN, YAKU.
01	DEFENSAS RIBEREÑAS			
01.04	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES			
01.04.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	m ²	304,613.00	304,613.00
01.04.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA	m ³	116,188.11	177,493.61
01.04.03	CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO	m ³	57,167.00	57,167.00
01.04.04	RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	m ³	57,377.00	57,377.00
01.05	DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO			
01.05.01	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01			
01.05.01.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m ³	6,167.17	3,987.66
01.05.01.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m ³	2,325.02	2,324.67
01.05.01.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m ²	11,192.10	11,192.10
01.05.01.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m ³	1,639.20	4,020.08
01.05.01.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m ³	999.64	1,002.28
01.05.01.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m ²	5,381.81	4,533.00
01.05.01.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m ³	2,325.02	2,324.67
01.05.01.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m ³	3,493.37	3,168.93
01.05.01.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	m ²	2,554.07	2,554.07
01.05.02	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02			
01.05.02.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m ³	53,286.00	63,820.68
01.05.02.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m ³	16,718.99	16,737.60
01.05.02.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m ²	69,692.96	69,692.96
01.05.02.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m ³	6,940.89	19,713.22
01.05.02.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m ³	5,049.96	5,048.84
01.05.02.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m ²	24,364.34	23,629.00
01.05.02.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m ³	16,718.99	16,737.60
01.05.02.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m ³	20,023.13	21,947.77
01.05.02.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	m ²	10,381.59	10,381.59
01.05.03	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01			
01.05.03.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m ³	13,764.45	16,206.25
01.05.03.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m ³	2,275.54	2,276.45
01.05.03.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m ²	9,800.39	9,800.39
01.05.03.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m ³	2,793.10	2,717.21
01.05.03.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m ³	979.31	979.37
01.05.03.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m ²	5,276.58	5,016.00
01.05.03.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m ³	2,275.54	2,276.45
01.05.03.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m ³	3,426.26	2,415.92
01.05.03.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	m ²	3,409.07	3,409.07
01.05.04	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02			
01.05.04.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m ³	18,781.33	15,460.91
01.05.04.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m ³	3,101.07	3,084.84
01.05.04.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m ²	12,204.13	12,204.13
01.05.04.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m ³	578.56	673.70
01.05.04.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m ³	1,160.93	1,159.07
01.05.04.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m ²	4,752.05	4,335.00
01.05.04.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m ³	3,101.07	3,084.84
01.05.04.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m ³	3,837.20	3,839.35
01.05.04.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	m ²	1,415.65	1,415.65
01.05.05	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03			
01.05.05.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m ³	34,520.40	39,707.98

 PLANILLA DE CANTIDADES 			
PROYECTO	DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA		
SUBPROYECTO	A3		
UBICACIÓN	RÍO LACRAMARCA	Fecha	13/03/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	Unid.	METRADO EDI ACEPTADO C01	METRADO POST EVENTOS FEN, YAKU.
01.05.05.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m ³	13,780.80	13,780.68
01.05.05.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m ²	56,400.66	56,400.66
01.05.05.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m ³	5,646.10	14,145.77
01.05.05.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m ³	4,114.40	4,123.57
01.05.05.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m ²	19,821.78	18,519.00
01.05.05.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m ³	13,780.80	13,780.68
01.05.05.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m ³	16,644.00	17,224.32
01.05.05.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	m ²	9,866.35	9,866.35
03	TRANSPORTE DE MATERIAL			
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	m ³ ·km	17,838.47	19,379.45
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	m ³ ·km	8,645.67	18,101.68
03.03	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	m ³ ·km	75,350.33	75,350.33
03.04	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	m ³ ·km	1,161,575.49	1,161,575.49
03.05	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	m ³ ·km	227,937.51	244,085.74
03.06	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	m ³ ·km	1,847,361.98	2,074,668.36