



Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

PLANTILLA DE PRESUPUESTO



RV.01

Fecha de versión: 29/11/2022

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social: POSADA PERU SAC

Domicilio: AV. RIVERA NAVARRETE N°762 PISO 15

Teléfono/Fax: +51 340 6074

Contacto:

ENTREGA OFERTA: 29/11/2022

ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
SUBPROYECTO A4					
PAMPA DEL TORO					
1			MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES		0.00
1.01			MOVIMIENTO DE TIERRAS		0.00
1.01.01	m2	1,407.00	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	2.90	4,075.07
1.01.02	km	4.69	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES	45,857.24	215,070.44
1.02			REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS		
1.02.01	m3	0.12	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	137.78	16.53
1.02.02	M	8.40	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"	1,468.81	12,338.03
1.02.03	M	7.40	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"	1,003.10	7,422.91
1.02.04	und	1.00	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C"A* 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA	987.94	987.94
1.03			ESTRUCTURAS DE CONCRETO		
1.03.01	m3	3.54	CONCRETO 175 Kg/Cm2	572.05	2,025.05
1.03.02	m2	27.80	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	69.43	1,930.28
2			DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO		0.00
2.01			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05		
2.01.01	m2	1,947.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	2.90	5,639.07
2.01.02	m3	613.78	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.06	3,720.39
2.01.03	m2	2,026.47	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.73	5,529.90
2.01.04	m3	823.97	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	45.27	37,302.61
2.01.05	m3	190.44	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	49.14	9,358.50
2.01.06	m2	555.18	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	19.36	10,745.70
2.01.07	m3	506.00	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	55.24	27,951.00
2.01.08	m3	170.04	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	43.37	7,374.86
2.02			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04		
2.02.01	m2	512.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	2.90	1,482.90
2.02.02	m3	190.63	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.06	1,155.49
2.02.03	m2	550.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.73	1,502.19
2.02.04	m3	206.76	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	45.27	9,360.44
2.02.05	m3	47.07	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	49.14	2,313.09
2.02.06	m2	157.65	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	19.36	3,051.35
2.02.07	m3	125.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	55.24	6,908.87
2.02.08	m3	79.87	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	43.37	3,464.24
2.03			PROTECCION DE TALUDES		
2.03.01	m2	1,086.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	2.90	3,145.37
2.03.02	m3	603.52	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.06	3,658.18
2.03.03	m2	929.79	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.73	2,537.24
2.03.04	m3	165.46	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	45.27	7,490.62
2.03.05	m2	567.39	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	19.36	10,982.18
2.03.06	m3	403.29	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	55.24	22,277.11
2.03.07	m3	344.65	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	43.37	14,947.94
3			REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1		0.00

3.01	m2	1,047.80	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	2.90	3,034.73
3.02	m3	486.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	6.06	2,946.28
3.03	m2	1,245.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.73	3,398.73
3.04	m3	243.03	MATERIAL AFIRMADO e=25 cm	50.20	12,199.86
4			PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO		0.00
4.01	m2	560.83	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	2.90	1,624.32
4.02	m3	564.05	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	6.06	3,418.95
4.03	m2	560.83	PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN	25.42	14,258.52
4.04	m3	540.97	COLOCACION DE ROCA EN CAUCE	55.24	29,882.71
5			TRANSPORTE DE MATERIAL		0.00
5.01	m3·km	453.58	TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	4.95	2,244.11
5.02	m3·km	2,193.10	TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	2.06	4,507.13
5.03	m3·km	1,909.50	TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	6.60	12,596.49
5.04	m3·km	36,454.15	TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	2.74	99,891.05
5.05	m3·km	216.31	TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	5.36	1,159.38
5.06	m3·km	959.13	TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	2.23	2,135.41
6			PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA		0.00
6.01	m3	245.80	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	4.10	1,008.49
6.02	m2	1,000.00	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	8.20	8,195.04
SUBPROYECTO A4					
7			OBRAS PRELIMINARES		0.00
7.01	und	1.00	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.	3,832.52	3,832.52
7.02	glb	1.00	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	232,185.10	232,185.10
7.03	mes	4.00	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	121,357.37	485,429.49
8			TRABAJOS PRELIMINARES		0.00
8.01	glb	1.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	449,161.70	449,161.70
8.02	mes	4.00	TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN	25,278.30	101,113.20
9			MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES		0.00
9.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS		
9.1.01	m2	4,452.00	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	2.90	12,894.27
9.1.02	km	16.22	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES	31,076.29	504,057.40
9.2			REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS		
9.2.01	m3	7.16	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	137.78	986.47
9.2.02	m	10.00	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=24"	1,003.10	10,030.96
9.2.03	m	5.00	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"	17,717.32	88,586.59
9.2.04	Und	10.00	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C"A" 2.20mx1.0mx0.20m en Pase de Agua	1,706.68	17,066.82
9.3			CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA		
9.3.01	m3	4.34	CONCRETO 175 Kg/Ccm2	572.05	2,482.69
9.3.02	m2	30.25	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	69.43	2,100.39
10			DESCOLMATACIÓN DE CAUCE		0.00
10.1			DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA		
10.1.01	m2	213,088.73	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA SUBPROYECTO A4	2.90	617,165.97
10.2			DESCOLMATACIÓN EN CAUCE NATURAL		
10.2.01	m3	44,296.23	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN RIO LACRAMARCA	10.77	477,273.00
10.2.02	m3	5,070.72	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN BRAZO SECUNDARIO	10.77	54,634.88
10.2.03	m3	2,091.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN QUEBRADA PAMPA DEL TORO	10.77	22,529.81
11			DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO		0.00
11.1			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-01		
11.1.01	m3	48,190.74	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.06	292,105.05
11.1.02	m3	9,027.47	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	12.84	115,880.63
11.1.03	m2	45,115.51	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.73	123,112.86

11.1.04	m3	135.09	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	45.27	6,115.93
11.1.05	m3	3,143.47	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	49.14	154,474.83
11.1.06	m2	13,277.34	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	19.36	256,989.18
11.1.07	m3	9,027.47	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.91	513,715.18
11.1.08	m3	8,823.57	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	43.37	382,690.33
11.1.09	m2	397.76	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.57	1,022.37
11.2			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-01		
11.2.01	m3	16,056.55	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.06	97,325.76
11.2.02	m3	3,788.99	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	12.84	48,637.24
11.2.03	m2	17,338.14	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.73	47,312.96
11.2.04	m3	76.77	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	45.27	3,475.53
11.2.05	m3	1,128.83	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	49.14	55,472.58
11.2.06	m2	5,414.91	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	19.36	104,808.07
11.2.07	m3	3,788.99	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.91	215,615.74
11.2.08	m3	4,545.32	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	43.37	197,136.84
11.2.09	m2	201.61	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.57	518.20
11.3			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-02		
11.3.01	m3	32,693.65	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.06	198,170.43
11.3.02	m3	4,533.02	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	12.84	58,187.92
11.3.03	m2	23,413.28	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.73	63,891.03
11.3.04	m3	118.31	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	45.27	5,356.18
11.3.05	m3	1,705.37	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	49.14	83,804.61
11.3.06	m2	6,716.50	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	19.36	130,001.05
11.3.07	m3	4,533.02	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.91	257,955.24
11.3.08	m3	3,667.30	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	43.37	159,055.67
11.3.09	m2	171.86	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.57	441.74
11.4			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-D-01		
11.4.01	m3	6,264.55	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.06	37,972.14
11.4.02	m3	3,648.26	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	12.84	46,830.69
11.4.03	m2	13,818.59	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.73	37,708.68
11.4.04	m3	5,571.85	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	45.27	252,249.11
11.4.05	m3	1,414.09	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	49.14	69,490.53
11.4.06	m2	5,934.72	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	19.36	114,869.35
11.4.07	m3	3,648.26	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.91	207,606.93
11.4.08	m3	3,405.32	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	43.37	147,693.29
11.4.09	m2	2,665.81	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.57	6,851.99
11.5			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-I-01		
11.5.01	m3	2,596.14	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.06	15,736.32
11.5.02	m3	2,494.52	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	12.84	32,020.72
11.5.03	m2	7,972.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.73	21,755.63
11.5.04	m3	3,585.13	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	45.27	162,306.19
11.5.05	m3	923.04	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	49.14	45,359.55
11.5.06	m2	4,071.91	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	19.36	78,813.77
11.5.07	m3	2,494.51	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.91	141,952.20
11.5.08	m3	2,678.81	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	43.37	116,183.70
11.5.09	m2	3,954.07	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.57	10,163.23
11.6			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-00		
11.6.01	m3	1,208.51	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.06	7,325.30
11.6.02	m3	455.57	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	12.84	5,847.93
11.6.03	m2	1,428.08	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.73	3,897.01
11.6.04	m3	11.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	45.27	513.38

11.6.05	m3	115.37	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	49.14	5,669.31
11.6.06	m2	658.49	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	19.36	12,745.43
11.6.07	m3	455.57	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.91	25,924.69
11.6.08	m3	530.89	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	43.37	23,025.42
11.6.09	m2	80.98	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.57	208.14
11.7			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-00		
11.7.01	m3	1,252.45	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.06	7,591.66
11.7.02	m3	529.62	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	12.84	6,798.48
11.7.03	m2	1,905.30	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.73	5,199.24
11.7.04	m3	54.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	45.27	2,460.17
11.7.05	m3	147.53	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	49.14	7,249.60
11.7.06	m2	744.99	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	19.36	14,419.66

11.7.07	m3	529.62	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.91	30,138.62
11.7.08	m3	633.32	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	43.37	27,468.07
11.7.09	m2	101.73	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2.57	261.48
12			RAMPAS		0.00
12.01	m3	802.84	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.06	4,866.36
12.02	m3	938.73	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO	45.27	42,498.16
12.03	m3	291.01	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	49.14	14,300.71
13			MUROS DE CONCRETO ARMADO SOBRE CANAL HUACA NEPEÑA		0.00
13.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS		
13.1.01	m3	1,250.60	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	19.71	24,645.10
13.1.02	m3	529.62	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	41.15	21,791.09
13.2			OBRAS DE CONCRETO		
13.2.01	m3	11.60	CONCRETO F'C=100 Kg/cm2	567.93	6,587.99
13.2.02	m3	123.86	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	676.59	83,802.97
13.2.03	m2	421.12	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	69.43	29,239.98
13.2.04	kg	6,505.14	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	6.95	45,229.85
13.2.05	m2	1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEKNOPORT e=3/4"	6.44	9.28
13.2.06	ml	14.92	JUNTA con sellante expandible 1" x 3/4"	99.03	1,477.46
14			RETORNO EVACUADOR TOMA 4A		0.00
14.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS		
14.1.01	m3	916.09	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	19.71	18,053.10
14.1.02	m3	16.48	CAMA DE ARENA	80.46	1,326.05
14.1.03	m2	115.00	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	41.15	4,731.69
14.2			OBRAS DE CONCRETO		
14.2.01	m3	2.33	CONCRETO F'C=100 Kg/cm2	567.93	1,323.28
14.2.02	m3	11.64	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	676.59	7,875.56
14.2.03	m2	43.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	69.43	2,987.35
14.2.04	kg	2,761.77	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	6.95	19,202.43
14.3			TUBERÍAS		
14.3.01	m	48.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN600 mm	1,003.10	48,549.82
14.4			COMPUERTAS Y VÁLVULAS		
14.4.01	und	2.00	COMPUERTA DE CHARNELA DN600 mm	21,097.40	42,194.80
15			TRANSPORTE DE MATERIAL		0.00
15.01	m3·km	15,548.22	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	4.95	76,925.64
15.02	m3·km	42,910.55	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	6.60	283,069.60
15.03	m3·km	768,705.19	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	2.74	2,106,393.03
15.04	m3·km	144,510.31	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	5.36	774,553.45
15.05	m3·km	251,208.96	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	2.23	559,291.33
16			PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA		0.00
16.01	m3	34,571.02	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	4.10	141,838.65
16.02	m2	1,000.00	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	8.20	8,195.04
17			SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		0.00
17.01	glb	1.00	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	77,411.40	77,411.40
17.02	glb	1.00	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	46,991.91	46,991.91
COSTO DIRECTO					13,530,741.80
	GLB	1.00	GASTOS GENERALES	18%	2,502,513.85
	GLB	1.00	UTILIDADES	10%	1,353,074.18
SUB TOTAL					17,386,329.83
IGV				18%	3,129,539.37
IMPORTE TOTAL					20,515,869.20

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION	COTIZADO
FORMA DE PAGO	CRÉDITO A 30 DÍAS
MONEDA	SOLES
ANTICIPO	10%
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)	149 DÍAS
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	ESTÁ CONSIDERADO
RETENCION POR GARANTIA (5%)	ESTÁ CONSIDERADO