



HUAXME S.A.C

CONTRATISTAS GENERALES

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Chimbote, 10 de Agosto del 2023.

Estimados Señores:

Obrascón Huarte Lain S.A.

Sucursal del Perú

Referencia: “SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN DEPÓSITO TEMPORAL DE RESIDUOS”

Por medio de la presente, hago llegar mi propuesta económica en relación al servicio ofertado. La propuesta adjunta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, etc.

Se adjunta a la presente, Propuesta Económica, y Plan de Trabajo.

Forma de pago: Valorización al finalizar el trabajo, con factura a 30 días.

Moneda: Soles

Anticipo: 0%

Plazo de Ejecución: 30 días

Modalidad de contratación: Suma Alzada

Esperando contar con lo solicitado, me suscribo de Ud. Sin antes reiterándole las muestras de consideración y estima personal.

Atentamente.


Rosario Gonzales Parromedez Toledo
GERENTE GENERAL

RUC: 20531764618

Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash

Cel.: 92258763



HUAXME S.A.C

CONTRATISTAS GENERALES

PROFORMA: HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Presupuesto 0102006 "SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITO TEMPORAL DE RESIDUOS"

Subpresupue:001 OBRA: "SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN DEPÓSITO TEMPORAL DE RESIDUOS"

Cliente OHLA

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS				
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				S/ 3,804.24
01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	675.96	S/ 4.70	S/ 3,177.01
01.01.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	m2	348.46	S/ 1.80	S/ 627.23
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/ 10,964.76
01.02.01	EXCAVACION MANUAL AREA DE RESIDUOS PELIGROSOS	m3	39.33	S/ 35.66	S/ 1,402.51
01.02.02	NIVELACION Y APISONADO MANUAL	m2	335.16	S/ 27.00	S/ 9,049.32
01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	51.14	S/ 10.03	S/ 512.93
01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/ 22,973.16
01.03.01	SOLADO DE 4" F'C=100 KG/CM2 (Residuos Generales)	m3	34.85	S/ 300.00	S/ 10,455.00
01.03.02	LOSA DE CONCRETO e=0.15m F'C=175 KG/CM2 (Residuos Peligrosos)	m3	16.86	S/ 400.00	S/ 6,744.00
01.03.03	SARDINEL DE CONCRETO e=0.15m F'C=175KG/CM2 (Residuos Peligrosos)	m3	8.87	S/ 370.00	S/ 3,281.90
01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	45.78	S/ 54.44	S/ 2,492.26
01.04	ALBAÑILERIA				S/ 9,081.21
01.04.01	MURO DE LADRILLO KK DE SOGA	m2	98.50	S/ 92.20	S/ 9,081.21
01.05	CARPINTERIA METALICA				S/ 100,749.62
01.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO (Incluye Malla Olimpica y Postes de 40x80): h=3.20m	ml	100	S/ 232.00	S/ 23,200.00
01.05.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO (Incluye Malla Olimpica y Postes de 40x80): h=2.60m	ml	89.3	S/ 205.00	S/ 18,306.50
01.05.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA (Incluye perfil de 40x80 y Calamina Aluzin TR4 de 0.35)	m2	345.24	S/ 138.00	S/ 47,643.12
01.05.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA: 2.30X1.50m Inc. Accesorios (Residuos Peligrosos)	Und.	4.00	S/ 2,300.00	S/ 9,200.00
01.05.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA: 2.50X4.00m doble hoja, Inc. Accesorios (Ingreso Principal)	Und.	1.00	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00
01.06	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				S/ 5,560.29
01.06.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA	glb	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
01.06.02	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	S/ 760.00	S/ 760.00
01.06.03	SERVICIOS DE BIENESTAR E HIGIENE	glb	1.00	S/ 600.29	S/ 600.29
01.60.04	EXAMEN MEDICO + SEGURO AL PERSONAL	glb	1.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00
02	HABILITACION DE ACCESO (espesor 0.6 m) CON ALCANTARILLA MTC D= 24"	m2	270.00	S/ 141.00	S/ 38,070.00

COSTO DIRECTO S/ 191,203.28

IGV (18%) S/ 34,416.59

TOTAL S/ 225,619.87

TOTAL:

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 87/100 SOLES


Rosario Gonzalez Farromaque Toleño
GERENTE GENERAL

RUC: 20531764618

Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash

Cel.: 92258763