

SUBPROTECTORAS - RCU - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	MEDICION	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	
				Nombre Contacto Teléfono mail	02-Oct-23
				Fecha Oferta P. UNIT (S/)	
	SUBPROYECTO A3 - R00 - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ				
1.5.4	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02				-
1.5.4.1	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	18,781.33	7.06	132,596.17
1.5.4.2	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m3	3,101.07	8.56	26,545.14
1.5.4.3	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m2	12,204.13	2.57	31,364.61
1.5.4.4	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	578.56	23.71	13,717.63
1.5.4.5	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	1,160.93	50.16	58,232.13
1.5.4.6	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m2	4,752.05	11.75	55,836.56
1.5.4.7	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	3,101.07	15.10	46,826.11
1.5.4.8	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	3,837.20	38.04	145,967.19
1.5.4.9	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	m2	1,415.65	2.22	3,142.73
1.5.5	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03				-
1.5.5.1	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	34,520.40	7.06	243,714.02
1.5.5.2	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m3	13,780.80	8.56	117,963.65
1.5.5.3	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m2	56,400.66	2.57	144,949.69
1.5.5.4	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	5,646.10	23.71	133,869.03
1.5.5.5	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	4,114.40	50.16	206,378.30
1.5.5.6	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m2	19,821.78	11.75	232,905.92
1.5.5.7	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	13,780.80	15.10	208,090.08
1.5.5.8	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	16,644.00	38.04	633,137.76
1.5.5.9	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	m2	9,866.35	2.22	21,903.30
1.60	RAMPAS				-
1.6.1	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	427.27	9.49	4,054.75
1.6.2	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO	m3	236.81	40.61	9,616.85
1.6.3	CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA	m3	150.99	50.16	7,573.86
2.00	OBRAS DE ARTE				-
2.10	CAPTACIÓN A3-CP-23-95				-
2.1.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				-
2.1.1.1	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	519.94	14.25	7,409.15
2.1.1.1	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	m3	182.13	59.01	10,747.49
2.1.2	OBRAS DE CONCRETO				-
2.1.2.1	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	m3	12.47	432.51	5,393.40
2.1.2.2	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	m3	114.42	693.00	79,293.06
2.1.2.3	CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.	m3	4.20	561.07	2,356.49
2.1.2.4	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	94.20	85.21	8,026.78
2.1.2.5	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	6,894.36	6.53	45,020.18
2.1.3	ESTRUCTURAS METALICAS				-
2.1.3.1	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m	und	1.00	11,410.96	11,410.96
2.1.3.2	REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm	und	1.00	1,527.00	1,527.00
2.1.3.3	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	m	1.50	859.63	1,289.45
2.1.3.4	ESCALERA TIPO GATO	und	1.00	2,372.76	2,372.76
2.1.3.5	TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM	und	4.00	972.88	3,891.52
2.1.4	TUBERIAS				-
2.1.4.1	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)	m3	184.64	28.51	5,264.09
2.1.4.2	EXCAVACIÓN DE ZANJA	m3	818.62	27.89	22,831.19
2.1.4.3	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)	m3	43.69	59.01	2,577.89
2.1.4.4	CAMA DE ARENA	m3	20.82	106.47	2,217.02
2.1.4.5	RELLENO COMÚN PARA ZANJAS	m3	785.89	35.81	28,142.69
2.1.4.6	CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)	m3	2.30	432.51	994.77
2.1.4.7	CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)	m3	10.68	693.00	7,401.24
2.1.4.8	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	12.60	85.21	1,073.65
2.1.4.9	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO	m2	24.43	136.56	3,336.03
2.1.4.10	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones)	kg	568.75	6.53	3,713.92
2.1.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500	ml	157.75	859.90	135,649.23
2.1.5	CANAL				-
2.1.5.1	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	542.20	14.25	7,726.31
2.1.5.2	RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO	m3	489.24	59.01	28,869.99
2.1.5.3	COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2	m3	37.31	432.51	16,138.33
2.1.5.4	COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2	m3	163.71	693.00	113,450.34
2.1.5.5	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	2,032.66	85.21	173,203.13

OBSERVACIONES
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Evaluar el uso de equipos (motoniveladora y rodillo)
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Evaluar el rendimiento de la partida (el rendimiento es superior para 1 excavadora)
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Evaluar el uso de equipos (motoniveladora y rodillo)
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Evaluar el rendimiento de la partida (el rendimiento es superior para 1 excavadora)
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	MEDICION	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	
				Nombre Contacto Teléfono mail	02-Oct-23
				Fecha Oferta P. UNIT (S/)	
	SUBPROYECTO A3 - R00 - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ				
2.1.5.6	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	14,267.88	6.53	93,169.23
2.1.5.7	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	ml	30.15	87.61	2,641.33
2.1.6	OBRAS DE DESCARGA				-
2.1.6.1	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	22.89	14.25	326.18
2.1.6.2	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	m3	17.46	59.01	1,030.31
2.1.6.3	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	m3	0.82	432.51	354.66
2.1.6.4	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	m3	3.06	693.00	2,120.58
2.1.6.5	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m3	23.86	85.21	2,033.11
2.1.6.6	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	m3	77.61	6.53	506.80
2.1.6.7	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	m	30.00	87.61	2,628.30
2.1.6.8	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE	und	2.00	11,410.96	22,821.92
2.20	CAPTACIÓN A3-CP-21-05				-
2.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				-
2.2.1.1	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	321.38	14.25	4,579.67
2.2.1.2	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	m3	192.11	59.01	11,336.41
2.2.2	OBRAS DE CONCRETO				-
2.2.2.1	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	m3	10.81	432.51	4,675.43
2.2.2.2	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	m3	109.03	693.00	75,557.79
2.2.2.3	CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.	m3	2.91	561.07	1,632.71
2.2.2.4	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	287.79	85.21	24,522.59
2.2.2.5	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	7,198.34	6.53	47,005.13
2.2.3	ESTRUCTURAS METALICAS				-
2.2.3.1	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m	und	1.00	11,410.96	11,410.96
2.2.3.2	REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm	und	1.00	1,527.00	1,527.00
2.2.3.3	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	m	1.50	859.63	1,289.45
2.2.3.4	ESCALERA TIPO GATO	und	1.00	2,372.76	2,372.76
2.2.3.5	TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM	und	1.00	972.88	972.88
2.2.4	TUBERIA				-
2.2.4.1	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)	m3	47.51	28.51	1,354.51
2.2.4.2	EXCAVACIÓN DE ZANJA	m3	39.92	27.89	1,113.37
2.2.4.3	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	m3	29.77	59.01	1,756.94
2.2.4.4	CAMA DE ARENA	m3	1.21	106.47	129.00
2.2.4.5	RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO	m3	36.12	59.01	2,131.38
2.2.4.6	RELLENO COMÚN PARA ZANJAS	m3	12.10	35.81	433.27
2.2.4.7	CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)	m3	0.95	432.51	410.88
2.2.4.8	CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)	m3	6.69	693.00	4,636.17
2.2.4.9	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	4.48	85.21	381.74
2.2.4.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO	m2	16.99	136.56	2,320.12
2.2.4.11	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	217.94	6.53	1,423.17
2.2.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500	ml	11.34	859.90	9,751.27
2.2.5	CANALES				-
2.2.5.1	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	443.73	14.25	6,323.15
2.2.5.2	RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO	m3	232.87	59.01	13,741.56
2.2.5.3	COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2	m3	8.57	432.51	3,708.51
2.2.5.4	COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2	m3	43.46	693.00	30,114.94
2.2.5.5	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	569.22	85.21	48,503.07
2.2.5.6	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	4,419.03	6.53	28,856.24
2.2.5.7	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	m	7.48	87.61	655.43
2.30	RETORNO A3-OA-RE-D-21-55				-
2.3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				-
2.3.1.1	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	60.96	14.25	868.68
2.3.1.2	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	m3	12.49	59.01	737.03
2.3.2	OBRAS DE CONCRETO				-
2.3.2.1	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	m3	5.58	432.51	2,413.41
2.3.2.2	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	m3	42.89	693.00	29,722.77
2.3.2.3	CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.	m3	27.97	561.07	15,693.13
2.3.2.4	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	115.14	85.21	9,811.44
2.3.2.5	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	8,655.46	6.53	56,520.18
2.3.2.6	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	m	30.06	87.61	2,633.56

OBSERVACIONES
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Se recomienda cotizar concreto premezclado.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.
Evaluar en optimizar el rendimiento de la partida.

SUBPROTECTORAS - RCU - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	MEDICION	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	
				Nombre Contacto Teléfono mail	02-Oct-23
				Fecha Oferta P. UNIT (S/)	
	SUBPROYECTO A3 - R00 - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ				
2.3.3	ESTRUCTURAS METALICAS				-
2.3.3.1	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m	und	3.00	15,470.56	46,411.68
2.3.3.2	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	m	5.00	859.63	4,298.15
2.40	REPOSICIÓN DE CANALES				
2.4.1	REPOSICIÓN DE CANAL 1				
2.4.1.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				-
2.4.1.1.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	304.80	163.21	49,746.41
2.4.1.1.2	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	3,450.55	14.25	49,170.34
2.4.1.1.3	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	m3	1,743.93	59.01	102,909.43
2.4.1.2	OBRAS DE CONCRETO				-
2.4.1.2.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	3,708.40	85.21	315,992.76
2.4.1.2.2	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	37,750.26	6.53	246,509.20
2.4.1.2.3	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	m3	121.92	432.51	52,731.62
2.4.1.2.4	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	m3	528.32	693.00	366,125.76
2.4.1.2.5	JUNTA WATER STOP 6"	m	296.40	98.33	29,145.01
2.4.1.2.6	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA	m3	1.50	504.89	757.34
2.4.2	REPOSICIÓN DE CANAL 3				-
2.4.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				-
2.4.2.1.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	178.20	163.21	29,084.02
2.4.2.1.2	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	277.50	14.25	3,954.38
2.4.2.1.3	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	m3	12.88	59.01	760.28
2.4.2.2	OBRAS DE CONCRETO				-
2.4.2.2.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)	m2	21.62	83.17	1,798.27
2.4.2.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	629.30	85.21	53,622.72
2.4.2.2.3	MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm	m2	926.14	24.33	22,533.01
2.4.2.2.4	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	m3	32.58	432.51	14,089.01
2.4.2.2.5	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	m3	49.85	693.00	34,547.44
2.4.2.2.6	SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO	m	308.88	28.13	8,688.79
2.4.2.2.7	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA	m3	1.50	504.89	757.34
2.50	REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO				-
2.5.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	2.39	163.21	389.70
2.5.2	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	934.25	14.25	13,313.06
2.5.3	COLOCACIÓN CAMA DE ARENA	m3	11.05	106.47	1,176.49
2.5.4	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	m3	17.55	59.01	1,035.63
2.5.5	RELLENO COMÚN	m3	285.68	35.81	10,230.02
2.5.6	TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm	m	131.38	304.77	40,040.68
2.5.7	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	m3	0.64	432.51	276.81
2.5.8	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	m3	2.87	693.00	1,988.91
2.5.9	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	9.68	85.21	824.83
2.5.10	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	90.00	6.53	587.70
2.5.11	CODOS HDPE DE 14" DN 355mm	und	8.00	1,825.81	14,606.48
3.00	TRANSPORTE DE MATERIAL				-
3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	m3-km	17,838.47	5.74	102,392.82
3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	m3-km	8,645.67	2.30	19,885.04
3.10	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	m3-km	75,350.33	11.06	833,374.65
3.10	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	m3-km	1,161,575.49	2.32	2,694,855.14
3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	m3-km	227,937.51	5.74	1,308,361.31
3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	m3-km	1,847,361.98	2.30	4,248,932.55
4.00	ARQUITECTURA Y PAISAJISMO				-
4.10	OBRAS PRELIMINARES				-
4.1.1	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	glb	1.00	22,575.00	22,575.00
4.1.2	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	137.65	1.55	213.36
4.20	MOVIMIENTO DE TIERRAS				-
4.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	m3	2.84	65.29	185.10
4.2.2	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	m3	34.40	65.29	2,245.98
4.2.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)	m3	37.24	28.74	1,070.13
4.30	PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS				-
4.3.1	PISO DE GRAVILLA	m2	12.48	60.60	756.29
4.3.2	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	m2	81.54	214.35	17,478.10

[illegible]

SUBPROYECTO A3 - R00 - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	MEDICION	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	
				Nombre Contacto	02-Oct-23
				Teléfono	
				mail	
				Fecha Oferta	
				P. UNIT (S/)	TOTAL (S/)
	SUBPROYECTO A3 - R00 - OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ				
4.3.3	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	ml	62.00	296.71	18,396.02
4.40	MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS				-
4.4.1	ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE	und	1.00	16,915.91	16,915.91
4.4.2	BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN	ml	9.00	300.00	2,700.00
4.4.3	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	1.00	2,614.27	2,614.27
4.4.4	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	1.00	815.60	815.60
4.4.5	POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	und	2.00	7,491.87	14,983.74
4.4.6	SEÑALETICA INFORMATIVA	und	2.00	2,812.78	5,625.56
4.4.7	BOLARDOS DE PIEDRA	und	3.00	2,513.07	7,539.21
4.50	INTALACIÓN DE ALCORQUES				-
4.5.1	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	und	1.00	140.75	140.75
5.00	PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA				-
5.10	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	m3	258,743.56	4.23	1,094,485.25
5.20	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	m2	1,000.00	8.79	8,790.00
6.00	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				-
6.10	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	glb	1.00	948,462.09	948,462.09
6.20	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	glb	1.00	22,485.00	22,485.00
7.00	PARTIDAS ADICIONALES				-
7.1	GASTOS GENERALES	GLB	1.00	6,444,478.99	6,444,478.99
7.2	UTILIDADES	GLB	1.00	2,462,481.61	2,462,481.61
	TOTAL OFERTA VIGENTE	(S/)			33,636,507.15

OBSERVACIONES
Mantener el metrado del alcance del TDR
Mejorar el rendimiento de la partida.
Evaluar la necesidad de incluir los equipos de prevencion de fatiga y somnolencia y el costo.
Retirar Partida, ya no forma del Alcance de contrato
1)La permanencia del profesional debe ir acorde al cronograma de los trabajos del especialista 2)Evaluar el costo mensual del transporte de personal. 3)Evaluar el costo diario de alimentación 4)Evaluar el numero de equipo de computo y telefonico. 5)Evaluar el numero de camionetas.

Ppto Postor:	S/24,729,546.55
Ppto Tope:	S/23,158,213.93
Ppto Diferencia:	S/ 1,571,332.62