

ITEM	UM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	Precio Total
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO PARA EL SUBPROYECTO A1					
1	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	glb	1.00	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	109,870.95	109,870.95
2	ARQUITECTURA Y PAISAJISMO				
2.01	INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO				
2.01.01			OBRAS PRELIMINARES		
2.01.01.01	glb	1.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	50,000.00	50,000.00
2.01.01.02	m ²	60,340.66	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	2.09	126,138.67
2.01.01.03	m ³	63,382.55	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	40.33	2,555,903.55
2.01.02			MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.01.02.01	m ³	11,890.28	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	6.10	72,577.59
2.01.02.02	m ²	60,340.66	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	1.54	92,865.55
2.01.02.03	m ³	32,003.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO	51.62	1,652,152.60
2.01.02.04	m ³	448.68	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	79.64	35,733.60
2.01.02.05	m ³	204.00	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	5.49	1,120.68
2.01.02.06	m ³	12,542.96	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	34.91	437,920.74
2.01.03			PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS		
2.01.03.01	m ²	21,455.45	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	41.83	897,416.99
2.01.03.02	m ²	94.00	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	68.27	6,417.62
2.01.03.03	ml	7,478.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	32.13	240,292.16
2.01.04			MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS		
2.01.04.01	und	19.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	689.33	13,097.19
2.01.04.02	und	19.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,070.23	20,334.45
2.01.04.03	und	19.00	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	3,579.51	68,010.69
2.01.04.04	und	25.00	SEÑALETICA INFORMATIVA	167.59	4,189.76
2.01.04.05	und	153.00	BOLARDOS DE PIEDRA	83.65	12,798.92
2.01.04.06	und	6.00	TRANQUERA	756.46	4,538.77
2.01.05			OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO		
2.01.05.01	m ³	19,271.78	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	89.07	1,716,616.52
2.02	INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO				
2.02.01			OBRAS PRELIMINARES		
2.02.01.01	glb	1.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	50,000.00	50,000.00
2.02.01.02	m ²	48,427.71	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	2.09	101,235.34
2.02.01.03	m ³	48,705.88	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	40.33	1,964,066.32
2.02.01.02			MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.02.01.02.01	m ³	25,384.72	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	6.10	154,946.89
2.02.01.02.02	m ²	48,427.71	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	1.54	74,531.27
2.02.01.02.03	m ³	4,392.22	CONFORMACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO O TERRAZA CON RELLENO COMPACTADO	51.62	226,745.64
2.02.01.02.04	m ³	100.56	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	79.64	8,008.76
2.02.01.02.05	m ³	25,485.28	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	34.91	889,784.61
2.02.01.03			PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS		
2.02.01.03.01	m ²	7,943.53	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	41.83	332,253.99
2.02.01.03.02	m ²	48.16	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	68.27	3,288.01
2.02.01.03.03	ml	1,676.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	32.13	53,855.26
2.02.01.04			MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS		
2.02.01.04.01	und	4.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	689.33	2,757.30
2.02.01.04.02	und	14.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,070.23	14,983.28
2.02.01.04.03	und	5.00	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	3,579.51	17,897.55
2.02.01.04.04	und	6.00	SEÑALETICA INFORMATIVA	167.59	1,005.54
2.02.01.04.05	und	772.00	BOLARDOS DE PIEDRA	83.65	64,580.19
2.02.01.04.06	und	1.00	TRANQUERA	756.46	756.46
2.02.01.05			OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO		
2.02.01.05.01	m ³	17,508.20	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	89.07	1,559,527.21
3	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				
3.01	glb	1.00	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	90,687.27	90,687.27
COSTO DIRECTO					13,728,907.91
	GLB	1	GASTOS GENERALES	15.81%	2,170,659.14
	GLB	1	UTILIDADES	10%	1,372,890.79
SUB TOTAL					17,272,457.85
			IGV	18%	3,109,042.41
IMPORTE TOTAL					20,381,500.26

CONIDICIONES GENERALES

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS	CRÉDITO A 30 DÍAS
MONEDA	SOLES	SOLES
ANTICIPO	15%	15%
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DÍAS)	211	211
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	SI
RETENCIÓN DE GARANTÍA (5%)	SI	SI
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NEC 3 OP B	NEC 3 OP B

CONSIDERACIONES A LA PROPUESTA

Conformación para dique:

- Se considera rellenos controlado cada 0.30 m.
- Se considera que el material de relleno de conformación será propio y proporcionado por el cliente, material que deberá cumplir con las EETT.

Piso de tierra apisanada:

- Se considera que el material (tierra) será propio y proporcionado por el cliente, el mismo que deberá cumplir con las EETT.

Bordillo y piedra para piso

- De acuerdo con las EETT y las respuestas enviadas, se está considerando dentro de los precios unitarios el suministro de piedra de cantera para ambas partidas.

Bolardos

- De acuerdo con las EETT y las respuestas enviadas, se está considerando el suministro de piedras para los bolardos.
- Se consideran piedras de una altura de 0.60 m y diámetro mínimo de 0.60 m.

Tierra de chacra



JOSE ADAN ACARO CORDOVA
GERENTE GENERAL