


PRESUPUESTO

OBRA	:	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 4° ETAPA				PRESUP.		
PROPIETARIO	:	OHLA - CASUARINAS				HECHO		
UBICACIÓN	:					FECHA		
PARTIDA		DESCRIPCION		UNID	METR.	COSTO U.	PARCIAL	TOTAL
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
1.01	Desmontaje de Tabiqueria Drywall en 1° piso		M2	15.41	20.00	308.20		
1.02	Eliminacion de material excedente		Glb	1.00	100.00	100.00		
1.03	Limpieza general del area de trabajo		Glb	1.00	450.00	450.00		858.20
2.00	TABIQUERIA, COBERTURA Y CIELORASO							
2.01	Suministro e Instalacion Tabiqueria sistema drywall.		M2	30.80	115.80	3,566.64		
2.02	Suministro e instalacion de Aislante Acustico		M2	30.80	65.20	2,008.16		
2.03	Suministro e Instalacion Vigas de madera tornillo 6"x 2" x 30'		Und	3.00	675.00	2,025.00		
2.04	Suministro e Instalacion de Fibrocemento Perfil 4		M2	32.00	55.00	1,760.00		
2.05	Suministro e Instalacion de Cielorraso d fibra vegetal con perfileria y accesorios		M2	32.00	45.20	1,446.40		10,806.20
3.00	PINTURA DE MUROS Y TABIQUES							
3.01	Pintura en muros c/Latex lavable 2 manos		M2	781.20	22.40	17,498.88		
3.02	Pintura en Tabiqueria de Drywall		M2	61.60	24.10	1,484.56		
3.03	Pintura en Cielorraso c/latex lavable 2 manos		M2	243.00	25.30	6,147.90		
3.04	Pintado de Puertas contraplacadas		M2	53.76	35.20	1,892.35		
3.05	Pintado de Baranda de madera		Glb	1.00	2,450.00	2,450.00		
3.06	Pintado de Reja metalica con base epoxica y acabado (lijado, limpieza, aplicación de removedor de oxido)		M2	25.00	35.10	877.50		30,351.19
4.00	SISTEMA DE REDES							
4.01	Suministro e instalacion de Conectores RJ45 p/cableado UTP		Und	74.00	18.20	1,346.80		
4.02	Suministro e instalacion de Jack p/Faceplate y cjas modulares		Und	37.00	18.20	673.40		
4.03	Verificacion de continuidad e indentificacion de cableado		Par	37.00	65.00	2,405.00		
4.04	Etiquetado de Salida de Puntos de Red en edificacion		Par	37.00	12.50	462.50		
4.05	Suministro e Instalacion de Faceplate con conectores p/cableado UTP existente		Und	10.00	75.80	758.00		5,645.70
5.00	INSTALACION ELECTRICA							
5.01	Suministro e instalacion de Luminarias LED de 60 x 60 cm en oficinas y hall		Und	21.00	165.20	3,469.20		
5.02	Suministro e instalacion de Luminarias LED de 40 x 40 cm en oficinas y hall		Und	10.00	143.10	1,431.00		
5.03	Verificacion de Funcionamiento de Inst. Electricas en Edif.		Glb	1.00	850.00	850.00		
5.04	Suministro e instalacion de Llave Diferencial p/Tomacorrientes		Und	4.00	185.40	741.60		
5.05	Suministro e instalacion de Llave Diferencial p/Alumbrado		Und	4.00	185.40	741.60		
5.06	Salida p/ Tomacorriente c/puesta a tierra		Pto	4.00	84.20	336.80		
5.07	Salida p/ sistema de audio		Pto	2.00	84.20	168.40		7,738.60
6.00	Zocalo y Contrazocalo							
6.01	Suministro e Instalacion de zocalo de H=0.10cm ceramico		MI	14.00	32.50	455.00		455.00
7.00	CARPINTERIA DE MADERA							
7.01	Suministro e Instalacion de Puerta contraplacada de 0.90 x 2.10 con Chapa de 2 golpes, jalador y bisagras.		Und	1.00	675.00	675.00		675.00
				COSTO DIRECTO S/.			56,529.89	
				GASTOS GENERALES (10%) S/.			5,652.99	
				SUB TOTAL S/.			62,182.88	
				IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) S/.			10,175.38	
				TOTAL GENERAL S/.			66,705.27	



ARQ. SHEILA LILIANA ACEVEDO COLINA

GERENTE TITULAR -

ARQUITECTURA, TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION