ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto:

SERVICIO DE SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN - RÍO LACRAMARCA

Fecha de elaboración:	**15/04/2023**
Versión:	**01**

Partida **01.01.01** **MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL**

Rendimiento **m3/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m3 **36.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0200	20.57	0.41
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1600	18.60	2.98
						3.39
	Materiales					
0207050001000	SUELO AGRICOLA	m3		0.6000	30.00	18.00
0207050001000	ARENA	m3		0.3000	50.00	15.00
						33.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.39	0.10
						0.10

Partida **01.01.02** **UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN**

Rendimiento **m2/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0100	20.57	0.21
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0600	18.60	1.12
						1.33
	Materiales					
0246090001000	PARANTE CIRCULARES DE MADERA DE 3" X 2.50M	m		0.1000	16.00	1.60
						1.60

Partida **01.01.03** **DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES**

Rendimiento **m2/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.66**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.3000	0.0060	20.57	0.12
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.61
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.61	0.05
						0.05

Partida **01.01.04** **RASTRILLADO DEL TERRENO**

Rendimiento **m2/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.3000	0.0048	20.57	0.10
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0640	18.60	1.19
						1.29
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.29	0.04
						0.04

Partida **01.01.05** **TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO**

Rendimiento	**m2/DIA**	**3,000.0000**	EQ. **3,000.0000**	Costo unitario directo por : m2		**0.76**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0053	18.60	0.10
0101030000000	OPERARIO TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0027	80.50	0.22
							0.32
		Materiales					
0231040001	ESTACAS CON FIERRO CORRUGADO DE 1/2"		und		1.0000	0.39	0.39
							0.39
		Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL		día	1.0000	0.0003	120.00	0.04
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.32	0.01
							0.05

Partida	**01.01.06**	**RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**					
Rendimiento	**m3/DIA**	**60.0000**	EQ. **60.0000**	Costo unitario directo por : m3		**65.17**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.0667	20.57	1.37
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.2667	18.60	4.96
							6.33
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	6.33	0.19
0301160002000	MINI CARGADOR (A TODO COSTO)		hm	1.0000	0.1333	210.00	27.99
0301160004	VOLQUETE (A TODO COSTO)		hm	1.0000	0.1333	230.00	30.66
							58.84

Partida	**01.02.01**	**PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)**					
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und		**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
		Materiales					
0216020015	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**01.02.02**	**SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)**					
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und		**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
		Materiales					
0216020016	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	01.02.03	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und		6.29
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020017	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	01.02.04	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und		6.29
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020018	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	01.02.05	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und		6.29
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020021	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	01.02.06	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und		4.22
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020019	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)		und		1.0000	2.18	2.18

0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						2.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **01.02.07** **ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **1.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020022	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und		1.0000	0.80	0.80
						0.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **01.02.08** **WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **1.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020020	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)	und		1.0000	0.83	0.83
						0.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **01.03.01** **PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020015	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **01.03.02** **SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57

	Materiales				
0216020016	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)	und	1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3	0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg	0.0100	8.54	0.09
					4.67
	Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	1.57	0.05
					0.05

Partida **01.03.03** **ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020017	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **01.03.04** **PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020018	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **01.03.05** **TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020021	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **01.03.06** **SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **4.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020019	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und		1.0000	2.18	2.18
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						2.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **01.03.07** **ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **1.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020022	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und		1.0000	0.80	0.80
						0.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **01.03.08** **WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **1.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020020	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)	und		1.0000	0.83	0.83
						0.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **01.04.01** **FLETE TERRESTRE - AVENIDA PERÚ**

Rendimiento **glb/DIA** EQ. Costo unitario directo por : glb **3,048.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0203020012	FLETE TERRESTRE - AVENIDA PERÚ	glb		1.0000	3,048.00	3,048.00
						3,048.00

Partida **01.05.01** **COMPOST SACO 35KG**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **13.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001000	COMPOST SACO 35KG	und		1.0000	13.25	13.25
						13.25

Partida **01.05.02** **AZUFRE SACO 25KG**

Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		48.54	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0290280004	AZUFRE SACO 25KG		und		1.0000	48.54	48.54
							48.54

Partida	01.05.03		YESO SACO 40KG				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		27.53	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0290280005	YESO SACO 40KG		und		1.0000	27.53	27.53
							27.53

Partida	01.05.04		NPK 10:30:10 SACO DE 50KG				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		180.00	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0213030001000	NPK 10:30:10 SACO DE 50KG		und		1.0000	180.00	180.00
							180.00

Partida	01.05.05		NPK 20:20:20 SACO DE 50KG				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		180.00	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0213030001000	NPK 20:20:20 SACO DE 50KG		und		1.0000	180.00	180.00
							180.00

Partida	01.05.06		TUTORES EUCALIPTO 2.5m				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		5.08	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0213030001000	TUTORES EUCALIPTO 2.5m		und		1.0000	5.08	5.08
							5.08

Partida	01.05.07		SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		8.47	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0213030001001	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m		und		1.0000	8.47	8.47
							8.47

Partida	01.05.08		PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		195.00	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0213030001001	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUER		und		1.0000	195.00	195.00
							195.00

Partida	01.06.01		PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)				
Rendimiento	und/DIA	80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : und		9.81	

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
						9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	9.50	0.29
						0.29

Partida **01.06.02** **SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : und **9.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
						9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	9.50	0.29
						0.29

Partida **01.06.03** **ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : und **9.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
						9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	9.50	0.29
						0.29

Partida **01.06.04** **PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)**

Rendimiento **und/DIA** **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : und **9.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
						9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	9.50	0.29
						0.29

Partida **01.06.05** **TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : und **4.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					

0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0500	20.57	1.03
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.2000	18.60	3.72
						4.75
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.75	0.14
						0.14

Partida **01.06.06** **SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **1.64**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **01.06.07** **ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **0.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0400	18.60	0.74
						0.82
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida **01.06.08** **WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **0.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0400	18.60	0.74
						0.82
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida **01.07.01** **ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES**

Rendimiento **und/DIA** **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : und **56.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0400	20.57	0.82
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.8000	18.60	14.88

						15.70
	Materiales					
0207010001000	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLE	und		0.6000	67.79	40.67
						40.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.70	0.47
						0.47

Partida **01.08.01** **Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contraincendio (Intervención Avenida Perú)**

Rendimiento **mes/DIA** **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : mes **11,146.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	56.0000	56.0000	26.15	1,464.40
0101010005	PEON	hh	56.0000	56.0000	18.60	1,041.60
						2,506.00
	Materiales					
0201040003	PETROLEO	gal		70.0000	19.50	1,365.00
						1,365.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2,506.00	75.18
0301170003	CAMION CISTERNA (3,500 GLNS - MAQ. SECA)	hm	9.0000	9.0000	800.00	7,200.00
						7,275.18

Partida **01.09.01** **MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + FERTILIZACION + RIEGO (Intervención Avenida Perú)**

Rendimiento **mes/DIA** **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : mes **7,005.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	80.0000	80.0000	20.57	1,645.60
0101010005	PEON	hh	80.0000	80.0000	18.60	1,488.00
						3,133.60
	Materiales					
0279010050	FUNGICIDA	und		9.0000	180.00	1,620.00
0279010051	REPELENTE DE PLAGAS	und		13.0000	85.00	1,105.00
0279010052	INSECTICIDA	und		8.0000	53.70	429.60
						3,154.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3,133.60	156.68
0301330008	FUNGIDORA	und		0.3300	1,699.00	560.67
						717.35

Partida **02.01.01** **MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL**

Rendimiento **m3/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m3 **36.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0200	20.57	0.41
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1600	18.60	2.98
						3.39
	Materiales					
0207050001000	SUELO AGRICOLA	m3		0.6000	30.00	18.00
0207050001000	ARENA	m3		0.3000	50.00	15.00
						33.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.39	0.10
						0.10

Partida **02.01.02** **UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN**

Rendimiento **m2/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/

	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0100	20.57	0.21
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0600	18.60	1.12
						1.33
	Materiales					
0246090001000	PARANTE CIRCULARES DE MADERA DE 3" X 2.50M	m		0.1000	16.00	1.60
						1.60

Partida **02.01.03** **DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES**

Rendimiento **m2/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.66**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.3000	0.0060	20.57	0.12
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.61
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.61	0.05
						0.05

Partida **02.01.04** **RASTRILLADO DEL TERRENO**

Rendimiento **m2/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.3000	0.0048	20.57	0.10
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0640	18.60	1.19
						1.29
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.29	0.04
						0.04

Partida **02.01.05** **TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO**

Rendimiento **m2/DIA** **3,000.0000** EQ. **3,000.0000** Costo unitario directo por : m2 **0.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0053	18.60	0.10
0101030000000	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0027	80.50	0.22
						0.32
	Materiales					
0231040001	ESTACAS CON FIERRO CORRUGADO DE 1/2"	und		1.0000	0.39	0.39
						0.39
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0003	120.00	0.04
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.32	0.01
						0.05

Partida **02.01.06** **RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**

Rendimiento **m3/DIA** **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m3 **65.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0667	20.57	1.37
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.2667	18.60	4.96
						6.33
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.33	0.19
0301160002000	MINI CARGADOR (A TODO COSTO)	hm	1.0000	0.1333	210.00	27.99
0301160004	VOLQUETE (A TODO COSTO)	hm	1.0000	0.1333	230.00	30.66
						58.84

Partida	02.02.01	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und	6.29	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020015	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	02.02.02	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und	6.29	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020016	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	02.02.03	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und	6.29	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020017	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	02.02.04	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und	6.29	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020018	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33

0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **02.02.05** **TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020021	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **02.02.06** **SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **4.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020019	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und		1.0000	2.18	2.18
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						2.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **02.02.07** **ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **1.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020022	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und		1.0000	0.80	0.80
						0.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **02.02.08** **WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **1.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37

						0.41
	Materiales					
0216020020	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)	und		1.0000	0.83	0.83
						0.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **02.03.01** **PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020015	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **02.03.02** **SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020016	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **02.03.03** **ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020017	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **02.03.04** **PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020018	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **02.03.05** **TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020021	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **02.03.06** **SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **4.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020019	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und		1.0000	2.18	2.18
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						2.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **02.03.07** **ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **1.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020022	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und		1.0000	0.80	0.80
						0.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida	02.03.08		WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)				
Rendimiento	und/DIA	400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : und		1.25	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
							0.41
		Materiales					
0216020020	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)		und		1.0000	0.83	0.83
							0.83
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.41	0.01
							0.01

Partida	02.04.01		FLETE TERRESTRE - PAMPA DURA				
Rendimiento	glb/DIA		EQ.	Costo unitario directo por : glb		3,112.00	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0203020015	FLETE TERRESTRE - PAMPA DURA		glb		1.0000	3,112.00	3,112.00
							3,112.00

Partida	02.05.01		COMPOST SACO 35KG				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		13.25	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0213030001000	COMPOST SACO 35KG		und		1.0000	13.25	13.25
							13.25

Partida	02.05.02		AZUFRE SACO 25KG				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		48.54	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0290280004	AZUFRE SACO 25KG		und		1.0000	48.54	48.54
							48.54

Partida	02.05.03		YESO SACO 40KG				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		27.53	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0290280005	YESO SACO 40KG		und		1.0000	27.53	27.53
							27.53

Partida	02.05.04		NPK 10:30:10 SACO DE 50KG				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		180.00	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0213030001000	NPK 10:30:10 SACO DE 50KG		und		1.0000	180.00	180.00
							180.00

Partida	02.05.05		NPK 20:20:20 SACO DE 50KG				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		180.00	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**

	Materiales					
0213030001000	NPK 20:20:20 SACO DE 50KG	und		1.0000	180.00	180.00
						180.00

Partida	**02.05.06**	**TUTORES EUCALIPTO 2.5m**				
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**5.08**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales					
0213030001000	TUTORES EUCALIPTO 2.5m		und		1.0000	5.08	5.08
							5.08

Partida	**02.05.07**	**SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m**				
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**8.47**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales					
0213030001001	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m		und		1.0000	8.47	8.47
							8.47

Partida	**02.05.08**	**PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA**				
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**195.00**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales					
0213030001001	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUER		und		1.0000	195.00	195.00
							195.00

Partida	**02.06.01**	**PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und	**9.81**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
							9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	9.50	0.29
							0.29

Partida	**02.06.02**	**SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und	**9.81**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
							9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	9.50	0.29
							0.29

Partida	**02.06.03**	**ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und	**9.81**	

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
						9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	9.50	0.29
						0.29

Partida **02.06.04** **PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)**

Rendimiento **und/DIA** **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : und **9.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
						9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	9.50	0.29
						0.29

Partida **02.06.05** **TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : und **4.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0500	20.57	1.03
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.2000	18.60	3.72
						4.75
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.75	0.14
						0.14

Partida **02.06.06** **SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **1.64**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **02.06.07** **ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **0.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/

	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0400	18.60	0.74
						0.82
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida **02.06.08** **WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **0.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0400	18.60	0.74
						0.82
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida **02.07.01** **ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES**

Rendimiento **und/DIA** **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : und **56.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0400	20.57	0.82
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.8000	18.60	14.88
						15.70
	Materiales					
0207010001000	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLE	und		0.6000	67.79	40.67
						40.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.70	0.47
						0.47

Partida **02.08.01** **Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contraincendio (Pampa Dura)**

Rendimiento **mes/DIA** **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : mes **5,454.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	32.0000	32.0000	26.15	836.80
0101010005	PEON	hh	32.0000	32.0000	18.60	595.20
						1,432.00
	Materiales					
0201040003	PETROLEO	gal		40.0000	19.50	780.00
						780.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1,432.00	42.96
0301170003	CAMION CISTERNA (3,500 GLNS - MAQ. SECA)	hm	4.0000	4.0000	800.00	3,200.00
						3,242.96

Partida **02.09.01** **MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + FERTILIZACION + RIEGO (Pampa Dura)**

Rendimiento **mes/DIA** **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : mes **7,005.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					

0101010004	OFICIAL	hh	80.0000	80.0000	20.57	1,645.60
0101010005	PEON	hh	80.0000	80.0000	18.60	1,488.00
						3,133.60
	Materiales					
0279010050	FUNGICIDA	und		9.0000	180.00	1,620.00
0279010051	REPELENTE DE PLAGAS	und		13.0000	85.00	1,105.00
0279010052	INSECTICIDA	und		8.0000	53.70	429.60
						3,154.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3,133.60	156.68
0301330008	FUNGIDORA	und		0.3300	1,699.00	560.67
						717.35

Partida **03.01.01** **MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL**

Rendimiento **m3/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m3 **36.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0200	20.57	0.41
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1600	18.60	2.98
						3.39
	Materiales					
0207050001000	SUELO AGRICOLA	m3		0.6000	30.00	18.00
0207050001000	ARENA	m3		0.3000	50.00	15.00
						33.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.39	0.10
						0.10

Partida **03.01.02** **UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN**

Rendimiento **m2/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0100	20.57	0.21
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0600	18.60	1.12
						1.33
	Materiales					
0246090001000	PARANTE CIRCULARES DE MADERA DE 3" X 2.50M	m		0.1000	16.00	1.60
						1.60

Partida **03.01.03** **DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES**

Rendimiento **m2/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.66**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.3000	0.0060	20.57	0.12
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.61
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.61	0.05
						0.05

Partida **03.01.04** **RASTRILLADO DEL TERRENO**

Rendimiento **m2/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.3000	0.0048	20.57	0.10
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0640	18.60	1.19
						1.29
	Equipos					

0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.29	0.04
						0.04

Partida	**03.01.05**	**TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO**				
Rendimiento	**m2/DIA**	**3,000.0000**	EQ. **3,000.0000**	Costo unitario directo por : m2	**0.76**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0053	18.60	0.10
0101030000000	OPERARIO TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0027	80.50	0.22
							0.32
	Materiales						
0231040001	ESTACAS CON FIERRO CORRUGADO DE 1/2"		und		1.0000	0.39	0.39
							0.39
	Equipos						
0301000009	ESTACION TOTAL		día	1.0000	0.0003	120.00	0.04
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.32	0.01
							0.05

Partida	**03.01.06**	**RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**				
Rendimiento	**m3/DIA**	**60.0000**	EQ. **60.0000**	Costo unitario directo por : m3	**65.17**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.0667	20.57	1.37
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.2667	18.60	4.96
							6.33
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	6.33	0.19
0301160002000	MINI CARGADOR (A TODO COSTO)		hm	1.0000	0.1333	210.00	27.99
0301160004	VOLQUETE (A TODO COSTO)		hm	1.0000	0.1333	230.00	30.66
							58.84

Partida	**03.02.01**	**ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020017	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**03.02.02**	**PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020018	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09

						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida	**03.02.03**	**SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**4.22**	
Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020019	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und		1.0000	2.18	2.18
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						2.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida	**03.02.04**	**ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und	**1.22**	
Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020022	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und		1.0000	0.80	0.80
						0.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida	**03.03.01**	**ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020017	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida	**03.03.02**	**PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57

	Materiales				
0216020018	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und	1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3	0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg	0.0100	8.54	0.09
					4.67
	Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	1.57	0.05
					0.05

Partida **03.03.03** **SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **4.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020019	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und		1.0000	2.18	2.18
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						2.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **03.03.04** **ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **1.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020022	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und		1.0000	0.80	0.80
						0.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **03.04.01** **FLETE TERRESTRE - TANGAY**

Rendimiento **glb/DIA** EQ. Costo unitario directo por : glb **2,250.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0203020017	FLETE TERRESTRE - TANGAY	glb		1.0000	2,250.00	2,250.00
						2,250.00

Partida **03.05.01** **COMPOST SACO 35KG**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **13.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001000	COMPOST SACO 35KG	und		1.0000	13.25	13.25
						13.25

Partida **03.05.02** **AZUFRE SACO 25KG**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **48.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/

	Materiales					
0290280004	AZUFRE SACO 25KG	und		1.0000	48.54	48.54
						48.54

Partida	**03.05.03**	**YESO SACO 40KG**				
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**27.53**	
Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales					
0290280005	YESO SACO 40KG	und		1.0000	27.53	27.53
						27.53

Partida	**03.05.04**	**NPK 10:30:10 SACO DE 50KG**				
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**180.00**	
Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales					
0213030001000	NPK 10:30:10 SACO DE 50KG	und		1.0000	180.00	180.00
						180.00

Partida	**03.05.05**	**NPK 20:20:20 SACO DE 50KG**				
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**180.00**	
Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales					
0213030001000	NPK 20:20:20 SACO DE 50KG	und		1.0000	180.00	180.00
						180.00

Partida	**03.05.06**	**TUTORES EUCALIPTO 2.5m**				
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**5.08**	
Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales					
0213030001000	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	und		1.0000	5.08	5.08
						5.08

Partida	**03.05.07**	**SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m**				
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**8.47**	
Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales					
0213030001001	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	und		1.0000	8.47	8.47
						8.47

Partida	**03.05.08**	**PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA**				
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**195.00**	
Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales					
0213030001001	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUER	und		1.0000	195.00	195.00
						195.00

Partida	**03.06.01**	**ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und	**9.81**	
Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44

						9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	9.50	0.29
						0.29

Partida	**03.06.02**	**PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und	**9.81**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
							9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	9.50	0.29
							0.29

Partida	**03.06.03**	**SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**1.64**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**03.06.04**	**ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**0.86**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0400	18.60	0.74
							0.82
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.82	0.02
							0.02

Partida	**03.07.01**	**ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES**				
Rendimiento	**und/DIA**	**40.0000**	EQ. **40.0000**	Costo unitario directo por : und	**56.84**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.2000	0.0400	20.57	0.82
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.8000	18.60	14.88
							15.70
	Materiales					

0207010001000	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLE	und	0.6000	67.79	40.67
					40.67
	Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	15.70	0.47
					0.47

Partida **03.08.01** **Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contraincendio (Tangay)**

Rendimiento **mes/DIA** **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : mes **5,454.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	32.0000	32.0000	26.15	836.80
0101010005	PEON	hh	32.0000	32.0000	18.60	595.20
						1,432.00
	Materiales					
0201040003	PETROLEO	gal		40.0000	19.50	780.00
						780.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1,432.00	42.96
0301170003	CAMION CISTERNA (3,500 GLNS - MAQ. SECA)	hm	4.0000	4.0000	800.00	3,200.00
						3,242.96

Partida **03.09.01** **MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + FERTILIZACION + RIEGO (Tangay)**

Rendimiento **mes/DIA** **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : mes **7,005.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	80.0000	80.0000	20.57	1,645.60
0101010005	PEON	hh	80.0000	80.0000	18.60	1,488.00
						3,133.60
	Materiales					
0279010050	FUNGICIDA	und		9.0000	180.00	1,620.00
0279010051	REPELENTE DE PLAGAS	und		13.0000	85.00	1,105.00
0279010052	INSECTICIDA	und		8.0000	53.70	429.60
						3,154.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3,133.60	156.68
0301330008	FUNGIDORA	und		0.3300	1,699.00	560.67
						717.35

Partida **04.01.01** **MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL**

Rendimiento **m3/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m3 **36.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0200	20.57	0.41
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1600	18.60	2.98
						3.39
	Materiales					
0207050001000	SUELO AGRICOLA	m3		0.6000	30.00	18.00
0207050001000	ARENA	m3		0.3000	50.00	15.00
						33.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.39	0.10
						0.10

Partida **04.01.02** **UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN**

Rendimiento **m2/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0100	20.57	0.21

0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0600	18.60	1.12
						1.33
	Materiales					
0246090001000	PARANTE CIRCULARES DE MADERA DE 3" X 2.50M	m		0.1000	16.00	1.60
						1.60

Partida **04.01.03** **DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES**

Rendimiento **m2/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.66**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.3000	0.0060	20.57	0.12
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.61
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.61	0.05
						0.05

Partida **04.01.04** **RASTRILLADO DEL TERRENO**

Rendimiento **m2/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.3000	0.0048	20.57	0.10
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0640	18.60	1.19
						1.29
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.29	0.04
						0.04

Partida **04.01.05** **TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO**

Rendimiento **m2/DIA** **3,000.0000** EQ. **3,000.0000** Costo unitario directo por : m2 **0.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0053	18.60	0.10
0101030000000	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0027	80.50	0.22
						0.32
	Materiales					
0231040001	ESTACAS CON FIERRO CORRUGADO DE 1/2"	und		1.0000	0.39	0.39
						0.39
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0003	120.00	0.04
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.32	0.01
						0.05

Partida **04.01.06** **RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**

Rendimiento **m3/DIA** **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m3 **65.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0667	20.57	1.37
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.2667	18.60	4.96
						6.33
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.33	0.19
0301160002000	MINI CARGADOR (A TODO COSTO)	hm	1.0000	0.1333	210.00	27.99
0301160004	VOLQUETE (A TODO COSTO)	hm	1.0000	0.1333	230.00	30.66
						58.84

Partida **04.02.01** **PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und		**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
		Materiales					
0216020015	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**04.02.02**		**ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und		**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
		Materiales					
0216020017	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**04.02.03**		**PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und		**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
		Materiales					
0216020018	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**04.02.04**		**TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und		**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
		Materiales					
0216020021	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67

	Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	1.57	0.05
					0.05

Partida	**04.02.05**	**BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)**			
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**6.29**

Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020023	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida	**04.02.06**	**BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)**			
Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und	**0.65**

Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020024	BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)	und		1.0000	0.23	0.23
						0.23
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida	**04.02.07**	**ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**			
Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und	**1.22**

Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020022	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und		1.0000	0.80	0.80
						0.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida	**04.02.08**	**PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)**			
Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und	**0.72**

Código	**Descripción Recurso**	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020025	PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)	und		1.0000	0.30	0.30
						0.30

	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida	**04.02.09**	**SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**100.0000**	EQ. **100.0000**	Costo unitario directo por : und	**2.15**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0080	20.57	0.16
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.65
	Materiales					
0216020026	SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)		und		1.0000	0.45	0.45
							0.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.65	0.05
							0.05

Partida	**04.02.10**	**SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**4.24**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales					
0216020027	SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)		und		1.0000	2.53	2.53
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							2.62
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**04.02.11**	**SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und	**1.16**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
							0.41
	Materiales					
0216020028	SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)		und		1.0000	0.74	0.74
							0.74
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.41	0.01
							0.01

Partida	**04.02.12**	**PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und	**2.22**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0400	18.60	0.74
							0.78
	Materiales					
0216020029	PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)		und		1.0000	1.42	1.42
							1.42
	Equipos					

0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	0.78	0.02
					0.02

Partida	**04.03.01**	**PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020015	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**04.03.02**	**ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020017	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**04.03.03**	**PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020018	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**04.03.04**	**TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57

	Materiales				
0216020021	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a	und	1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3	0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg	0.0100	8.54	0.09
					4.67
	Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	1.57	0.05
					0.05

Partida **04.03.05** **BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020023	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **04.03.06** **BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **0.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020024	BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)	und		1.0000	0.23	0.23
						0.23
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **04.03.07** **ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **1.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020022	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und		1.0000	0.80	0.80
						0.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **04.03.08** **PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **0.72**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04

0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020025	PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)	und		1.0000	0.30	0.30
						0.30
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **04.03.09** **SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)**

Rendimiento **und/DIA** **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : und **2.15**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0080	20.57	0.16
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.65
	Materiales					
0216020026	SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)	und		1.0000	0.45	0.45
						0.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.65	0.05
						0.05

Partida **04.03.10** **SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **4.24**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020027	SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)	und		1.0000	2.53	2.53
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						2.62
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **04.03.11** **SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **1.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020028	SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)	und		1.0000	0.74	0.74
						0.74
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **04.03.12** **PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **2.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	18.60	0.74

						0.78
	Materiales					
0216020029	PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)	und		1.0000	1.42	1.42
						1.42
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.78	0.02
						0.02

Partida **04.04.01** **FLETE TERRESTRE - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO**

Rendimiento **glb/DIA** EQ. Costo unitario directo por : glb **34,359.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0203020014	FLETE TERRESTRE - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUI	glb		1.0000	34,359.00	34,359.00
						34,359.00

Partida **04.05.01** **COMPOST SACO 35KG**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **13.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001000	COMPOST SACO 35KG	und		1.0000	13.25	13.25
						13.25

Partida **04.05.02** **AZUFRE SACO 25KG**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **48.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0290280004	AZUFRE SACO 25KG	und		1.0000	48.54	48.54
						48.54

Partida **04.05.03** **YESO SACO 40KG**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **27.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0290280005	YESO SACO 40KG	und		1.0000	27.53	27.53
						27.53

Partida **04.05.04** **NPK 10:30:10 SACO DE 50KG**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **180.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001000	NPK 10:30:10 SACO DE 50KG	und		1.0000	180.00	180.00
						180.00

Partida **04.05.05** **NPK 20:20:20 SACO DE 50KG**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **180.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001000	NPK 20:20:20 SACO DE 50KG	und		1.0000	180.00	180.00
						180.00

Partida **04.05.06** **TUTORES EUCALIPTO 2.5m**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **5.08**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001000	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	und		1.0000	5.08	5.08
						5.08

Partida	04.05.07		SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m			
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**8.47**	

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001001	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	und		1.0000	8.47	8.47
						8.47

Partida	04.05.08		PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA			
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**195.00**	

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001001	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUER	und		1.0000	195.00	195.00
						195.00

Partida	04.06.01		PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)			
Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und	**9.81**	

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
						9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	9.50	0.29
						0.29

Partida	04.06.02		ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)			
Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und	**9.81**	

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
						9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	9.50	0.29
						0.29

Partida	04.06.03		PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)			
Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und	**9.81**	

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
						9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02

						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	9.50	0.29
						0.29

Partida	**04.06.04**	**TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und	**4.91**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.0500	20.57	1.03
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.2000	18.60	3.72
							4.75
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	4.75	0.14
							0.14

Partida	**04.06.05**	**BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**100.0000**	EQ. **100.0000**	Costo unitario directo por : und	**3.26**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0080	20.57	0.16
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.1600	18.60	2.98
							3.14
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0100	3.00	0.03
							0.03
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	3.14	0.09
							0.09

Partida	**04.06.06**	**BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**0.36**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0016	20.57	0.03
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0160	18.60	0.30
							0.33
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.33	0.01
							0.01

Partida	**04.06.07**	**ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**0.86**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0400	18.60	0.74
							0.82
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos					

0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida	**04.06.08**	**PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**0.86**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0400	18.60	0.74
							0.82
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.82	0.02
							0.02

Partida	**04.06.09**	**SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**0.36**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0016	20.57	0.03
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0160	18.60	0.30
							0.33
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.33	0.01
							0.01

Partida	**04.06.10**	**SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und	**0.82**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0400	18.60	0.74
							0.78
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.78	0.02
							0.02

Partida	**04.06.11**	**SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**100.0000**	EQ. **100.0000**	Costo unitario directo por : und	**3.51**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.2500	0.0200	20.57	0.41
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.1600	18.60	2.98
							3.39
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	3.39	0.10
							0.10

Partida	04.06.12	PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)				
Rendimiento	und/DIA	400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : und	0.89	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.2500	0.0050	20.57	0.10
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0400	18.60	0.74
							0.84
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.84	0.03
							0.03

Partida	04.07.01	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES				
Rendimiento	und/DIA	40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : und	56.84	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.2000	0.0400	20.57	0.82
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.8000	18.60	14.88
							15.70
	Materiales						
0207010001000	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLE		und		0.6000	67.79	40.67
							40.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	15.70	0.47
							0.47

Partida	04.08.01	Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contraincendio (Humedal Villa María margen izquierdo)				
Rendimiento	mes/DIA	8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : mes	22,597.32	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	144.0000	144.0000	26.15	3,765.60
0101010005	PEON		hh	144.0000	144.0000	18.60	2,678.40
							6,444.00
	Materiales						
0201040003	PETROLEO		gal		80.0000	19.50	1,560.00
							1,560.00
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	6,444.00	193.32
0301170003	CAMION CISTERNA (3,500 GLNS - MAQ. SECA)		hm	18.0000	18.0000	800.00	14,400.00
							14,593.32

Partida	04.09.01	MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + FERTILIZACION + RIEGO (Humedal Villa María Margen Izquierdo)				
Rendimiento	mes/DIA	8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : mes	20,975.17	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	200.0000	200.0000	20.57	4,114.00
0101010005	PEON		hh	200.0000	200.0000	18.60	3,720.00
							7,834.00
	Materiales						
0279010050	FUNGICIDA		und		36.0000	180.00	6,480.00
0279010051	REPELENTE DE PLAGAS		und		52.0000	85.00	4,420.00
0279010052	INSECTICIDA		und		24.0000	53.70	1,288.80
							12,188.80
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5.0000	7,834.00	391.70

0301330008	FUNGIDORA	und		0.3300	1,699.00	560.67
						952.37

Partida	**05.01.01**	**MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL**				
Rendimiento	**m3/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : m3	**36.49**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.0200	20.57	0.41
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.1600	18.60	2.98
							3.39
		Materiales					
0207050001000	SUELO AGRICOLA		m3		0.6000	30.00	18.00
0207050001000	ARENA		m3		0.3000	50.00	15.00
							33.00
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	3.39	0.10
							0.10

Partida	**05.01.02**	**UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN**				
Rendimiento	**m2/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : m2	**2.93**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.0100	20.57	0.21
0101010005	PEON		hh	3.0000	0.0600	18.60	1.12
							1.33
		Materiales					
0246090001000	PARANTE CIRCULARES DE MADERA DE 3" X 2.50M		m		0.1000	16.00	1.60
							1.60

Partida	**05.01.03**	**DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES**				
Rendimiento	**m2/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : m2	**1.66**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.3000	0.0060	20.57	0.12
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.61
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.61	0.05
							0.05

Partida	**05.01.04**	**RASTRILLADO DEL TERRENO**				
Rendimiento	**m2/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : m2	**1.33**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.3000	0.0048	20.57	0.10
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.0640	18.60	1.19
							1.29
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.29	0.04
							0.04

Partida	**05.01.05**	**TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO**				
Rendimiento	**m2/DIA**	**3,000.0000**	EQ. **3,000.0000**	Costo unitario directo por : m2	**0.76**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0053	18.60	0.10

0101030000000	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0027	80.50	0.22
						0.32
	Materiales					
0231040001	ESTACAS CON FIERRO CORRUGADO DE 1/2"	und		1.0000	0.39	0.39
						0.39
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0003	120.00	0.04
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.32	0.01
						0.05

Partida **05.01.06** **RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**

Rendimiento **m3/DIA** **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m3 **65.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0667	20.57	1.37
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.2667	18.60	4.96
						6.33
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.33	0.19
0301160002000	MINI CARGADOR (A TODO COSTO)	hm	1.0000	0.1333	210.00	27.99
0301160004	VOLQUETE (A TODO COSTO)	hm	1.0000	0.1333	230.00	30.66
						58.84

Partida **05.02.01** **PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020015	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **05.02.02** **ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020017	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **05.02.03** **PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/

	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020018	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **05.02.04** **TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020021	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **05.02.05** **BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020023	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **05.02.06** **BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **0.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020024	BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)	und		1.0000	0.23	0.23
						0.23
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **05.02.07** **ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**

Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und		**1.22**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
							0.41
		Materiales					
0216020022	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)		und		1.0000	0.80	0.80
							0.80
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.41	0.01
							0.01

Partida	**05.02.08**		**PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und		**0.72**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
							0.41
		Materiales					
0216020025	PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)		und		1.0000	0.30	0.30
							0.30
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.41	0.01
							0.01

Partida	**05.02.09**		**SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**100.0000**	EQ. **100.0000**	Costo unitario directo por : und		**2.15**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0080	20.57	0.16
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.65
		Materiales					
0216020026	SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)		und		1.0000	0.45	0.45
							0.45
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.65	0.05
							0.05

Partida	**05.02.10**		**SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und		**4.24**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
		Materiales					
0216020027	SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)		und		1.0000	2.53	2.53
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							2.62
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**05.02.11**	**SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)**

Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und		**1.16**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
							0.41
		Materiales					
0216020028	SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)		und		1.0000	0.74	0.74
							0.74
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.41	0.01
							0.01

Partida	**05.02.12**		**PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und		**2.22**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0400	18.60	0.74
							0.78
		Materiales					
0216020029	PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)		und		1.0000	1.42	1.42
							1.42
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.78	0.02
							0.02

Partida	**05.03.01**		**PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und		**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
		Materiales					
0216020015	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**05.03.02**		**ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und		**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
		Materiales					
0216020017	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	05.03.03	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und		6.29
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020018	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	05.03.04	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und		6.29
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020021	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	05.03.05	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und		6.29
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020023	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	05.03.06	BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)				
Rendimiento	und/DIA	400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : und		0.65
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
							0.41
	Materiales						
0216020024	BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)		und		1.0000	0.23	0.23
							0.23

	Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	0.41	0.01
					0.01

Partida	**05.03.07**	**ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und	**1.22**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
							0.41
	Materiales						
0216020022	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)		und		1.0000	0.80	0.80
							0.80
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.41	0.01
							0.01

Partida	**05.03.08**	**PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und	**0.72**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
							0.41
	Materiales						
0216020025	PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)		und		1.0000	0.30	0.30
							0.30
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.41	0.01
							0.01

Partida	**05.03.09**	**SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**100.0000**	EQ. **100.0000**	Costo unitario directo por : und	**2.15**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0080	20.57	0.16
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.65
	Materiales						
0216020026	SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)		und		1.0000	0.45	0.45
							0.45
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.65	0.05
							0.05

Partida	**05.03.10**	**SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**4.24**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales						
0216020027	SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)		und		1.0000	2.53	2.53
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							2.62
	Equipos						

0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	1.57	0.05
					0.05

Partida	**05.03.11**	**SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)**			
Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und	**1.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020028	SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)	und		1.0000	0.74	0.74
						0.74
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida	**05.03.12**	**PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)**			
Rendimiento	**und/DIA**	**400.0000**	EQ. **400.0000**	Costo unitario directo por : und	**2.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	18.60	0.74
						0.78
	Materiales					
0216020029	PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)	und		1.0000	1.42	1.42
						1.42
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.78	0.02
						0.02

Partida	**05.04.01**	**FLETE TERRESTRE - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO**			
Rendimiento	**glb/DIA**	EQ.	Costo unitario directo por : glb		**10,527.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0203020013	FLETE TERRESTRE - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERE	glb		1.0000	10,527.00	10,527.00
						10,527.00

Partida	**05.05.01**	**COMPOST SACO 35KG**			
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**13.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001000	COMPOST SACO 35KG	und		1.0000	13.25	13.25
						13.25

Partida	**05.05.02**	**AZUFRE SACO 25KG**			
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**48.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0290280004	AZUFRE SACO 25KG	und		1.0000	48.54	48.54
						48.54

Partida	**05.05.03**	**YESO SACO 40KG**			
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und	**27.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0290280005	YESO SACO 40KG	und		1.0000	27.53	27.53
						27.53

Partida **05.05.04** **NPK 10:30:10 SACO DE 50KG**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **180.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001000	NPK 10:30:10 SACO DE 50KG	und		1.0000	180.00	180.00
						180.00

Partida **05.05.05** **NPK 20:20:20 SACO DE 50KG**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **180.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001000	NPK 20:20:20 SACO DE 50KG	und		1.0000	180.00	180.00
						180.00

Partida **05.05.06** **TUTORES EUCALIPTO 2.5m**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **5.08**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001000	TUTORES EUCALIPTO 2.5m	und		1.0000	5.08	5.08
						5.08

Partida **05.05.07** **SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **8.47**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001001	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m	und		1.0000	8.47	8.47
						8.47

Partida **05.05.08** **PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA**

Rendimiento **und/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : und **195.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0213030001001	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUER	und		1.0000	195.00	195.00
						195.00

Partida **05.06.01** **PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : und **9.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
						9.50
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	9.50	0.29
						0.29

Partida	05.06.02	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)				
Rendimiento	und/DIA	80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : und		9.81
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
							9.50
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	9.50	0.29
							0.29

Partida	05.06.03	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)				
Rendimiento	und/DIA	80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : und		9.81
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
							9.50
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	9.50	0.29
							0.29

Partida	05.06.04	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)				
Rendimiento	und/DIA	80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : und		4.91
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.0500	20.57	1.03
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.2000	18.60	3.72
							4.75
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	4.75	0.14
							0.14

Partida	05.06.05	BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m)				
Rendimiento	und/DIA	100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : und		3.26
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0080	20.57	0.16
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.1600	18.60	2.98
							3.14
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0100	3.00	0.03
							0.03
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	3.14	0.09
							0.09

Partida	05.06.06	BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)

Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		0.36	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0016	20.57	0.03
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0160	18.60	0.30
							0.33
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.33	0.01
							0.01

Partida	05.06.07		**ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und		0.86	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0400	18.60	0.74
							0.82
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.82	0.02
							0.02

Partida	05.06.08		**PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)**				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und		0.86	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0400	18.60	0.74
							0.82
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.82	0.02
							0.02

Partida	05.06.09		**SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)**				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		0.36	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0016	20.57	0.03
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0160	18.60	0.30
							0.33
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.33	0.01
							0.01

Partida	05.06.10		**SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)**				
Rendimiento	und/DIA	400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : und		0.82	

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	18.60	0.74
						0.78
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.78	0.02
						0.02

Partida **05.06.11** **SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : und **3.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.2500	0.0200	20.57	0.41
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1600	18.60	2.98
						3.39
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.39	0.10
						0.10

Partida **05.06.12** **PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **0.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.2500	0.0050	20.57	0.10
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	18.60	0.74
						0.84
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.84	0.03
						0.03

Partida **05.07.01** **ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES**

Rendimiento **und/DIA** **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : und **56.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0400	20.57	0.82
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.8000	18.60	14.88
						15.70
	Materiales					
0207010001000	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLE	und		0.6000	67.79	40.67
						40.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.70	0.47
						0.47

Partida **05.08.01** **Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contraincendio (Humedal Villa María margen derecho)**

Rendimiento **mes/DIA** **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : mes **22,726.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					

0101010003	OPERARIO	hh	144.0000	144.0000	26.15	3,765.60
0101010005	PEON	hh	144.0000	144.0000	18.60	2,678.40
						6,444.00
	Materiales					
0201040003	PETROLEO	gal		80.0000	19.50	1,560.00
						1,560.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	6,444.00	322.20
0301170003	CAMION CISTERNA (3,500 GLNS - MAQ. SECA)	hm	18.0000	18.0000	800.00	14,400.00
						14,722.20

Partida **05.09.01** **MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + FERTILIZACION + RIEGO (Humedal Villa María Margen Derecho)**

Rendimiento **mes/DIA** **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : mes **19,641.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	184.0000	184.0000	20.57	3,784.88
0101010005	PEON	hh	184.0000	184.0000	18.60	3,422.40
						7,207.28
	Materiales					
0279010050	FUNGICIDA	und		36.0000	180.00	6,480.00
0279010051	REPELENTE DE PLAGAS	und		39.0000	85.00	3,315.00
0279010052	INSECTICIDA	und		32.0000	53.70	1,718.40
						11,513.40
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	7,207.28	360.36
0301330008	FUNGIDORA	und		0.3300	1,699.00	560.67
						921.03

Partida **06.01.01** **MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL**

Rendimiento **m3/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m3 **36.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0200	20.57	0.41
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1600	18.60	2.98
						3.39
	Materiales					
0207050001000	SUELO AGRICOLA	m3		0.6000	30.00	18.00
0207050001000	ARENA	m3		0.3000	50.00	15.00
						33.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.39	0.10
						0.10

Partida **06.01.02** **UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN**

Rendimiento **m2/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0100	20.57	0.21
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0600	18.60	1.12
						1.33
	Materiales					
0246090001000	PARANTE CIRCULARES DE MADERA DE 3" X 2.50M	m		0.1000	16.00	1.60
						1.60

Partida **06.01.03** **DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES**

Rendimiento **m2/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.66**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					

0101010004	OFICIAL	hh	0.3000	0.0060	20.57	0.12
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.61
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.61	0.05
						0.05

Partida **06.01.04** **RASTRILLADO DEL TERRENO**

Rendimiento **m2/DIA** **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.3000	0.0048	20.57	0.10
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0640	18.60	1.19
						1.29
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.29	0.04
						0.04

Partida **06.01.05** **TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO**

Rendimiento **m2/DIA** **3,000.0000** EQ. **3,000.0000** Costo unitario directo por : m2 **0.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0053	18.60	0.10
0101030000000	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0027	80.50	0.22
						0.32
	Materiales					
0231040001	ESTACAS CON FIERRO CORRUGADO DE 1/2"	und		1.0000	0.39	0.39
						0.39
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0003	120.00	0.04
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.32	0.01
						0.05

Partida **06.01.06** **RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**

Rendimiento **m3/DIA** **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m3 **65.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0667	20.57	1.37
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.2667	18.60	4.96
						6.33
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.33	0.19
0301160002000	MINI CARGADOR (A TODO COSTO)	hm	1.0000	0.1333	210.00	27.99
0301160004	VOLQUETE (A TODO COSTO)	hm	1.0000	0.1333	230.00	30.66
						58.84

Partida **06.02.01** **PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020015	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67

	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida	**06.02.02**	**SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales					
0216020016	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**06.02.03**	**ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales					
0216020017	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**06.02.04**	**PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales					
0216020018	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**06.02.05**	**TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und	**6.29**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49

						1.57
	Materiales					
0216020021	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **06.02.06** **SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **4.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020019	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)	und		1.0000	2.18	2.18
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						2.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **06.02.07** **ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **1.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020022	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)	und		1.0000	0.80	0.80
						0.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **06.02.08** **WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)**

Rendimiento **und/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : und **1.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
						0.41
	Materiales					
0216020020	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)	und		1.0000	0.83	0.83
						0.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.41	0.01
						0.01

Partida **06.03.01** **PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					

0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020015	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **06.03.02** **SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020016	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **06.03.03** **ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020017	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida **06.03.04** **PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)**

Rendimiento **und/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : und **6.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
						1.57
	Materiales					
0216020018	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)	und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA	m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES	kg		0.0100	8.54	0.09
						4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.57	0.05
						0.05

Partida	06.03.05	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und		6.29
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales					
0216020021	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a		und		1.0000	4.25	4.25
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							4.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	06.03.06	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)				
Rendimiento	und/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : und		4.22
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
	Materiales					
0216020019	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)		und		1.0000	2.18	2.18
0291020003	SUSTRATI AGRICOLA		m3		0.0100	33.27	0.33
0291020004	FERTILIZANTES		kg		0.0100	8.54	0.09
							2.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	06.03.07	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)				
Rendimiento	und/DIA	400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : und		1.22
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
							0.41
	Materiales					
0216020022	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)		und		1.0000	0.80	0.80
							0.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.41	0.01
							0.01

Partida	06.03.08	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)				
Rendimiento	und/DIA	400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : und		1.25
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0020	20.57	0.04
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0200	18.60	0.37
							0.41
	Materiales					
0216020020	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)		und		1.0000	0.83	0.83
							0.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.41	0.01

							0.01

Partida	06.04.01		FLETE TERRESTRE - PUENTE CHACHAPOYAS				
Rendimiento	glb/DIA		EQ.	Costo unitario directo por : glb		9,381.00	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales						
0203020016	FLETE TERRESTRE - PUENTE CHACHAPOYAS		glb		1.0000	9,381.00	9,381.00
							9,381.00

Partida	06.05.01		COMPOST SACO 35KG				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		13.25	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales						
0213030001000	COMPOST SACO 35KG		und		1.0000	13.25	13.25
							13.25

Partida	06.05.02		AZUFRE SACO 25KG				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		48.54	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales						
0290280004	AZUFRE SACO 25KG		und		1.0000	48.54	48.54
							48.54

Partida	06.05.03		YESO SACO 40KG				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		27.53	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales						
0290280005	YESO SACO 40KG		und		1.0000	27.53	27.53
							27.53

Partida	06.05.04		NPK 10:30:10 SACO DE 50KG				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		180.00	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales						
0213030001000	NPK 10:30:10 SACO DE 50KG		und		1.0000	180.00	180.00
							180.00

Partida	06.05.05		NPK 20:20:20 SACO DE 50KG				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		180.00	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales						
0213030001000	NPK 20:20:20 SACO DE 50KG		und		1.0000	180.00	180.00
							180.00

Partida	06.05.06		TUTORES EUCALIPTO 2.5m				
Rendimiento	und/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : und		5.08	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
	Materiales						
0213030001000	TUTORES EUCALIPTO 2.5m		und		1.0000	5.08	5.08
							5.08

Partida	06.05.07	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m

Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und		**8.47**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0213030001001	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m		und		1.0000	8.47	8.47
							8.47

Partida	**06.05.08**		**PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA**				
Rendimiento	**und/DIA**	**500.0000**	EQ. **500.0000**	Costo unitario directo por : und		**195.00**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Materiales					
0213030001001	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUER		und		1.0000	195.00	195.00
							195.00

Partida	**06.06.01**		**PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und		**9.81**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
							9.50
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	9.50	0.29
							0.29

Partida	**06.06.02**		**SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und		**9.81**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
							9.50
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	9.50	0.29
							0.29

Partida	**06.06.03**		**ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und		**9.81**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
							9.50
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	9.50	0.29
							0.29

Partida	**06.06.04**	**PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)**

Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und		**9.81**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.1000	20.57	2.06
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.4000	18.60	7.44
							9.50
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	9.50	0.29
							0.29

Partida	**06.06.05**		**TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**80.0000**	EQ. **80.0000**	Costo unitario directo por : und		**4.91**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.0500	20.57	1.03
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.2000	18.60	3.72
							4.75
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	4.75	0.14
							0.14

Partida	**06.06.06**		**SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und		**1.64**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0800	18.60	1.49
							1.57
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.57	0.05
							0.05

Partida	**06.06.07**		**ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und		**0.86**	
Código	**Descripción Recurso**		**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**Precio S/**	**Parcial S/**
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0400	18.60	0.74
							0.82
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0080	3.00	0.02
							0.02
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.82	0.02
							0.02

Partida	**06.06.08**		**WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)**				
Rendimiento	**und/DIA**	**200.0000**	EQ. **200.0000**	Costo unitario directo por : und		**0.86**	

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0040	20.57	0.08
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0400	18.60	0.74
						0.82
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	3.00	0.02
						0.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida **06.07.01** **ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES**

Rendimiento **und/DIA** **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : und **56.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0400	20.57	0.82
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.8000	18.60	14.88
						15.70
	Materiales					
0207010001000	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLE	und		0.6000	67.79	40.67
						40.67
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.70	0.47
						0.47

Partida **06.08.01** **Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton contraincendio (Puente Chachapoyas)**

Rendimiento **mes/DIA** **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : mes **11,146.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	56.0000	56.0000	26.15	1,464.40
0101010005	PEON	hh	56.0000	56.0000	18.60	1,041.60
						2,506.00
	Materiales					
0201040003	PETROLEO	gal		70.0000	19.50	1,365.00
						1,365.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2,506.00	75.18
0301170003	CAMION CISTERNA (3,500 GLNS - MAQ. SECA)	hm	9.0000	9.0000	800.00	7,200.00
						7,275.18

Partida **06.09.01** **MANO DE OBRA + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + FERTILIZACION + RIEGO (Puente Chachapoyas)**

Rendimiento **mes/DIA** **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : mes **7,005.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	80.0000	80.0000	20.57	1,645.60
0101010005	PEON	hh	80.0000	80.0000	18.60	1,488.00
						3,133.60
	Materiales					
0279010050	FUNGICIDA	und		9.0000	180.00	1,620.00
0279010051	REPELENTE DE PLAGAS	und		13.0000	85.00	1,105.00
0279010052	INSECTICIDA	und		8.0000	53.70	429.60
						3,154.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3,133.60	156.68
0301330008	FUNGIDORA	und		0.3300	1,699.00	560.67
						717.35