

AJANI SAC	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN	
EXPERIENCIA DEL POSTOR	La empresa AJANI tiene un tiempo de experiencia acumulada de 6.15años en la cual ha desarrollado obras similares. Presentar mayor cantidad de obras o proyectos desarrollados, que no se superpongan en temporalidad de los proyectos u obras presentadas.
ORGANIGRAMA Y PERSONAL CLAVE	
ORGANIGRAMA	
RESIDENTE DE OBRA - 04 PUNTOS	
JEFE DE PRODUCCIÓN- 01 PUNTO	
JEFE DE SEGURIDAD- 02 PUNTOS	Se describen años de experiencia del profesional, mds no se detallan la naturaleza o trabajos desarrollados en el proyecto en mención.
JEFE DE CALIDAD- 02 PUNTOS	Tiene la experiencia solicitada
COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE - 01 PUNTO	
RELACIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE EL PROYECTO - 05 PUNTOS	
ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS - 03 PUNTOS	
EQUIPOS PROPIOS - 02 EQUIPOS - 02 PUNTOS	Se debe considerar que para obtener mayor puntaje, debe acreditar equipos propios, esto ayudaría a sincerar los costos de los equipos y así como los costos por movilización.
PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO - 10 PUNTOS	
CALIDAD- 05 PUNTOS	Cumple con requisitos mínimos de la ISO 9001
PLANEAMIENTO - 05 PUNTOS	
PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO - 01 PUNTO	El Pastor solo ha presentado cronograma en .pdf, falta archivo nativo .xer o .mpp y hoja de cálculo de la programación. => El pastor deberá presentar el cronograma en formato nativo y la Hoja de Sustento de Programación (Anexo E - Planeamiento), caso contrario, no se considerará puntaje.
PLAZO OFERTANTE DEL POSTOR - 03 PUNTOS	Al Pastor se le ha dado una puntuación de acuerdo a que el plazo ofertado es igual al propuesto en el Tdr, sin embargo no ha mejorado el plazo total ni el plazo operativo (sin contar la movilización y desmovilización). => Se pide reconsiderar o redefinir si las actividades "A1530 Mejoramiento de vías existentes" y "A1490 Mantenimiento de tránsito y seguridad vial" pertenecen a la Ruta Crítica. => La actividad "1510 Topografía y Georreferenciación" debe ser actividad LaE. => Actividades de "Colocación y acomodo de roca en uña y en talud" en paralelo, no queda claro si se va a usar mayor cantidad de recursos.
PLAZO DE MOVILIZACIÓN - 01 PUNTO	Se tuvo mejores plazos de la afectación a la ruta crítica por la movilización. => Se recomienda que reafirme u optimice el plazo de movilización fin de optimizar el plazo total de ejecución.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	
PROPUESTA DE SEGURIDAD - 06 PUNTOS	Presentan documentos de gestión en versiones editables, sin firmas ni sellos. Organigramas no coinciden en el Plan de SST, Plan de Ejecución y Propuesta de SST. Cuenta con certificación ISO 45001 con alcance de las actividades a ejecutar en el proyecto. No considera personal de salud.
MEDIO AMBIENTE - 04 PUNTOS	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES
PROPUESTA ECONÓMICA	Propuesta económica para la partida de SST no es proporcional al presupuesto global, al alcance y magnitud de los trabajos a ejecutar, no detalla los recursos a implementar y que cumplan o certifiquen el cumplimiento de todo lo requerido y descrito en el TDR, siendo prioritario indicar si se ha considerado la implementación e instalación de dispositivos de detección de somnolencia. El pastor debe considerar: - los rendimientos de excavación contemplados en las APU's alcanzados, son optimistas teniendo en cuenta alturas de corte en banco no mayores a 0.60m en promedio. - el transporte es en tramos de vía asfalta y tramo en carretera afirmada, debe considerar también los costos por camiones convencionales y camiones roqueros. - considerar retirar al personal de relaciones comunitarias y sociales, ya que OHLA desarrollaría esta actividad. - el coordinador de medio ambiente debe ser reemplazado por asistente a control documentario - en el área de calidad se debe considerar asistente a control documentario - no deben considerar asistente administrativo - no se aprecia el costo por laboratorio de calidad durante la etapa de construcción - se debe considerar al llantero - se debe considerar camión lubricador/retirar el gasto confraternidad Las partidas de transporte menor a 1km no debe incluir el carguo, en la roca debe ser incluida en la colocación de roca, en el material granular en la conformación y del material excedente en la excavación.

Partida 1.01.02 MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 2.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA :Verificar rendimiento bajo para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 2.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 2.01.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimiento para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 2.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA :Verificar rendimiento bajo para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 2.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 2.02.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimiento para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 2.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA :Verificar rendimiento bajo para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 2.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 2.03.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Evaluar rendimiento propuestos.
Partida 2.03.06 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimiento para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 3.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA :Verificar rendimiento bajo para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 4.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA :Verificar rendimiento bajo para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 4.04 COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE :Verificar y confirmar rendimiento para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 5.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM :La subpartida de carguo debe ser considerada en la conformación de dique
Partida 5.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar rendimiento considerado. Adjuntar el calculo del rendimiento para el transporte y carguo de material. La subpartida de carguo debe ser considerada en la colocación de roca.
Partida 5.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM :Verificar rendimiento considerado. Adjuntar el calculo del rendimiento para el transporte, considerando las velocidades por zonas de acuerdo al MTC y TDR.
Partida 5.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM :La subpartida de carguo debe ser considerada en la excavación.
Partida 7.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA :Adjuntar detalle de Sub contrato, tener encuesta lo indicado en el TDR y evaluar optimizaciones.
Partida 7.03 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL :Verificar y adjuntar detalle de SC señalización necesario para cumplir el alcance de seguridad vial.
Partida 8.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS :Verificar y adjuntar analisis de precio unitario de la partida, considerar cantidad de equipos, lugar de origen, etc.
Partida 8.02 TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACIÓN :Verificar cantidad de recursos necesarios para cumplir con los controles de calidad, levantamiento topografico, y entregables indicados en el TDR.
Partida 9.1.02 MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 10.1.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA SUBPROYECTO A4 :Verificar rendimiento bajo para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 11.1.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 11.1.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO :Verificar necesidad del insumo "Torre de iluminación".
Partida 11.1.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO :Evaluar la incidencia del equipo excavadora.
Partida 11.1.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Evaluar rendimiento propuestos.
Partida 11.1.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimiento para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 11.2.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 11.2.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO :Verificar necesidad del insumo "Torre de iluminación".
Partida 11.2.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO :Evaluar la incidencia del equipo excavadora.
Partida 11.2.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Evaluar rendimiento propuestos.
Partida 11.2.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimiento para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 11.3.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 11.3.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO :Verificar necesidad del insumo "Torre de iluminación".
Partida 11.3.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO :Evaluar la incidencia del equipo excavadora.
Partida 11.3.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Evaluar rendimiento propuestos.
Partida 11.3.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimiento para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 11.4.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 11.4.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO :Verificar necesidad del insumo "Torre de iluminación".
Partida 11.4.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO :Evaluar la incidencia del equipo excavadora.
Partida 11.4.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Evaluar rendimiento propuestos.
Partida 11.4.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimiento para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 11.5.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 11.5.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO :Verificar necesidad del insumo "Torre de iluminación".
Partida 11.5.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO :Evaluar la incidencia del equipo excavadora.
Partida 11.5.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Evaluar rendimiento propuestos.
Partida 11.5.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimiento para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 11.6.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 11.6.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO :Verificar necesidad del insumo "Torre de iluminación".
Partida 11.6.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO :Evaluar la incidencia del equipo excavadora.
Partida 11.6.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Evaluar rendimiento propuestos.
Partida 11.6.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimiento para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 11.7.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 11.7.02 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO :Verificar necesidad del insumo "Torre de iluminación".
Partida 11.7.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO :Evaluar la incidencia del equipo excavadora.
Partida 11.7.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Evaluar rendimiento propuestos.
Partida 11.7.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimiento para poder cumplir con la actividad según lo indicado en el TDR.
Partida 12.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 15.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar rendimiento, adjuntar calculo de rendimiento transporte del material, el carguo debe ser incluido en la partida de conformación.
Partida 15.02 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar rendimiento, adjuntar calculo de rendimiento para el transporte.
Partida 15.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM :Verificar rendimiento considerado. Adjuntar el calculo del rendimiento para el transporte, considerando las velocidades por zonas de acuerdo al MTC y TDR.
Partida 15.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar rendimiento, adjuntar calculo de rendimiento para el transporte del material.
Partida 15.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM :Verificar rendimiento considerado. Adjuntar el calculo del rendimiento para el transporte, considerando las velocidades por zonas de acuerdo al MTC y TDR.
Partida 16.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) :Verificar rendimientos y cantidad de recursos. Considerar cierre del DME como indica en el TDR.
Partida 17.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL :Verificar los costos considerados para garantizar y cumplir con los indicado en el TDR. Considerar los costos asociados al cumplimiento del plan de fatiga y somnolencia.
Partida B - GASTOS GENERALES :Evaluar la cantidad de personal necesario para cumplir con los entregables de las diferentes areas indicado en el TDR. Verificar y considerar todas la facilidades de acuerdo a lo indicado en el TDR. Facilidades dentro y fuera de la obra. Verificar la cantidad de personal directo para el proyecto, y costos asociados de alimentación, alojamiento y transporte. Tener en cuenta lo que la seguridad en obra es responsabilidad del sub contratista como lo indica en el TDR.