

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1202013	EJECUCIÓN DEL SUB PROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA P28 - PAQUETE 11 - R07					
Subpresupuesto	003	TRANSPORTE MATERIAL					Fecha presupuesto 07/10/2024
Partida	03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM					
Rendimiento	m3.km/D	MO. 340.0000	EQ. 340.0000	Costo unitario directo por : m3.km			6.27
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010008	PEON VIGIA		hh	0.2000	0.0047	20.32	0.10
							0.10
	Equipos						
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	1.0000	0.0235	262.40	6.17
							6.17
Partida	03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM					
Rendimiento	m3.km/D	MO. 850.0000	EQ. 850.0000	Costo unitario directo por : m3.km			2.51
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010008	PEON VIGIA		hh	0.2000	0.0019	20.32	0.04
							0.04
	Equipos						
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	1.0000	0.0094	262.40	2.47
							2.47
Partida	03.03	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM					
Rendimiento	m3.km/D	MO. 168.0000	EQ. 168.0000	Costo unitario directo por : m3.km			12.68
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010008	PEON VIGIA		hh	0.2000	0.0095	20.32	0.19
							0.19
	Equipos						
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	1.0000	0.0476	262.40	12.49
							12.49
Partida	03.04	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM					
Rendimiento	m3.km/D	MO. 840.0000	EQ. 840.0000	Costo unitario directo por : m3.km			2.53
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010008	PEON VIGIA		hh	0.2000	0.0019	20.32	0.04
							0.04
	Equipos						
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	1.0000	0.0095	262.40	2.49
							2.49
Partida	03.05	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM					
Rendimiento	m3.km/D	MO. 340.0000	EQ. 340.0000	Costo unitario directo por : m3.km			6.27
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010008	PEON VIGIA		hh	0.2000	0.0047	20.32	0.10
							0.10
	Equipos						
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	1.0000	0.0235	262.40	6.17
							6.17

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1202013	EJECUCIÓN DEL SUB PROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA P28 - PAQUETE 11 - R07						
Subpresupuesto	003	TRANSPORTE MATERIAL					Fecha presupuesto	07/10/2024
Partida	03.06	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM						
Rendimiento	m3.km/D	MO. 840.0000	EQ. 840.0000	Costo unitario directo por : m3.km				2.53
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010008	PEON VIGIA	hh	0.2000	0.0019	20.32	0.04		
						0.04		
	Equipos							
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0095	262.40	2.49		
						2.49		