

OHLA Perú Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash			LISTADO DE ACTIVIDADES		RV.00	
DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: Domicilio: Teléfono/Fax: Contacto: MAQUINARIAS U-GUIL S.A. Mza. B Lote. 3a / Urbanizacion: Parc. Huertos de Villena (Sub Parcela 3a) / Distrito : Pachacamac /Departamento: Lima 51 942762077 MARCO ANTONIO CHAVEZ CABANILLAS			FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA: 03/03/2025			
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total	
EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3						
1			DEFENSAS RIBEREÑAS			
1.1			OBRAS PRELIMINARES			
1.1.1	und	1	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.	8,017.290	8,017.290	
1.1.2	glb	1	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	581,306.525	581,306.520	
1.1.3	mes	7.17	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	149,999.945	1,075,499.610	
1.2			TRABAJOS PRELIMINARES	0.000	0.000	
1.2.1	glb	1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	586,235.353	586,235.350	
1.2.2	mes	6.87	TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN	110,587.512	759,736.210	
1.3			MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES	0.000	0.000	
1.3.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.000	0.000	
1.3.1.1	m2	933	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	4.535	4,231.330	
1.3.1.2	km	4.61	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES	53,297.057	245,699.430	
1.3.2			REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS	0.000	0.000	
1.3.2.1	m3	5.6	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	158.900	889.840	
1.3.2.2	m	5	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"	2,042.990	10,214.950	
1.3.2.3	m	5	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"	4,354.390	21,771.950	
1.3.2.4	und	7	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA	2,468.588	17,280.110	
1.3.2.5	und	5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA	2,546.312	12,731.560	
1.3.3			CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA	0.000	0.000	
1.3.3.1	m3	3.02	CONCRETOS	1,914.085	5,780.540	
1.3.3.2	m2	21.18	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	153.751	3,256.450	
1.4			DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES	0.000	0.000	
1.4.1	m2	304613	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa	1.795	546,657.890	
1.4.2	m3	116188.11	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA	6.845	795,251.070	
1.4.3	m3	57167.00	CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO	6.858	392,075.580	
1.4.4	m3	57377.00	RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	6.232	357,596.550	
1.5			DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO	0.000	0.000	
1.5.1			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01	0.000	0.000	
1.5.1.1	m3	6167.17	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.525	40,237.990	
1.5.1.2	m3	2325.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	9.696	22,544.310	
1.5.1.3	m2	11192.10	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.476	27,714.630	
1.5.1.4	m3	1639.20	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	40.024	65,606.860	
1.5.1.5	m3	999.64	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	40.024	40,009.300	
1.5.1.6	m2	5381.81	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	18.544	99,801.250	
1.5.1.7	m3	2325.02	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	60.710	141,152.610	
1.5.1.8	m3	3493.37	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	68.696	239,978.950	
1.5.1.9	m2	2554.07	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	1.739	4,441.400	
1.5.2			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02	0.000	0.000	
1.5.2.1	m3	53286.00	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.525	347,666.970	
1.5.2.2	m3	16718.99	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	9.696	162,113.910	
1.5.2.3	m2	69692.96	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.476	172,578.380	
1.5.2.4	m3	6940.89	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	40.024	277,800.160	
1.5.2.5	m3	5049.96	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	40.024	202,118.130	
1.5.2.6	m2	24364.34	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	18.544	451,816.700	
1.5.2.7	m3	16718.99	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	60.710	1,015,014.520	
1.5.2.8	m3	20023.13	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	68.696	1,375,499.780	
1.5.2.9	m2	10381.59	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	1.739	18,053.080	

 Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash			LISTADO DE ACTIVIDADES		RV.00	
DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: Domicilio: Teléfono/Fax: Contacto: MAQUINARIAS U-GUIL S.A. Mza. B Lote. 3a / Urbanizacion: Parc. Huertos de Villena (Sub Parcela 3a) / Distrito : Pachacamac /Departamento: Lima 51 942762077 MARCO ANTONIO CHAVEZ CABANILLAS			FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA:		03/03/2025	
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total	
EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3						
1.5.3			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01	0.000	0.000	
1.5.3.1	m3	13764.45	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.525	89,806.790	
1.5.3.2	m3	2275.54	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	9.696	22,064.530	
1.5.3.3	m2	9800.39	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.476	24,268.380	
1.5.3.4	m3	2793.10	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	40.024	111,790.220	
1.5.3.5	m3	979.31	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	40.024	39,195.620	
1.5.3.6	m2	5276.58	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	18.544	97,849.850	
1.5.3.7	m3	2275.54	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	60.710	138,148.660	
1.5.3.8	m3	3426.26	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	68.696	235,368.790	
1.5.3.9	m2	3409.07	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	1.739	5,928.210	
1.5.4			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02	0.000	0.000	
1.5.4.1	m3	18781.33	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.525	122,539.660	
1.5.4.2	m3	3101.07	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	9.696	30,069.200	
1.5.4.3	m2	12204.13	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.476	30,220.680	
1.5.4.4	m3	578.56	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	40.024	23,156.120	
1.5.4.5	m3	1160.93	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	40.024	46,464.720	
1.5.4.6	m2	4752.05	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	18.544	88,122.870	
1.5.4.7	m3	3101.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	60.710	188,266.820	
1.5.4.8	m3	3837.20	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	68.696	263,598.540	
1.5.4.9	m2	1415.65	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	1.739	2,461.750	
1.5.5			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03	0.000	0.000	
1.5.5.1	m3	34520.40	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.525	225,229.950	
1.5.5.2	m3	13780.80	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	9.696	133,624.070	
1.5.5.3	m2	56400.66	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.476	139,663.100	
1.5.5.4	m3	5646.10	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	40.024	225,977.870	
1.5.5.5	m3	4114.40	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	40.024	164,673.550	
1.5.5.6	m2	19821.78	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	18.544	367,578.650	
1.5.5.7	m3	13780.80	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	60.710	836,636.190	
1.5.5.8	m3	16644.00	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	68.696	1,143,368.610	
1.5.5.9	m2	9866.35	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	1.739	17,157.100	
1.6			RAMPAS	0.000	0.000	
1.6.1	m3	427.27	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	9.279	3,964.660	
1.6.2	m3	236.81	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO	49.790	11,790.690	
1.6.3	m3	150.99	CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA	50.875	7,681.580	
2			OBRAS DE ARTE	0.000	0.000	
2.1			CAPTACIÓN A3-CP-23-95	0.000	0.000	
2.1.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.000	0.000	
2.1.1.1	m3	519.94	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	44.350	23,059.450	
2.1.1.1	m3	182.13	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	72.841	13,266.570	
2.1.2			OBRAS DE CONCRETO	0.000	0.000	
2.1.2.1	m3	12.47	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	766.836	9,562.440	
2.1.2.2	m3	114.42	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	1,105.806	126,526.350	
2.1.2.3	m3	4.20	CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.	839.051	3,524.010	
2.1.2.4	m2	94.20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	153.751	14,483.360	
2.1.2.5	kg	6894.36	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	10.726	73,947.890	
2.1.3			ESTRUCTURAS METALICAS	0.000	0.000	
2.1.3.1	und	1.00	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m	18,085.096	18,085.100	

 Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: Domicilio: Teléfono/Fax: Contacto: MAQUINARIAS U-GUIL S.A. Mza. B Lote. 3a / Urbanizacion: Parc. Huertos de Villena (Sub Parcela 3a) / Distrito : Pachacamac /Departamento: Lima 51 942762077 MARCO ANTONIO CHAVEZ CABANILLAS			LISTADO DE ACTIVIDADES		RV.00	
					Fecha de versión	
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total	
EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3						
2.1.3.2	und	1.00	REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm	3,477.903	3,477.900	
2.1.3.3	m	1.50	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	695.581	1,043.370	
2.1.3.4	und	1.00	ESCALERA TIPO GATO	2,086.742	2,086.740	
2.1.3.5	und	4.00	TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM	834.697	3,338.790	
2.1.4			TUBERIAS	0.000	0.000	
2.1.4.1	m3	184.64	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)	53.852	9,943.210	
2.1.4.2	m3	818.62	EXCAVACIÓN DE ZANJA	40.344	33,026.140	
2.1.4.3	m3	43.69	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)	76.959	3,362.340	
2.1.4.4	m3	20.82	CAMA DE ARENA	148.840	3,098.860	
2.1.4.5	m3	785.89	RELLENO COMÚN PARA ZANJAS	77.112	60,601.600	
2.1.4.6	m3	2.30	CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)	750.824	1,726.890	
2.1.4.7	m3	10.68	CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)	1,039.031	11,096.850	
2.1.4.8	m2	12.60	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	153.751	1,937.260	
2.1.4.9	m2	24.43	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO	183.299	4,478.000	
2.1.4.10	kg	568.75	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones)	12.381	7,041.880	
2.1.4.11	ml	157.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500	1,094.900	172,720.400	
2.1.5			CANAL	0.000	0.000	
2.1.5.1	m3	542.20	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	44.350	24,046.690	
2.1.5.2	m3	489.24	RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO	48.635	23,794.190	
2.1.5.3	m3	37.31	COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2	749.599	27,967.550	
2.1.5.4	m3	163.71	COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2	1,039.031	170,099.690	
2.1.5.5	m2	2032.66	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	147.421	299,657.500	
2.1.5.6	kg	14267.88	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	10.726	153,035.190	
2.1.5.7	ml	30.15	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	274.212	8,267.490	
2.1.6			OBRAS DE DESCARGA	0.000	0.000	
2.1.6.1	m3	22.89	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	44.350	1,015.180	
2.1.6.2	m3	17.46	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	48.635	849.170	
2.1.6.3	m3	0.82	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	749.599	614.670	
2.1.6.4	m3	3.06	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	1,039.031	3,179.430	
2.1.6.5	m2	23.86	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	153.751	3,668.500	
2.1.6.6	m3	77.61	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	10.726	832.430	
2.1.6.7	m	30.00	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	274.212	8,226.350	
2.1.6.8	und	2.00	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE	18,085.096	36,170.190	
2.2			CAPTACIÓN A3-CP-21-05	0.000	0.000	
2.2.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.000	0.000	
2.2.1.1	m3	321.38	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	44.350	14,253.270	
2.2.1.2	m3	192.11	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	72.841	13,993.520	
2.2.2			OBRAS DE CONCRETO	0.000	0.000	
2.2.2.1	m3	10.81	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	766.836	8,289.500	
2.2.2.2	m3	109.03	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	1,105.806	120,566.060	
2.2.2.3	m3	2.91	CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.	839.051	2,441.640	
2.2.2.4	m2	287.79	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	147.421	42,426.390	
2.2.2.5	kg	7198.34	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	10.726	77,208.340	
2.2.3			ESTRUCTURAS METALICAS	0.000	0.000	
2.2.3.1	und	1.00	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m	18,085.096	18,085.100	
2.2.3.2	und	1.00	REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm	3,477.903	3,477.900	
2.2.3.3	m	1.50	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	486.906	730.360	

 Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash			LISTADO DE ACTIVIDADES		RV.00 Fecha de versión
DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: Domicilio: Teléfono/Fax: Contacto: MAQUINARIAS U-GUIL S.A. Mza. B Lote. 3a / Urbanizacion: Parc. Huertos de Villena (Sub Parcela 3a) / Distrito : Pachacamac /Departamento: Lima 51 942762077 MARCO ANTONIO CHAVEZ CABANILLAS					FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA: 03/03/2025
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3					
2.2.3.4	und	1.00	ESCALERA TIPO GATO	2,086.742	2,086.740
2.2.3.5	und	1.00	TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM	834.700	834.700
2.2.4			TUBERIA	0.000	0.000
2.2.4.1	m3	47.51	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)	53.852	2,558.500
2.2.4.2	m3	39.92	EXCAVACIÓN DE ZANJA	40.344	1,610.530
2.2.4.3	m3	29.77	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	76.959	2,291.070
2.2.4.4	m3	1.21	CAMA DE ARENA	148.840	180.100
2.2.4.5	m3	36.12	RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO	77.112	2,785.290
2.2.4.6	m3	12.10	RELLENO COMÚN PARA ZANJAS	77.112	933.060
2.2.4.7	m3	0.95	CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)	750.824	713.280
2.2.4.8	m3	6.69	CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)	1,039.031	6,951.120
2.2.4.9	m2	4.48	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	153.751	688.810
2.2.4.10	m2	16.99	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO	183.299	3,114.260
2.2.4.11	kg	217.94	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	12.381	2,698.390
2.2.4.12	ml	11.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500	1,094.900	12,416.160
2.2.5			CANALES	0.000	0.000
2.2.5.1	m3	443.73	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	44.350	19,679.520
2.2.5.2	m3	232.87	RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO	48.635	11,325.630
2.2.5.3	m3	8.57	COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2	749.599	6,424.070
2.2.5.4	m3	43.46	COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2	1,039.031	45,156.290
2.2.5.5	m2	569.22	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	147.421	83,915.190
2.2.5.6	kg	4419.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	10.726	47,397.870
2.2.5.7	m	7.48	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	274.212	2,051.100
2.3			RETORNO A3-OA-RE-D-21-55	0.000	0.000
2.3.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.000	0.000
2.3.1.1	m3	60.96	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	44.350	2,703.590
2.3.1.2	m3	12.49	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	48.635	607.450
2.3.2			OBRAS DE CONCRETO	0.000	0.000
2.3.2.1	m3	5.58	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	766.836	4,278.940
2.3.2.2	m3	42.89	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	1,105.806	47,428.030
2.3.2.3	m3	27.97	CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.	839.051	23,468.260
2.3.2.4	m2	115.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	147.421	16,974.100
2.3.2.5	kg	8655.46	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	10.726	92,837.190
2.3.2.6	m	30.06	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	274.212	8,242.810
2.3.3			ESTRUCTURAS METALICAS	0.000	0.000
2.3.3.1	und	3.00	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m	18,085.096	54,255.290
2.3.3.2	m	5.00	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	695.581	3,477.900
2.4			REPOSICIÓN DE CANALES	0.000	0.000
2.4.1			REPOSICIÓN DE CANAL 1	0.000	0.000
2.4.1.1		0.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.000	0.000
2.4.1.1.1	m3	304.80	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	189.073	57,629.370
2.4.1.1.2	m3	3450.55	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.525	22,513.270
2.4.1.1.3	m3	1743.93	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	72.841	127,029.960
2.4.1.2			OBRAS DE CONCRETO	0.000	0.000
2.4.1.2.1	m2	3708.40	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	153.751	570,170.730
2.4.1.2.2	kg	37750.26	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	10.726	404,903.750
2.4.1.2.3	m3	121.92	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	766.836	93,492.630

OHLA Perú Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash			LISTADO DE ACTIVIDADES		RV.00 Fecha de versión
DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: Domicilio: Teléfono/Fax: Contacto: MAQUINARIAS U-GUIL S.A. Mza. B Lote. 3a / Urbanizacion: Parc. Huertos de Villena (Sub Parcela 3a) / Distrito : Pachacamac /Departamento: Lima 51 942762077 MARCO ANTONIO CHAVEZ CABANILLAS					FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA: 03/03/2025
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3					
2.4.1.2.4	m3	528.32	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	1,105.806	584,219.560
2.4.1.2.5	m	296.40	JUNTA WATER STOP 6"	261.664	77,557.070
2.4.1.2.6	m3	1.50	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA	1,032.590	1,548.890
2.4.2			REPOSICIÓN DE CANAL 3	0.000	0.000
2.4.2.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.000	0.000
2.4.2.1.1	m3	178.20	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	189.073	33,692.760
2.4.2.1.2	m3	277.50	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	6.525	1,810.560
2.4.2.1.3	m3	12.88	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	72.841	938.190
2.4.2.2			OBRAS DE CONCRETO	0.000	0.000
2.4.2.2.1	m2	21.62	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)	110.889	2,397.430
2.4.2.2.2	m2	629.30	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	153.751	96,755.590
2.4.2.2.3	m2	926.14	MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm	114.061	105,636.740
2.4.2.2.4	m3	32.58	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	766.836	24,983.510
2.4.2.2.5	m3	49.85	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	1,105.806	55,124.440
2.4.2.2.6	m	308.88	SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO	95.448	29,481.850
2.4.2.2.7	m3	1.50	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA	1,032.590	1,548.890
2.5			REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO	0.000	0.000
2.5.1	m3	2.39	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	189.073	451.880
2.5.2	m3	934.25	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	44.350	41,434.190
2.5.3	m3	11.05	COLOCACIÓN CAMA DE ARENA	148.840	1,644.690
2.5.4	m3	17.55	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	72.841	1,278.360
2.5.5	m3	285.68	RELLENO COMÚN	103.683	29,620.230
2.5.6	m	131.38	TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm	1,078.233	141,658.310
2.5.7	m3	0.64	CONCRETO f'c=100 kg/cm2	766.836	490.770
2.5.8	m3	2.87	CONCRETO f'c=280 kg/cm2	1,105.810	3,173.670
2.5.9	m2	9.68	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	153.751	1,488.310
2.5.10	kg	90.00	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	10.726	965.330
2.5.11	und	8.00	CODOS HDPE DE 14" DN 355mm	987.001	7,896.010
3			TRANSPORTE DE MATERIAL	0.000	0.000
3.1	m3-km	17838.47	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	5.996	106,957.770
3.1	m3-km	8645.67	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	2.518	21,769.810
3.1	m3-km	75350.33	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	11.032	831,257.970
3.1	m3-km	1161575.49	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	3.645	4,233,759.700
3.1	m3-km	227937.51	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	5.690	1,296,930.140
3.1	m3-km	1847361.98	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	2.671	4,934,358.550
4			ARQUITECTURA Y PAISAJISMO		0.000
4.1			OBRAS PRELIMINARES		0.000
4.1.1	glb	1.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	93,346.920	93,346.920
4.1.2	m2	137.65	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	76.639	10,549.370
4.2			MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.000	0.000
4.2.1	m3	2.84	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	83.247	236.420
4.2.2	m3	34.40	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	76.959	2,647.390
4.2.3	m3	37.24	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	15.595	580.760
4.3			PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS		0.000
4.3.1	m2	12.48	PISO DE GRAVILLA	61.100	762.530
4.3.2	m2	81.54	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	305.875	24,941.050
4.3.3	ml	62.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	61.503	3,813.200



Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

LISTADO DE ACTIVIDADES

RV.00

Fecha de versión

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social:
Domicilio:
Teléfono/Fax:
Contacto:

MAQUINARIAS U-GUIL S.A.
Mza. B Lote. 3a / Urbanizacion: Parc. Huertos de Villena (Sub Parcela 3a) / Distrito : Pachacamac /Departamento: Lima
51 942762077
MARCO ANTONIO CHAVEZ CABANILLAS

FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA: 03/03/2025

ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3					
4.4			MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS		0.000
4.4.1	und	1.00	ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE	13,116.230	13,116.230
4.4.2	ml	9.00	BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN	372.803	3,355.230
4.4.3	und	1.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	696.318	696.320
4.4.4	und	1.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,726.083	1,726.080
4.4.5	und	2.00	POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	7,311.540	14,623.080
4.4.6	und	2.00	SEÑALETICA INFORMATIVA	1,043.371	2,086.740
4.4.7	und	3.00	BOLARDOS DE PIEDRA	38.549	115.650
4.5			INTALACIÓN DE ALCORQUES	0.000	0.000
4.5.1	und	1.00	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	288.763	288.760
5			PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA	0.000	0.000
5.1	m3	258743.56	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	4.215	1,090,660.670
5.2	m2	1000.00	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	48.440	48,440.230
6			SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	0.000	0.000
6.1	glb	1.00	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1,504,949.900	1,504,949.900
6.2	glb	1.00	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO		0.00
					0.00
SUB TOTAL					33,902,972.94
				IGV 18%	6,102,535.13
IMPORTE TOTAL					40,005,508.07

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	VALORIZACIÓN MENSUAL A 30 DÍAS	VALORIZACIÓN MENSUAL A 30 DÍAS
MONEDA	SOLES	SOLES
ANTICIPO	15%	14.90%
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)	199	183
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	SI
RETENCION POR GARANTIA (5%)	SI	SI
MODALIDA DE CONTRATACIÓN	NEC 3 Op B	NEC 3 Op B