

Presupuesto

Presupuesto	1202018	CONSTRUCCION DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1 - DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE 11-R07.			
Cliente	OHLA			Costo al	03/11/2024
Lugar	ANCASH - SANTA - CHIMBOTE				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	TRANSPORTE DE MATERIAL				4,031,352.17
01.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	m3.km	38,290.06	6.21	237,781.27
01.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	m3.km	880,945.81	2.48	2,184,745.61
01.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	m3.km	33,464.85	6.21	207,816.72
01.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	m3.km	564,922.81	2.48	1,401,008.57
02	INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO - ARQUITECTURA Y PAISAJISMO				10,415,469.37
02.01	OBRAS PRELIMINARES				3,703,592.34
02.01.01	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	glb	1.00	480,000.00	480,000.00
02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	60,340.66	3.14	189,469.67
02.01.03	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	m3	63,382.55	47.87	3,034,122.67
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,220,427.26
02.02.01	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	m3	11,890.28	8.84	105,110.08
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m2	60,340.66	2.89	174,384.51
02.02.03	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO	m3	32,003.34	28.42	909,534.92
02.02.04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	m3	448.68	67.10	30,106.43
02.02.05	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	m3	204.00	6.33	1,291.32
02.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)	m3		41.26	
02.03	PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS				2,976,738.84
02.03.01	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	m2	21,455.45	104.72	2,246,814.72
02.03.02	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	m2	94.00	144.75	13,606.50
02.03.03	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	ml	7,478.00	95.79	716,317.62
02.04	MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS				121,155.85
02.04.01	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	19.00	1,045.79	19,870.01
02.04.02	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	19.00	1,418.71	26,955.49
02.04.03	POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	und	19.00	1,907.77	36,247.63
02.04.04	SEÑALETICA INFORMATIVA	und	25.00	166.41	4,160.25
02.04.05	BOLARDOS DE PIEDRA	und	153.00	193.87	29,662.11
02.04.06	TRANQUERA	und	6.00	710.06	4,260.36
02.05	OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO				2,393,555.08
02.05.01	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	m3	19,271.78	124.20	2,393,555.08
03	INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO				6,738,385.17
03.01	OBRAS PRELIMINARES				2,883,613.49
03.01.01	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	glb	1.00	400,000.00	400,000.00
03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	48,427.71	3.14	152,063.01
03.01.03	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	m3	48,705.88	47.87	2,331,550.48
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				495,931.47
03.02.01	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	m3	25,384.72	8.84	224,400.92
03.02.02	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m2	48,427.71	2.89	139,956.08
03.02.03	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO	m3	4,392.22	28.42	124,826.89
03.02.04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	m3	100.56	67.10	6,747.58
03.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)	m3		41.26	
03.03	PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS				999,361.66
03.03.01	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	m2	7,943.53	104.72	831,846.46
03.03.02	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	m2	48.16	144.75	6,971.16
03.03.03	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	ml	1,676.00	95.79	160,544.04
03.04	MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS				184,960.11

03.04.01	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	4.00	1,045.79	4,183.16
03.04.02	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	14.00	1,418.71	19,861.94
03.04.03	POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	und	5.00	1,907.77	9,538.85
03.04.04	SEÑALÉTICA INFORMATIVA	und	6.00	166.41	998.46
03.04.05	BOLARDOS DE PIEDRA	und	772.00	193.87	149,667.64
03.04.06	TRANQUERA	und	1.00	710.06	710.06
03.05	OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO				2,174,518.44
03.05.01	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	m3	17,508.20	124.20	2,174,518.44
	COSTO DIRECTO				21,185,206.70
	GASTOS GENERALES (20.78%)				4,402,285.95
	UTILIDAD (10%)				2,118,520.67
				=====	
	SUBTOTAL				27,706,013.33
	IGV (18%)				4,987,082.40
				=====	
	PRESUPUESTO TOTAL				32,693,095.73