

Presupuesto

Presupuesto	1502002	PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24	
Subpresupuesto	001	PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3	
Cliente	S10 S.A.C.		Costo al 24/04/2023
Lugar	ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	DEFENSAS RIBEREÑAS				14,726,070.58
01.01	OBRAS PRELIMINARES				1,401,282.87
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.	und	1.00	5,524.06	5,524.06
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	glb	1.00	460,624.32	460,624.32
01.01.03	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	mes	7.17	130,423.22	935,134.49
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				755,555.08
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	421,400.00	421,400.00
01.02.02	TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN	mes	6.87	48,639.75	334,155.08
01.03	MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES				257,396.12
01.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				223,023.98
01.03.01.01	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	m2	933.00	2.91	2,715.03
01.03.01.02	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES	km	4.61	47,789.36	220,308.95
01.03.02	REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS				30,597.05
01.03.02.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	5.60	116.57	652.79
01.03.02.02	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"	m	5.00	1,449.80	7,249.00
01.03.02.03	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"	m	5.00	1,834.04	9,170.20
01.03.02.04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE und		7.00	1,108.08	7,756.56
	AGUA				
01.03.02.05	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE und		5.00	1,153.70	5,768.50
	DE AGUA				
01.03.03	CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA				3,775.09
01.03.03.01	CONCRETOS	m3	3.02	778.67	2,351.58
01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	21.18	67.21	1,423.51
01.04	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES				1,492,017.53
01.04.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	m2	304,613.00	1.02	310,705.26
01.04.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA	m3	116,188.11	5.47	635,548.96
01.04.03	CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO	m3	57,167.00	4.95	282,976.65
01.04.04	RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	m3	57,377.00	4.58	262,786.66
01.05	DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO				10,819,818.98
01.05.01	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01				753,451.36
01.05.01.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	6,167.17	5.89	36,324.63
01.05.01.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m3	2,325.02	7.36	17,112.15
01.05.01.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m2	11,192.10	1.54	17,235.83
01.05.01.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	1,639.20	29.55	48,438.36
01.05.01.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	999.64	29.55	29,539.36
01.05.01.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m3	5,381.81	12.42	66,842.08
01.05.01.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	2,325.02	92.29	214,576.10
01.05.01.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	3,493.37	91.62	320,062.56
01.05.01.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	m2	2,554.07	1.30	3,320.29
01.05.02	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02				4,592,179.02
01.05.02.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	53,286.00	5.89	313,854.54
01.05.02.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m3	16,718.99	7.36	123,051.77
01.05.02.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m2	69,692.96	1.54	107,327.16
01.05.02.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	6,940.89	29.55	205,103.30
01.05.02.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	5,049.96	29.55	149,226.32
01.05.02.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m3	24,364.34	12.42	302,605.10
01.05.02.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	16,718.99	92.29	1,542,995.59
01.05.02.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	20,023.13	91.62	1,834,519.17
01.05.02.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	m2	10,381.59	1.30	13,496.07
01.05.03	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01				818,278.34
01.05.03.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	13,764.45	5.89	81,072.61
01.05.03.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m3	2,275.54	7.36	16,747.97

Presupuesto

Presupuesto	1502002	PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24	
Subpresupuesto	001	PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3	
Cliente	S10 S.A.C.		Costo al 24/04/2023
Lugar	ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE		

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.05.03.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m2	9,800.39	1.54	15,092.60
01.05.03.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	2,793.10	29.55	82,536.11
01.05.03.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	979.31	29.55	28,938.61
01.05.03.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m3	5,276.58	12.42	65,535.12
01.05.03.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	2,275.54	92.29	210,009.59
01.05.03.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	3,426.26	91.62	313,913.94
01.05.03.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	m2	3,409.07	1.30	4,431.79
01.05.04	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02				902,265.02
01.05.04.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	18,781.33	5.89	110,622.03
01.05.04.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m3	3,101.07	7.36	22,823.88
01.05.04.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m2	12,204.13	1.54	18,794.36
01.05.04.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	578.56	29.55	17,096.45
01.05.04.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	1,160.93	29.55	34,305.48
01.05.04.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m3	4,752.05	12.42	59,020.46
01.05.04.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	3,101.07	92.29	286,197.75
01.05.04.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	3,837.20	91.62	351,564.26
01.05.04.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	m2	1,415.65	1.30	1,840.35
01.05.05	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03				3,735,797.73
01.05.05.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	34,520.40	5.89	203,325.16
01.05.05.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	m3	13,780.80	7.36	101,426.69
01.05.05.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m2	56,400.66	1.54	86,857.02
01.05.05.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	5,646.10	29.55	166,842.26
01.05.05.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	4,114.40	29.55	121,580.52
01.05.05.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	m3	19,821.78	12.42	246,186.51
01.05.05.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	m3	13,780.80	92.29	1,271,830.03
01.05.05.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	m3	16,644.00	91.62	1,524,923.28
01.05.05.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	m2	9,866.35	1.30	12,826.26
01.05.06	RAMPAS				17,847.51
01.05.06.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	427.27	7.26	3,101.98
01.05.06.02	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO	m3	236.81	36.91	8,740.66
01.05.06.03	CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA	m3	150.99	39.77	6,004.87
02	OBRAS OBRAS DE ARTE				2,960,925.68
02.01	CAPTACIÓN A3-CP-23-95				880,657.69
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				22,478.83
02.01.01.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	519.94	25.74	13,383.26
02.01.01.02	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	m3	182.13	49.94	9,095.57
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO				153,553.19
02.01.02.01	CONCRETO $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$	m3	12.47	525.60	6,554.23
02.01.02.02	CONCRETO $f_c=280 \text{ kg/cm}^2$	m3	114.42	716.52	81,984.22
02.01.02.03	CONCRETO CICLÓPEO $f_c=280 \text{ kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.G.}$	m3	4.20	577.52	2,425.58
02.01.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	94.20	67.21	6,331.18
02.01.02.05	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$	kg	6,894.36	8.16	56,257.98
02.01.03	ESTRUCTURAS METALICAS				12,445.00
02.01.03.01	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m	und	1.00	8,650.00	8,650.00
02.01.03.02	REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm	und	1.00	350.00	350.00
02.01.03.03	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	m	1.50	350.00	525.00
02.01.03.04	ESCALERA TIPO GATO	und	1.00	520.00	520.00
02.01.03.05	TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM	und	4.00	600.00	2,400.00
02.01.04	TUBERIAS				228,808.32
02.01.04.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)	m3	184.64	27.66	5,107.14
02.01.04.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA	m3	818.62	27.66	22,643.03

Presupuesto

Presupuesto	1502002	PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24	
Subpresupuesto	001	PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3	
Cliente	S10 S.A.C.		Costo al 24/04/2023
Lugar	ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.01.04.03	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)	m3	43.69	53.46	2,335.67
02.01.04.04	CAMA DE ARENA	m3	20.82	104.93	2,184.64
02.01.04.05	RELLENO COMÚN PARA ZANJAS	m³	785.89	52.65	41,377.11
02.01.04.06	CONCRETO f _c =100 kg/cm2 (Buzones)	m3	2.30	525.60	1,208.88
02.01.04.07	CONCRETO f _c =280 kg/cm2 (Buzones)	m3	10.68	716.52	7,652.43
02.01.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	12.60	67.21	846.85
02.01.04.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO	m2	24.43	90.82	2,218.73
02.01.04.10	ACERO DE REFUERZO f _y =4200 Kg/cm2 (Buzones)	kg	568.75	8.16	4,641.00
02.01.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500	m	157.75	878.56	138,592.84
02.01.05	CANAL				434,060.34
02.01.05.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	542.20	25.74	13,956.23
02.01.05.02	RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO	m3	489.24	49.94	24,432.65
02.01.05.03	COLOCACIÓN DE CONCRETO f _c =100 kg/cm2	m3	37.31	525.60	19,610.14
02.01.05.04	COLOCACIÓN DE CONCRETO f _c =280 kg/cm2	m3	163.71	716.52	117,301.49
02.01.05.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2,032.66	67.21	136,615.08
02.01.05.06	ACERO DE REFUERZO f _y =4,200 kg/cm2	kg	14,267.88	8.16	116,425.90
02.01.05.07	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	m	30.15	189.68	5,718.85
02.01.06	OBRAS DE DESCARGA				29,312.01
02.01.06.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	22.89	25.74	589.19
02.01.06.02	RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO	m3	17.46	49.94	871.95
02.01.06.03	COLOCACIÓN DE CONCRETO f _c =100 kg/cm2	m3	0.82	525.60	430.99
02.01.06.04	COLOCACIÓN DE CONCRETO f _c =280 kg/cm2	m3	3.06	716.52	2,192.55
02.01.06.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	23.86	67.21	1,603.63
02.01.06.06	ACERO DE REFUERZO f _y =4,200 kg/cm2	kg	77.61	8.16	633.30
02.01.06.07	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	m	30.00	189.68	5,690.40
02.01.06.08	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE	und	2.00	8,650.00	17,300.00
02.02	CAPTACIÓN A3-CP-21-05				352,061.28
02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				17,866.29
02.02.01.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	321.38	25.74	8,272.32
02.02.01.02	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	m3	192.11	49.94	9,593.97
02.02.02	OBRAS DE CONCRETO				163,565.32
02.02.02.01	CONCRETO f _c = 100 kg/cm2	m3	10.81	525.60	5,681.74
02.02.02.02	CONCRETO f _c =280 kg/cm²	m3	109.03	716.52	78,122.18
02.02.02.03	CONCRETO CICLÓPEO f _c =280 kg/cm2 + 30% P.G.	m3	2.91	577.52	1,680.58
02.02.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	287.79	67.21	19,342.37
02.02.02.05	ACERO DE REFUERZO f _y =4,200 kg/cm2	kg	7,198.34	8.16	58,738.45
02.02.03	ESTRUCTURAS METALICAS				10,645.00
02.02.03.01	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m	und	1.00	8,650.00	8,650.00
02.02.03.02	REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm	und	1.00	350.00	350.00
02.02.03.03	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	m	1.50	350.00	525.00
02.02.03.04	ESCALERA TIPO GATO	und	1.00	520.00	520.00
02.02.03.05	TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM	und	1.00	600.00	600.00
02.02.04	TUBERIA				25,553.81
02.02.04.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)	m3	47.51	27.66	1,314.13
02.02.04.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA	m3	39.92	27.66	1,104.19
02.02.04.03	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)	m3	29.77	53.46	1,591.50
02.02.04.04	CAMA DE ARENA	m3	1.21	104.93	126.97
02.02.04.05	RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO	m3	36.12	52.65	1,901.72
02.02.04.06	RELLENO COMÚN PARA ZANJAS	m³	12.10	52.65	637.07
02.02.04.07	CONCRETO f _c =100 kg/cm2 (Buzones)	m3	0.95	525.60	499.32

Presupuesto

Presupuesto	1502002	PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24	
Subpresupuesto	001	PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3	
Cliente	S10 S.A.C.		Costo al 24/04/2023
Lugar	ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE		

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.02.04.08	CONCRETO $f_c=280$ kg/cm ² (Buzones)	m3	6.69	716.52	4,793.52
02.02.04.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	4.48	67.21	301.10
02.02.04.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO	m2	16.99	90.82	1,543.03
02.02.04.11	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200$ Kg/cm ² (Buzones)	kg	217.94	8.16	1,778.39
02.02.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500	m	11.34	878.56	9,962.87
02.02.05	CANALES				134,430.86
02.02.05.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	443.73	25.74	11,421.61
02.02.05.02	RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO	m3	232.87	49.94	11,629.53
02.02.05.03	COLOCACIÓN DE CONCRETO $f_c=100$ kg/cm ²	m3	8.57	525.60	4,504.39
02.02.05.04	COLOCACIÓN DE CONCRETO $f_c=280$ kg/cm ²	m3	43.46	716.52	31,139.96
02.02.05.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	569.22	67.21	38,257.28
02.02.05.06	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm ²	kg	4,419.03	8.16	36,059.28
02.02.05.07	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	m	7.48	189.68	1,418.81
02.03	RETORNO A3-OA-RE-D-21-55				163,779.37
02.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,192.86
02.03.01.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	60.96	25.74	1,569.11
02.03.01.02	RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO	m3	12.49	49.94	623.75
02.03.02	OBRAS DE CONCRETO				133,886.51
02.03.02.01	CONCRETO $f_c = 100$ kg/cm ²	m3	5.58	525.60	2,932.85
02.03.02.02	CONCRETO $f_c=280$ kg/cm ²	m3	42.89	716.52	30,731.54
02.03.02.03	CONCRETO CICLOPEO $f_c=280$ kg/cm ² + 30% P.G.	m3	27.97	577.52	16,153.23
02.03.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	115.14	67.21	7,738.56
02.03.02.05	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm ²	kg	8,655.46	8.16	70,628.55
02.03.02.06	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	m	30.06	189.68	5,701.78
02.03.03	ESTRUCTURAS METALICAS				27,700.00
02.03.03.01	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m	und	3.00	8,650.00	25,950.00
02.03.03.02	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	m	5.00	350.00	1,750.00
02.04	REPOSICIÓN DE CANALES				1,405,122.53
02.04.01	REPOSICIÓN DE CANAL 1				1,198,994.99
02.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				142,946.14
02.04.01.01.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	304.80	116.57	35,530.54
02.04.01.01.02	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	3,450.55	5.89	20,323.74
02.04.01.01.03	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	m3	1,743.93	49.94	87,091.86
02.04.01.02	OBRAS DE CONCRETO				1,056,048.85
02.04.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	3,708.40	67.21	249,241.56
02.04.01.02.02	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm ²	kg	37,750.26	8.16	308,042.12
02.04.01.02.03	CONCRETO $f_c = 100$ kg/cm ²	m3	121.92	525.60	64,081.15
02.04.01.02.04	CONCRETO $f_c=280$ kg/cm ²	m3	528.32	716.52	378,551.85
02.04.01.02.05	JUNTA WATER STOP 6"	m	296.40	185.87	55,091.87
02.04.01.02.06	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA	m3	1.50	693.53	1,040.30
02.04.02	REPOSICIÓN DE CANAL 3				206,127.54
02.04.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				23,050.48
02.04.02.01.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	178.20	116.57	20,772.77
02.04.02.01.02	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	m3	277.50	5.89	1,634.48
02.04.02.01.03	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	m3	12.88	49.94	643.23
02.04.02.02	OBRAS DE CONCRETO				183,077.06
02.04.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)	m2	21.62	71.96	1,555.78
02.04.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	629.30	67.21	42,295.25
02.04.02.02.03	MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm	m2	926.14	81.07	75,082.17
02.04.02.02.04	CONCRETO $f_c = 100$ kg/cm ²	m3	32.58	525.60	17,124.05
02.04.02.02.05	CONCRETO $f_c=280$ kg/cm ²	m3	49.85	716.52	35,718.52

Presupuesto

Presupuesto	1502002	PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24	
Subpresupuesto	001	PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3	
Cliente	S10 S.A.C.		Costo al 24/04/2023
Lugar	ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04.02.02.06	SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO	m	308.88	33.22	10,260.99
02.04.02.02.07	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA	m3	1.50	693.53	1,040.30
02.05	REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO				159,304.81
02.05.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	2.39	116.57	278.60
02.05.02	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	934.25	25.74	24,047.60
02.05.03	CAMA DE ARENA	m3	11.05	104.93	1,159.48
02.05.04	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	m3	17.55	49.94	876.45
02.05.05	RELLENO COMUN	m3	285.68	66.43	18,977.72
02.05.06	TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm	m	131.38	799.90	105,090.86
02.05.07	CONCRETO f'c = 100 kg/cm2	m3	0.64	525.60	336.38
02.05.08	CONCRETO f'c=280 kg/cm²	m3	2.87	716.52	2,056.41
02.05.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	m2	9.68	67.21	650.59
02.05.10	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	90.00	8.16	734.40
02.05.11	CODOS HDPE DE 14" DN 355mm	und	8.00	637.04	5,096.32
03	TRANSPORTE DE MATERIAL				8,519,444.68
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	m3k	17,838.47	4.22	75,278.34
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	m3k	8,645.67	1.77	15,302.84
03.03	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	m3k	75,350.33	10.92	822,825.60
03.04	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	m3k	1,161,575.49	2.73	3,171,101.09
03.05	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	m3k	227,937.51	4.22	961,896.29
03.06	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	m3k	1,847,361.98	1.88	3,473,040.52
04	ARQUITECTURA Y PAISAJISMO				107,177.88
04.01	OBRA PRELIMINARES				72,319.69
04.01.01	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	glb	1.00	67,100.00	67,100.00
04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	137.65	37.92	5,219.69
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,271.75
04.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	m3	2.84	52.76	149.84
04.02.02	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	m3	34.40	49.05	1,687.32
04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	m3	37.24	11.67	434.59
04.03	PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS				11,370.94
04.03.01	PISO DE GRAVILLA	m2	12.48	41.30	515.42
04.03.02	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	m2	81.54	103.88	8,470.38
04.03.03	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	m	62.00	38.47	2,385.14
04.04	MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS				21,020.08
04.04.01	ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE	und	1.00	8,348.18	8,348.18
04.04.02	BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN	m	9.00	260.12	2,341.08
04.04.03	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	1.00	474.71	474.71
04.04.04	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	und	1.00	1,213.38	1,213.38
04.04.05	POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	und	2.00	3,537.00	7,074.00
04.04.06	SEÑALÉTICA INFORMATIVA	und	2.00	750.00	1,500.00
04.04.07	BOLARDOS DE PIEDRA	und	3.00	22.91	68.73
04.05	INTALACIÓN DE ALCORQUES				195.42
04.05.01	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	und	1.00	195.42	195.42
05	PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA				890,390.41
05.01	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	m3	258,743.56	3.43	887,490.41
05.02	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALE	m2	1,000.00	2.90	2,900.00
06	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				840,594.00
06.01	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	glb	1.00	840,594.00	840,594.00
06.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	glb	1.00		
	COSTO DIRECTO				28,044,603.23

Presupuesto

Presupuesto

Subpresupuesto

Cliente

Lugar

1502002

001

S10 S.A.C.

ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3_Octubre_24

PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

Costo al

24/04/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
------	-------------	------	---------	------------	-------------

SON: VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES Y 23/100 NUEVOS SOLES